Digitálně podepsal Ing. arch. Marek Smolka
Datum: 2026.02.20 22:41:31 +01'00'

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o přestavbu rodinného řadového domu v ulici Fibichova. Akce řeší změnu stávající stavby, respektive její adaptaci na soudobé bydlení pro rodinu investora. Stav stávajícího domu je poněkud zanedbaný. Stavebně technický stav domu je dobrý. Zdivo nejeví známky vlhkosti ani jiné degradace. Střecha a krov jsou na hraně své životnosti. Z energetického hlediska není dům vyhovující a navrhované úpravy řeší zejména úpravy z pohledu energetických úspor.

Stavebně technický, ani stavebně historický průzkum nebyl proveden. Statické posouzení domu a navrhovaných úprav je součástí této PD v příslušné části (D.2 – stavebně konstrukční řešení).

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází v obci Jáchymov, mezi ulicemi Dvořákova a Fibichova. Stavba stávajícího domu je umístěna na jižní straně pozemku. Jedná se o řadový rodinný dům č.p. 733 v ulici Fibichova (parc.č. st. 1022). Pozemek s domem sousedí s pozemkem parc.č. 1094/16, který slouží jako zahrada. Jedná se o jeden dům z celé řady domů, které jsou podél ulice Fibichiova. Ulice se svažuje směrem na jihozápad. Domu jsou tak výškově uskákány a klesají spolu s terénem a ulicí. Výška domů je proměnná.

Morfologie terénu v okolí stavby je velmi svažitá. Jedná se o prudký svah, klesající od ulice Dvořákova k ulici Fibichova. Na délce pozemku svah klesá až o 12 m.

Dosavadní využití stavby je stavba k bydlení. Obytné jsou 1.NP a 2.NP a podkroví slouží pro skladování. Dům je částečně podsklepený.

Jedná se o zastavěné území. Objekt se nenachází v záplavovém území. Objekt se nenachází v poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Oblast je řešena Územním plánem města Jáchymov. Aktuálně platný je UP po vydání změny č.5 z 04/2024 pod č. usn. 354/XII/2024 . Zpracovatelem je Atelier M.A.A.T, s.r.o.

Navrhovaná stavba se nachází v ploše **Smíšené obytné všeobecné.**

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití:

f.1.4 SU – Smíšené obytné všeobecné

Převažující využití:

- polyfunkční mix bydlení a doplňujících služeb

Přípustné využití

- stavby rodinných domů
- stavby bytových domů
- stavby pro malá obchodní zařízení, správu, služby, veřejné stravování a ubytování do 20 lůžek
- stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, včelíny, bazény, pergoly, altány, zahradní domky, kůlny, apod.)
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, dílny apod.)
- ochranná, vyhrazená zeleň
- vodní plochy, retenční nádrže
- dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití

- stavby pro průmyslovou výrobu
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem nepřekročí 3 nadzemní podlaží
- pro plochu Z.7 – plně respektovat podmínky ochrany KPZ Hornická kulturní krajina Jáchymov

---

Posuzovaná stavba je stavbou převažujícího využití – stavba pro bydlení → **v souladu**

Podmínky prostorového uspořádání jsou splněny → **v souladu**

Závěr: Jsou splněny podmínky prostorového uspořádání. Je splněna podmínka převažujícího využití – jedná se o stavbu pro bydlení.

Navrhovaná přestavba domu je v souladu s platným uzemním plánem.

d) výčet a závěry průzkumů,

V rámci předprojektové přípravy byl pozemek a stavba prohlédnuty a bylo vypracováno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Dále nebyl shledán důvod provádět podrobnější průzkumy.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Nebude žádáno o výjimku. Jedná se o přestavbu stávající stavby ve stejné poloze.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Objekt se nachází v území s archeologickými nálezy dle koordinačního výkresu UP. Další omezení a podmínky nejsou známé.

Navrhovaný objekt se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice lesa.

Objekt se nachází v poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Okolí staveniště bude chráněno stávajícím oplocením, případě budou zbudovány dočasné zástěny. Není vyžadována ochrana okolí. Nemění se odtokové poměry v území. Nejsou požadovány asanace, ani kácení dřevin.

Z hlediska demolic proběhnou menší lokální bourání na stávajícím domě a bourání stávající střechy včetně krovu.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba neklade požadavky na dočasné, ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Přístavba bude provedena na pozemcích s již vyňatými plochami ze ZPF v rámci stávající stavby RD.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

V rámci stavby nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba se nenachází v prostoru s rizikem střepinového účinku muničního skladiště.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

zastavěná plocha:	104,4 m^2
obestavěný prostor:	987,0 m^3
podlahová plocha:	219,3 m^2
počet podzemních podlaží:	1
počet nadzemních podlaží:	3
hloubka stavby:	2,8m
výška stavby:	13m

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

<u>Spotřeba vody a produkce splaškových vod</u>
Stavba bude využívat stávající napojení na vodovod a kanalizaci. Z hlediska napojení se stav nemění. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci vedoucí v ulici Fibichiova.

<u>Hospodaření se srážkovou vodou</u>
Bude zachováno stávající řešení nakládání s dešťovou vodou. Plocha střecha stavby a plochy odvodňovaných ploch celkově se nemění a zůstávají shodné se stávajícím řešení.

Voda svedená ze strany do zahrady bude částečně retenována ve stávající jímce na pozemku a užívána pro zálivku zahrady.

Druhy a kategorie odpadů a emisí
Stavba skladu bude během svého provozu vytváří běžný komunální odpad.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Stavba neklade specifické požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Předpokládaný termín realizace: 2026 - 2027

Stavba bude provedena v jedné etapě. Stavba nebude členěna na etapy. Stavba nemá podmiňující ani související investice.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Nejsou kladeny požadavky na předčasné užívání stavby, nebude probíhat zkušební provoz.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Není předmětem projektu.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Navrhovaná stavba nemění stávající kompozici prostorového řešení. V ulici Fibichova jsou situované jednotlivé domy řady řadových domů tak, že klesají spolu s ulicí směrem na jihozápad. Tato koncepce bude dodržena. Nový krov a nové řešení střechy bude dodržovat stávající principy v zástavbě, tedy provedení v podobě šikmé střechy s vikýři. Zvýšení domu nenaruší klesající řadu okolních domů. Svou výškou bude stavba respektovat charakter území.

Z hlediska architektonického řešení domu bude plně dodržen ráz a charakter okolní zástavby řadových domů. Členění fasády do ulice zůstává stávající, neměníme velikosti ani polohu oken. Okna se drobně mění na straně do zahrady, a to z důvodu lepší přístupnosti domu a propojení se zahradou. Navrhovaný dům. Z hlediska kompozice fasád bude dodrženo zakončení uliční fasády výraznou římsou. Členění okenních výplní bude provedeno na jednotlivá křídla s nadsvětlíkem. Řešení střechy rovněž bude držet podobnost ke stávajícímu řešení. Navržena je šikmá sedlová střecha. Ze střechy budou vystupovat vikýře, umožňující lepší výškové a prostorové využití podkrovního prostoru. Vikýře byly i na stávající střeše. Navrhovaná střecha, respektive výška domu, nebude vyšší než sousední dům severovýchodně, stojící ve svahu „nad“ námi přestavovaným objektem.

Návrh domu se snaží nevyčnívat a maximálně splynout s ulicí a stát se moderním, ale respektujícím domem k okolní zástavbě a být „jedním z řady“.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Navrhované stavební úpravy domu budou prováděny za účelem rekonstrukce stávajících stavebních konstrukcí, modernizaci dispozičního řešení a rozšíření obytné plochy.

Bude provedena nová střecha s vikýři a zobytnění podkroví, které sloužilo pouze pro skladování ve stávajícím stavu. Nosné stěny zůstávají stávající, včetně stěn obvodových. Příčky zůstávají některé stávající a některé budou zhotovené nové, z důvodu nového dispozičního řešení. Bude provedeno zateplení celého objektu, a to jak v úrovni terénu (zateplení podlah), tak na fasádách i kompletně nová zateplená střecha. Bude zhotoven nový strop mezi 2. a 3. nadzemním podlažím z důvodu ztužení celého domu a z důvodu zobytnění podkroví. Stávající stropy budou v návaznosti na nové dispoziční řešení částečně zesíleny novými stropnicemi.
Na zahradě bude nově postavena opěrná zeď držící svah nad domem. Vznikne anglický dvorek přístupný z 1.NP: Zahrada bude propojena s domem pomocí nového přístupového schodiště na podestu schodiště mezi 1.NP a 2.NP. Opěrné stěny v zahradě a nové přístupové schodiště jsou navrženy hlavně z důvodu zlepšení přístupnosti do domu.

Po provedení stavebních úprav bude objekt nadále využíván jako rodinný dům.
Z hlediska technologického řešení domu bude nový dům stejně jako stávající vybaven standardním TZB pro rodinný dům. Koncepce technologií v domě se nemění.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Bez dopadů do stávajícího řešení.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhl. č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je rovněž navržena dle platných požárně-bezpečnostních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších a závazných ČSN o požární bezpečnosti staveb.

Při provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných zákonů, vyhlášek, ČSN a předpisů BOZP.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Jedná se o zděný řadový dům se společnými štítovými stěnami s přilehlými objekty. Objekt má sedlovou střechu s plechovou krytinou, vikýři a střecha je nesena dřevěným tesařským krovem. Stropy jsou dřevěné trámové. Strop mezi 1.PP a 1.NP je z cihelné klenby. Dům není zateplený.

Okenní výplně jsou na hraně životnosti a nesplňují současné energetické požadavky. Dům je založen na základových pasech. Dům je vybaven standardním TZB pro rodinný dům.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Princip a koncepce domu zůstává stávající. Tzn. nezasahujeme do založení objektu a ani do podzemního podlaží. Pouze dojde k zateplení těch podlah, které jsou v kontaktu s terénem a nesplňují nároky na energetické fungování soudobých staveb. Prostory s klenbami budou nově zatepleny shora, a to odvozením stávajícího zásypu a nahrazením novým zásypem z izolačních hmot.

Nosné obvodové i vnitřní stěny zůstávají stávající. Pouze v některých místech dojde k provedení nových otvorů, které budou vždy zajištěny novými překlady dle statického návrhu a dle technologického postupu určeného statikem. Schodiště zůstává stávající.

Strop mezi 1.NP a 2.NP bude nově odlehčen o původní zásyp a nově bude řešen lehčími hmotami + ztužením podlahy OSB deskami. Do stropu bude přidána ocelová stropnice pod nově navrženou příčkou.

Strop mezi 2.NP a novým podkrovím bude kompletně vyměněn za ocelobetonový strop. Ocelové stropnice, trapézový plech a betonová vrstva. Tento nový strop bude nově prostorově ztužovat celou stavbu. V souvislosti s novým stropem bude proveden i nový ŽB věnec domu.

3.NP bude řešeno zděnými čely vikýřů opět zakončenými ŽB věncem. Ostatní střešní konstrukce budou řešeny tesařským krovem, který je navržen s nadkrokevní izolací. Střecha bude s plechovou krytinou.

Dům bude kompletně zateplen. Budou osazeny nové výplně otvorů s izolačními trojskly.

Na straně ze zahrady bude postavena nová opěrná stěna stabilizující klesající terén. Součástí opěrné stěny bude i přístupové schodiště k domu.

Dům bude nově přístupným přisazeným ocelovým schodištěm ze zahrady, vstupujícím do domu v místě podesty schodiště mezi 1. a 2. NP.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Stávající dům je napojen na rozvod elektrické energie a má svoji ELT přípojku s vlastním elektroměrem. Dům je napojen na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Do domu je přivedena přípojka plynu, která je zaslepena. Dům byl vytápěn plynovým kotlem a radiátory v kombinaci s elektrickými přímotopy. TUV byla vyráběna lokálně v bojlerech.

b) popis navrženého řešení,

Zdravotně technické instalace
Vodovod
Napojení na veřejný vodovod zůstává stávající.

Příprava teplé vody bude v navrhovaném stavu pomocí akumulačního zásobníku v suterénu, který bude napojen na topný systém. V nové koupelně ve 3.NP bude systém doplněn o elektrický bojler.

Kanalizace
Napojení na kanalizaci zůstává stávající.

Navrhovaný stav domu ponechává koupelny ve stávající poloze, pouze bude přistavěna 1 koupelna a WC v 3.NP.

Koncepce ZTI tedy zůstává shodná se stávajícím řešením domu

S dešťovými vodami bude zacházeno rovněž stávajícím způsobem. Neměníme rozsah odvodňovaných ploch. Půdorysný průmět střechy zůstává o stejné ploše jako stávající stav. Odvodňované plochy dvora a zahrady zůstávají rovněž shodné s těmi ve stávajícím stavu. Z hlediska zacházení s dešťovými vodami se nemění stávající stav.

Vytápění
Nově je navrženo vytápění pomocí sporákových kamen na tuhá paliva s akumulačním zásobníkem teple vody v suterénu. Kamna budou umístěna v 1.NP a budou vytápět 1.NP a 2.NP. Nově navržené 3.NP bude vytápěno elektrokotlem a krbem na tuhá paliva. Systém vytápění / chlazení bude podpořen instalací tepelného čerpadlo vzduch – vzduch. Bude se jednat o multisplit systém s vnitřními jednotkami v obytných místnostech.

Vzduchotechnika
Samostatná vzduchotechnika není navrhována. Všechny obytné místnosti budou odvětrávány přirozeně okny. V kuchyních bude zřízena lokální vzduchotechnika – odtah par pomocí digestoře.

Silnoproudá elektrotechnika
Bude provedena kompletně nová elektroinstalace v celém domě. Bude využit stávající přívod ELT. Bude zřízena nová pojistková skříň s podružným měřením pro každé patro. Nově bude zřízena silnoproudá elektroinstalace v domě standardního provedení. Nově bude také provedeno osvětlení. Bude provedena příprava na osazení FVE.

c) energetické výpočty.

Energetické výpočty budou součástí PENB, který bude zhotoven ke kolaudaci stavby.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Požárně bezpečnostní řešení je součástí této PD ve své vlastní části D.3.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Dle čl. 7.2.8 písm. b) a čl. 7.2.12 písm. b) ČSN 73 0802 se jedná o objekt se **smíšeným** konstrukčním systémem.

Požární výška objektu **h = 6,565 m**

Kategorizace dle vyhl. č. 460/2021Sb.

Památkově chráněný objekt	NE
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Zastavěná plocha	< 200,0 m^2
Výška objektu	6,565 m

Výskyt veřejnosti	NE
Spící osoby	ANO
spící veřejnost	NE
Osoby neschopné evakuace	NE
Více než 1000 osob	NE
Více než 100 osob	NE
Výskyt hořlavých kapalin/plynů (více než 5 m^3)	NE
Výskyt pyrotechniky	NE
Výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu	NE
Stálý úkryt	NE

Dle vyhl. č. 460/2021 Sb. je nejhorší varianta využití objektu 3. třídy využití. Dle § 7 se jedná o stavbu **kategorie I**.

Objekt rodinného domu nepodléhá výkonu státního požárního dozoru.

V souladu s čl. 3.6 ČSN 73 0833 můžou až 3 obytné buňky v budově skupiny OB1 tvořit jeden požární úsek.

Návrh rozdělení do požárních úseků

Požární úsek	Účel užívaní
P1.01/N3	Rodinný dům

Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

Požární úsek	Výpočtové požární zatížení p_v [$kg \cdot m^{-2}$]	SPB	Mezní rozměr
P1.01/N3	45,75 [1)]	II. [2)]	600,0 m^2

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí jednopodlažního objektu dle tabulky 12 ČSN 73 0802:

Pol.	Stavební konstrukce	podlaží	SPB II.
1	Požární stěny a požární stropy	podzemní	45DP1
		nadzemní	30+
		poslední	15+
		mezi objekty	45DP1
2	Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech	podzemní	30DP1
		nadzemní	15DP3
		poslední	15DP3
3	Obvodové stěny zajišťující stabilitu	podzemní	45DP1
		nadzemní	30+
		poslední	15+

	Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu		30+
4	Nosná konstrukce střechy		15
5	Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu	podzemní	45DP1
		nadzemní	30
		poslední	15
6	Nosné konstrukce vně objektu		15
7	Nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu		15
8	Nenosné konstrukce uvnitř PÚ		-
9	Schodiště, která nejsou součástí chráněných únikových cest		15DP3
10	Požárně dělící konstrukce výtahových a instalačních šachet do 45 m výšky		30DP2
	Požární uzávěry otvorů v konstrukcích výtahových a instalačních šachet do 45 m výšky		15DP2
11	Střešní plášť		-

Skutečná požární odolnost je určena podle katalogu výrobce nebo tabulek publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu“ (dále jen „publikace“), mezní stavy odpovídají ČSN 73 0810.

Závěr
Souhrn všech nutných úprav a opatření pro dodržení podmínek požárně bezpečnostního řešení:

- V řešeném objektu bude k dispozici minimální počet přenosných hasicích přístrojů. Hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje na svislé konstrukci muže být nejvýše 1,5 m nad podlahou;
- Provozuschopnost hasicích přístrojů bude doložena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlášky o požární prevenci;
- Konstrukce budou provedeny dle podmínek platného PBŘ. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy požadované doklady.
- Vytápění bude provedeno dle platných předpisů.
- Objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.

Rekonstrukce rodinného domu při splnění požárně bezpečnostního řešení vyhoví předpisům o požární ochraně.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Tepelně technické vlastnosti stávajících stavebních konstrukcí a navržené konstrukce jsou v souladu s předpisy pro úsporu energií a ochrany tepla. Hodnoty součinitelů prostupu tepla nově navržených konstrukcí splňují doporučené hodnoty dle zákona č. 406/2000Sb, ČSN 73 0540-2 a vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro projekt nejsou uvažovány alternativní zdroje energie.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Zásady řešení parametrů stavby
Stavba je navržena v souladu se všemi dotčenými hygienickými normami a požadavky. Budou vytvořeny vyhovující podmínky, a to zejména v oblasti větrání, osvětlení a likvidace odpadů.

Větrání většiny prostor bude přirozené (okny).

Osvětlení obytných a pobytových místností splňuje požadavky dané dotčenými hygienickými normami. Požadavek na proslunění se neuplatňuje. Stínění bude řešeno v jižně situovaných oknech směrem do ulice. Jsou navrženy vnější stínící žaluzie, systémové provedení s kastlíkem pod omítkou.

Zásobování pitnou vodou je stávající z veřejného vodovodu.

Ochranu proti hluku tvoří zejména obvodové konstrukce a dělící konstrukce od sousedních domů.

Splaškové vody jsou ve stávajícím stavu i v nově navrženém odváděny do veřejné kanalizace.

Provozem budovy vzniká běžný komunální odpad, ten bude (stejně jako v současném stavu) ukládán do popelnic a pravidelně vyvážen.

Vliv stavby na okolí
Stavba respektuje požadované parametry a platné předpisy v oblasti hygieny prostředí. U dokončené stavby nelze očekávat negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dokončení realizace bude okolí domu (trávník, chodníky) uklizeno a uvedeno do původního stavu. Během výstavby se předpokládá běžná stavební činnost prováděná běžnými technologiemi, které výrazně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.

Novým stacionárním zdrojem hluku bude tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Dle tabulek výrobce, dosahuje hladina akustického tlaku při chlazení Jm. dBA 48 , a při vytápění Jm. dBA 49.0 při nejvyšším výkonu TČ. Pro noční režim je hladina nižší. TČ umožňuje i funkci „silent mode“ pro nejtišší chod.

Nejbližší okolní budova s venkovním chráněným prostorem (obytná místnost) je ve vzdálenosti cca **5 m.** Požadovanou maximální hodnotou akustického tlaku je (dle NV 272/2011) v tomto místě **40 dB** v době od 22:00 do 6:00 hod. Tento parametr bude dodržen.

Požadavky tak budou splněny.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavovém území.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stávajícího objektu beze změny užívání) nebyl radonový průzkum proveden. Norma ČSN 73 0601 požaduje, aby při každé změně stavby, která může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě byly provedena taková opatření, která zamezí vzrůstu koncentrace radonu v pobytovém prostoru stavby. Prováděné zásahy neovlivní negativním způsobem koncentraci radonu ve vnitřním prostředí. V rámci projektu je v části nově navrhovaných podlah navrženo provedení nové vrstvy izolace proti vlhkosti a radonu z modifikovaných asfaltových pásů. Jsou navrženy nové podlahy včetně vrstev s umístěním odvětrání radonu. V místech se suterénem bude samotný suterén přirozeně větrán okny.

Ochrana před bludnými proudy
Není předmětem řešení.

Ochrana před technickou i přírodní seizmicitou
Stavba se nenachází na seizmicky aktivním územím.

Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou
Nepředpokládá se výskyt tlakové, ani agresivní vody. Nové dotčené konstrukce budou opatřeny hydroizolačním souvrstvím. Původní konstrukce zůstávají stávající. V rámci stavby bude provedeno ověření skutečného stavu a provedeno upřesnění navrhovaných zásahů.

Ochrana před hlukem
Ochrana proti hluku v navrhovaném objektu je řešena dle ČSN 73 0532 "Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků", nařízení vlády č. 502/2000 Sb. "o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací " a souvisejících předpisů.

Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Stavba se nachází v poddolovaném území. Vliv poddolování na přístavbu není uvažován.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby

technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Projekt nepředpokládá změnu napojovacích míst a výkonových kapacit a rozměrů. V rámci dalšího stupně PD bude provedeno jejich ověření.

- Vodovod – Stávající budova je napojena stávající přípojkou veřejného vodovodu. Nemění se požadavky na výkonové kapacity a rozměry.
- Kanalizace – Stávající budova je napojena stávající přípojkou veřejné kanalizace. Nemění se požadavky na výkonové kapacity a rozměry.
- Elektřina – Stávající budova je napojena stávající přípojkou elektřiny ukončenou na fasádě objektu. Toto řešení bude zachováno.
- Plynová přípojka je zaslepena a neuvažuje se obnovení.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Objekt RD je napojen na místní komunikaci (ul. Fibichova) na jižní straně pozemku. RD přímo přiléhá ke komunikaci a hlavní vstup do objektu je z této ulice.

Výpočet požadavků na parkovací stání je vypracován dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu, počty jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Ukazatele pro výpočet základního počtu parkovacích stání:

skupina	kód	účel stavby	účelová jednotka	počet účelových jednotek na 1 stání	z počtu stání	
					krátkodobých	dlouhodobých
					[%]	[%]
bydlení	1	bydlení	podlahová plocha[a)] m^2	120	10	90

<u>Stávající stav:</u>

Stávající využití objektu je rodinný dům – dle ukazatele počtu stání náleží do skupiny bydlení.

Podlahová plocha: 217,8 m^2 217,8 / 120 = 1,82 stání → stávající požadavek = **2 stání**

<u>Navrhovaný stav:</u>

Navrhovaný stav nemění dosavadní využití objektu

Podlahová plocha: 219,3 m^2 219,3 / 120 = 1,82 stání → nový požadavek = **2 stání**

Výpočet:

stávající stav – navrhovaný stav = 2 – 2 = **nová potřeba 0 stání**

Na dotčeném pozemku i dle výpočtu není požadavek na přidávání parkovacích stání. Dle výpočtu provedeném dle dotčené vyhlášky nedojde k navýšení požadavků a **nevzniká požadavek na nová parkovací stání.**

Nad rámec požadavků a výpočtu parkovacích stání je souběžně s tímto projektem povolována akce parkovacích stání a vjezdu na pozemek ze severní strany z ulice Dvořákova. Samotný vjezd na pozemek ze severní strany je **povolen**, a to **Rozhodnutím z 17.9.2025, Sp.zn.: 0003300/25/Pne, vydalo Město Jáchymov**.

V návrhu je využit princip běžně využívaný v dané lokalitě, a to že vstup a vjezd na pozemek je z ulice Dvořákova na horní hranu pozemku. Stavba skladu, která je vsunuta do svahu a její konstrukce tvoří opěrnou stěnu ve svahu, rovněž tvoří svou střechou rovnou plochu v úrovni ulice Dvořákova. Tato plocha střechy může být využita pro odstavení vozidla.

Nově navrhovaná a povolovaná stavba parkovacích stání ve svahu bude obsluhovat RD z hlediska dopravy v klidu.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Součástí projektu je řešení terénních úprav na severní straně domu. Stávající opěrné zídky na zahradě jsou v dezolátním stavu a je potřeba je nahradit a svah zpevnit. Součástí projektu je návrh nové opěrné stěny v šířce pozemku. Opěrná stěna je navržena jako úhlová stěna a bude provedena jako bílá vana z vodostavebního betonu. Součástí stěny bude i přístupové schodiště do anglického dvorku, který vznikne před domem. Z opěrné stěny bude díky lehké ocelové konstrukci se schody zpřístupněn dům na mezipodestu domovního schodiště.

Další vegetační úpravy v zahradě nejsou uvažovány v takovém rozsahu, aby vyžadovaly povolení. Je uvažováno vysazení trávníku a okrasných keřů.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby se předpokládá běžná stavební činnost prováděná běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.

Budou respektovány požadavky vedoucí k minimalizaci negativních vlivů vycházející z předpisů týkajících se přírody a krajiny. A to zejména zákona č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení apod. Stavba nijak nenarušuje ekologické vazby v krajině, ani negativně nepůsobí na krajinný ráz a životní prostředí.

Natura 2000
Stavba se nenachází v soustavě chráněních území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení
Není předmětem řešení.

Přítomnost azbestu
V dotčených částech stávající budovy nebyla v rámci předběžného ohledání zjištěna přítomnost azbestu (podrobný azbestový průzkum proveden nebyl). V rámci přípravy stavby a následných demoličních pracích bude provedeno podrobné ohledání. Vzhledem k charakteru stavebních zásahů, se přítomnost azbestu se nepředpokládá. Nicméně v případě

nálezu stavebních materiálů s obsahem nebezpečných látek bude jejich likvidace ohlášena a bude ji provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů.

Hluk, vibrace
Při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením v chráněném venkovním prostoru.

Budova nebude při svém provozu vytvářet hluk, vibrace, ani jiné zásadní vlivy, které by přesahovaly hygienické limity a požadavky stanovené normou a negativně by tak ovlivňovaly okolí.

Novým stacionárním zdrojem hluku bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. Splnění požadavků viz kapitola B.3.8

Voda
Budova je napojena na stávající veřejný vodovod, likvidace splaškových a dešťových vod probíhá do veřejné kanalizace. Zásahy do stávajícího řešení jejich likvidace nejsou předmětem této projektové dokumentace. Dešťové vody budou zachytávány a používány pro zálivku zahrady.

Odpady
Odpady vznikající při realizaci projektu budou ukládány do připravených kontejnerů, odděleně ostatní odpady a odpady nebezpečné. Odpady budou odváženy na řízené skládky a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Přehled předpokládaných druhů odpadů a jejich množství viz B.10 Zásady organizace výstavby.

Provozem budovy vzniká běžný komunální odpad, ten bude (stejně jako v současném stavu) ukládán do popelnic a pravidelně vyvážen.

Půda
Není předmětem řešení. Není dotčen ZPF.

Vliv na klima a ovzduší (včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu)
Součástí stavby nejsou žádné stacionární zdroje znečištění.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Navrhovaná přístavba není stavbou, která by vyžadovala vydání závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Záměr nespadá do režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Při provádění stavebních prací:

- Voda pro stavbu bude zajištěna z veřejného vodovodu.
- Staveniště bude na stávajícím pozemku odvodněno přirozeným vsakováním vod. Nebude třeba řešit speciální opatření a zřizovat odvodnění staveniště.

Při provozu budovy:

- Zásobování stavby vodou
  Stávající. Stávající vodovodní přípojka z veřejného vodovodu.
- Způsob zneškodňování odpadních vod
  Stávající. Stávající kanalizační přípojka do veřejné kanalizace.
- Nakládání se srážkovými vodami
  Stávající. Srážkové vody jsou ve stávajícím stavu svedeny do jednotné kanalizační sítě. Vzhledem ke skutečnosti, že střecha stávajícího objektu zůstane ve stejném rozsahu a velikosti, bude zachováno stávající řešení likvidace dešťových vod. Dešťové vody z navrhovaného dvora za domem budou zachytávány a využity pro zálivku zahrady.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Budou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva. Opatření budou prováděna v souladu se zákonem č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Nejedná se o stavbu se specifickými požadavky a systém varování nebude budován.

Pro zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí slouží jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) České republiky. Distribuovaný stávajícím systémem sítě koncových prvků varování (poplachových sirén a místních informačních systémů).

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Úkryt obyvatel je v prvé řadě zajištěn ochrannými vlastnostmi stavby. Dále pak systémem krytů civilní ochrany zajišťující orgány obce.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Stavba se nenachází v záplavovém území.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Není předmětem řešení.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavbou není dotčena žádná stávající stavba civilní ochrany.

B.10 Zásady organizace výstavby

Dodavatel zpracuje vlastní návrh postupu a organizace výstavby včetně návrhu řešení přístupových dopravních cest a požadavků na zábory veřejných komunikací, před zahájením stavebních prací. Součástí návrhu bude i řešení vnitrostaveništní dopravy materiálu. Přesný rozsah prostoru pro zařízení staveniště bude definován investorem. Staveniště bude zřízeno přímo v budově a na pozemcích investora. Podle své případné potřeby si dodavatel zajistí vlastním nákladem potřebné zábory veřejných prostranství.

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- Dopravní infrastruktura – Stavba bude obsluhována z přilehlé komunikaci. Mechanizace na staveništi bude řešena v průběhu realizace stavby.
- Vodovod – Ze stávající budovy RD, která je napojena stávající přípojkou veřejného vodovodu.
- Kanalizace – Odkanalizování bude řešeno stávajícím způsobem odkanalizování RD.
- Elektřina – Stávající budova RD je napojena stávající přípojkou elektřiny.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Staveniště bude zřízeno na pozemcích investora bez vlivu na okolní stavby a pozemky.

Mimo budovu budou probíhat pouze drobné bourací práce stávajících zídek a schodišť. Bourání v rámci budovy viz výkresová dokumentace.

Kácení dřevin není vyžadováno.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Vstup na stavbu bude probíhat stávajícím vstupem do domu z ulice Fibichova. Bude používán i nový vstup na pozemek z ulice Dvořákova. Vjezd na stavební pozemek bude řešen z obslužné komunikace ul. Dvořákova.

Požadavek na přístupové a obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace není stanoven.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Vzhledem k charakteru stavebních prací se předpokládají lokální a časově ohraničené zábory pro staveniště před domem v ulici Fibichova. Dočasné zábory si bude zřizovat dodavatel stavby na základě platného povolení.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Při výstavbě bude postupováno v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se neuvažuje, stavební odpad a suť budou odvezeny na skládku.

Přebytečné stavební materiály, obaly, odpady z demolice a ostatní stavební odpady budou na místě ihned tříděny dle nebezpečnosti odpadu a odvezeny na vhodnou řízenou skládku. Ke krátkodobému skladování odpadů a přepravě budou použity kontejnery, které musí být zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými osobami.

Odpad bude podle své kategorie tříděn (Vyhláška č. 8/2021 Sb. „Katalog odpadů"), dočasně uložen na stavbě a zlikvidován v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhláškami s ním souvisejícími.

S nebezpečným materiálem bude nakládáno v souladu s ustanoveními dle výše uvedeného zákona.

Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze přesně stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Dodavatelské firmy jsou odpovědné za nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby.

Přehled předpokládaných druhů odpadů a jejich množství potenciálně vznikající při realizaci projektu. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle platné legislativy:

Katalogové číslo	**Název druhu odpadu**	**Kategorie odpadu**	**Množství odpadů v tunách**	**Druh likvidace**
15 01	Obaly	N/O	0,5	R3, R4, R5
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika	O	46,0	R5, D1
17 02 01	Dřevo	O	9,0	R1
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	0,1	R5
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	N/O	0,1	R4
17 06 04 02	Izolační materiály na bázi polystyrenu	O	0,1	R5, D1
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O	0,2	R5, D1
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	1,0	R5, D1

Opatření při nakládání s azbestem
V dotčených částech stávající budovy nebyla v rámci předběžného ohledání zjištěna přítomnost azbestu (podrobný azbestový průzkum proveden nebyl). V rámci přípravy stavby a následných demoličních pracích bude provedeno podrobné ohledání. Vzhledem k charakteru stavebních prací, se přítomnost azbestu se nepředpokládá, nicméně v případě nálezu stavebních materiálů s obsahem nebezpečných látek bude jejich likvidace ohlášena a bude ji provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů.

Opatření na snížení hluku ze stavební činnosti
Prováděním stavby se podstatně nezhorší životní prostředí v okolí budovy. Při provádění stavebních prací musí být průběžně prováděn úklid staveniště. Pokud by došlo ke znečištění komunikací vyjíždějící kolovou technikou ze staveniště, musí být neprodleně zajištěn jejich úklid.

Při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí být použity v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. Veškeré stavební práce budou provedeny v rozmezí od 7:00 do 20:00 a nebudou překročeny limity hlučnosti.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Opatření proti prašnosti
Budou použita technická opatření vedoucí ke snížení prašnosti – zakrytí, kropení, apod.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá dodavatel stavby.

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR, zejména dle nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony vyhlášky ČÚBP.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Při výstavbě objektu dojde k hloubení základů (opěrné stěny). Zemina vzniklá vyhloubením bude použita pro dotvarování terénu kolem stavby. Bilance zemin bude neutrální.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

Není stanoveno.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Nejsou stanoveny žádné specifické požadavky na výstavbu.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

1. Prohlídka stávající stavby před započetím prací
2. Prohlídka hrubé stavby
3. Kolaudace stavby

k) dočasné objekty.

Dočasné objekty nebudou realizovány.