

# B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11  
k.ú. Chodov [728225], parc. č. 2463, 2464, 2465 a 2466

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Stavební objekt:   | SO.01 – Fasáda                                             |
| Stavebník:         | Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha |
| Hlavní projektant: | Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 03947                          |
| Zpracovatel:       | basepoint s.r.o., V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4       |
| Stupeň:            | DPS – Dokumentace pro provádění stavby                     |
| Datum:             | 02/2026                                                    |

## B.1 Celkový popis území a stavby

### a) Popis a charakteristiky stavby:

Předmětem stavby je snížení energetické náročnosti stávajícího objektu Úřadu MČ Praha 11. Stavební úpravy spočívají v zateplení obvodového pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádního polystyrenu EPS 70F/100F tl. 180 mm ( $\lambda_D = 0,032$  W/m·K), sanaci obvodového pláště, výměně klempířských a zámečnických výrobků, provedení okapového chodníku, osazení záchytného systému střechy a úpravě hromosvodu. Součástí prací je rovněž úprava návazností stávajících přístřešků nad vstupy (vč. proskleného přístřešku hlavního vstupu) a oplocení napojeného na fasádu – prodloužení kotvení o tloušťku ETICS, přerušení tepelného mostu a úprava základů oplocení v místech nového okapového chodníku. Dále demontáž a zpětná montáž venkovních klimatizačních/VZT jednotek a prostupů VZT fasádou. Specifikace ETICS viz D.1.1.1, kap. 5.1.

Objekt je nepodsklepená administrativní budova o 2 NP s plochou střechou, realizovaná v 70. letech 20. století. Nosná konstrukce: ŽB prefabrikovaný skelet. Fasáda: sendvičové panely tl. 250 mm (beton + voštinové tvárnice). Nároží dozděna z plynosilikátových tvárníc. Některé části fasády mají stávající KZS z EPS tl. 80 mm (bude odstraněno).

### b) Charakteristika území:

Zastavěné území, sídlištní zástavba Praha 11 – Chodov. Pozemek mírně svažité (klesá na východ). Nenachází se v památkové zóně/rezervaci, zvláště chráněném území ani v záplavovém území.

### c) Soulad DPS s povolením záměru:

DPS je zpracována v souladu s povolením záměru. Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v příslušných částech dokumentace (viz D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.3).

### d) Závěry průzkumů:

STP (NV Engineering s.r.o., zpráva č. 25103, 10/2025): nosná konstrukce skeletu spolehlivá. Obvodové panely: lokální degradace bez vlivu na stabilitu. Azbest nebyl detekován. Vlhkost zdiva v normě. Tepelně technické posouzení detailu parapetu (DEKPROJEKT s.r.o., zak. č. 2026-007178-VšoM): detail splňuje podmínky pro vyloučení rizika růstu plísní.

### e) Výjimky z požadavků na výstavbu:

Není vyžadována žádná výjimka.

### f) Stávající ochrana:

Objekt není kulturní památkou ani chráněn podle jiných právních předpisů.

### g) Vliv na okolí, odtokové poměry:

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Nedochází ke změně odtokových poměrů – srážkové vody z nového okapového chodníku budou vsakovat do přilehlých zatravněných ploch (viz B.8).

### h) Asanace, demolice, kácení dřevin:

Bourací práce: odstranění stávající omítky, stávajícího KZS, demontáž klempířských/zámečnických výrobků, demontáž přístřešků nad vstupy, odpojení oplocení v

místech napojení na fasádu, demontáž venkovních klima/VZT jednotek a VZT mřížek (viz D.1.1.1, kap. 12). Kácení dřevin se nepředpokládá.

#### **i) Ochranná a bezpečnostní pásma:**

Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. Stavbou nevzniká nové pásmo.

#### **j) Parametry stavby:**

- Zastavěná plocha: 1 254 m<sup>2</sup>
- Počet podlaží: 2 NP, nepodsklepeno
- Požární výška: h = 5,480 m
- Počet osob: 60
- Konstrukční systém: nehořlavý dle ČSN 73 0802
- Kategorie stavby (PBS): II dle vyhl. č. 460/2021 Sb., třída využití: II

#### **k) Bilance stavby:**

Stavební úpravy nemají vliv na spotřeby médií a energií. Odpady: cca 50 t (viz D.1.1.1, kap. 13). Srážkové vody: vsak do terénu (beze změny).

#### **l) Předpokládaný postup výstavby:**

Předpokládaná doba výstavby: 6 měsíců. Etapizace: 1) sanace pláště, 2) ETICS + sokl, 3) klempířské/zámečnické výrobky + okapový chodník, 4) záchytný systém + LPS + dokončení. Podrobněji viz B.10.

## **B.2 Architektonické řešení**

Stávající architektonické řešení objektu se nemění (objem, zastavěná plocha, podlažnost, dispozice beze změny). Vizuální změny fasády:

- Plocha fasády: pastovitá silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm, odstín dle investora.
- Sokl: mozaiková omítka, výška cca 300 mm nad terén.
- Klempířské prvky: lakovaný pozinkovaný plech, RAL dle investora.
- Zábradlí: ocel žárově pozinkovaná + nátěr, nerezová madla.
- Atika/římsa: oplechování v návaznosti na nový líc fasády.

## **B.3 Stavebně technické a technologické řešení**

### **B.3.1 Celková koncepce**

Sanace obvodového pláště + zateplení ETICS EPS 70F/100F tl. 180 mm ( $\lambda_D = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ , třída B-s1,d0 jako sestava) + sokl XPS tl. 100 mm + výměna klempířských/zámečnických výrobků + okapový chodník + záchytný systém střechy + úprava LPS + úprava přístřešků nad vstupy + úprava návaznosti oplocení + demontáž/zpětná montáž klima/VZT jednotek. Specifikace viz D.1.1.1.

Navržené stavební úpravy nemají podle dostupných podkladů negativní vliv na statické působení hlavního nosného systému. Nedojde k zásahu do nosných prvků konstrukčního systému. Vlastní zásah do nosných prvků skeletu se nepředpokládá. Zásah je soustředěn na

vnější obálku objektu, sanaci povrchových a lokálních poruch fasádních panelů a na doplnění nových vrstev s omezenou hmotností.

### **B.3.2 Podmínky přístupnosti**

Stavební úpravy (vnější plášť) nemají vliv na stávající bezbariérový přístup. Přístup do budovy zůstává beze změn.

### **B.3.3 Bezpečnost při užívání**

Nemění se. Nové zábradlí min. 1 100 mm dle ČSN 74 3305.

### **B.3.4 Technický popis stavby**

a) Stávající stav: viz B.1 a) a podrobněji D.1.1.1 + D.1.1.2.

b) Navržené řešení: ETICS EPS 70F/100F tl. 180 mm,  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ , celková třída B-s1,d0, izolant E. Sokl: XPS tl. 100 mm. Specifikace viz D.1.1.1, kap. 5.1.

### **B.3.5 Technologické řešení**

a) Stávající stav: objekt napojen na CZT. Vytápění, VZT, chlazení beze změn.

b) Navržené řešení: v rámci SO.01 nejsou nové zdroje/rozvody TZB. Jediný zásah: úprava nadzemní části LPS (viz D.1.1.1, kap. 10).

### **B.3.6 Zásady požární bezpečnosti**

Kategorie stavby: II (vyhl. č. 460/2021 Sb.). Třída využití: II. Požární výška  $h = 5,480 \text{ m}$ .

Konstrukční systém: nehořlavý. Změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 – vyhovuje čl. 4 a)–i).

ETICS: ucelená sestava třída B, izolant E, tl.  $\leq 200 \text{ mm}$  – požárně uzavřená plocha dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. Podrobně viz D.1.3 (Ing. M. Netušil, Ph.D., ev. č. PBR 2026/10-043).

### **B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana**

Návrh zateplení vychází z požadavků ČSN 73 0540 a doporučení energetického auditu.

Tepelně technické posouzení detailu parapetu: DEKPROJEKT s.r.o., zak. č. 2026-007178-Všom.

### **B.3.8 Hygienické požadavky**

a) Vnitřní prostředí: zateplení zlepší tepelně-vlhkostní bilanci obálky. Větrání, osvětlení, proslunění beze změn.

b) Vnější prostředí: při výstavbě opatření proti prašnosti a hluku (viz B.10).

c) Dopady změn: zlepšení tepelně-vlhkostní bilance, posouzeno DEKPROJEKT.

### **B.3.9 Ochrana před negativními účinky**

Nerelevantní pro řešené úpravy (radon, bludné proudy, seizmicita, agresivní voda, poddolování). Azbest nedetekován. Zateplení zlepšuje ochranu pláště před povětrnostními vlivy.

## **B.4 Připojení na technickou infrastrukturu**

a) Stavba napojena stávajícími přípojkami: voda, elektřina, CZT, kanalizace. Přeložky nejsou navrženy. Nedochází ke křížení se stavbami technické/dopravní infrastruktury.

b) Výkonové kapacity, připojovací rozměry a délky přípojek se nemění.

## **B.5 Dopravní řešení**

Stavba napojena z ul. Vidímova (sever). Bezbariérový přístup do budovy beze změn. Doprava v klidu (parkování) beze změn. Během výstavby: příjezd stavební techniky z ul. Vidímova, dočasný zábor pro lešení, obchozí trasy pro pěší zajištěny (viz B.10).

## **B.6 Řešení vegetace a terénních úprav**

a) Terénní úpravy: výkop pro okapový chodník (pás š. 750 mm), zasypaní a zhutnění. Minimální rozsah, stávající výškové poměry respektovány.

b) Vegetace: kácení dřevin se nepředpokládá. Při kolizi s kořenovými zónami konzultace s arboristou. Zatravněné plochy dotčené výkopem budou obnoveny.

c) Biotechnická opatření: nenavrhují se. Srážkové vody vsakovány do zatravněných ploch (viz B.8).

## **B.7 Vlivy na životní prostředí**

### **a) Vliv na životní prostředí:**

Stavba nemá negativní vliv na ŽP. Azbest nebyl detekován (STP). Opatření při výstavbě: ochranné sítě (prašnost), omezení hlučných prací na 7–18 h, kropení při bourání. Odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. (viz D.1.1.1, kap. 13). Nebezpečný odpad: pouze tlakové nádoby PUR pěn. Žádné stacionární zdroje znečištění ovzduší. Minimální vliv na půdu/podzemní vody (zemní práce jen pro okapový chodník, hl. cca 600 mm).

### **b) Ochrana přírody a krajiny:**

Před zahájením prací na fasádě bude proveden ornitologický průzkum zaměřený na rorýse obecné a netopýry dle zákona č. 114/1992 Sb. Průzkum objedná investor (stavebník) prostřednictvím autorizované osoby nejpozději 3 měsíce před zahájením prací. Práce v blízkosti prokázaných hnízd (do 6 m) nebudou prováděny v období 20. 4. – 10. 8. Při pozitivním nálezů hnízd/úkrytů v průběhu stavby budou práce v úseku pozastaveny a zhotovitel neprodleně informuje investora a příslušný orgán ochrany přírody (OŽP MČ Praha 11). Pokračování prací je možné až na základě závazného stanoviska OOP. Podrobně viz D.1.1.1, kap. 11.

### **c) EIA:**

Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

## **B.8 Vodohospodářské řešení**

a) Zásobování vodou: beze změny (stávající přípojka).

b) Odpadní vody: beze změny (stávající kanalizační přípojka).

c) Srážkové vody: vody ze střechy svedeny stávajícími/novými žlaby a svody do lapačů střešních splavenin. Vody z okapového chodníku (š. cca 500 mm, spád 2 % od objektu) vsakují do přilehlých zatravněných ploch. Nejedná se o odtok z kontaminovaných ploch – okapový chodník je z betonové dlažby bez zdroje znečištění. Vsak je směřován do zatravněných ploch (nikoliv ke konstrukcím základů). Konstrukce okapového chodníku (nopová fólie, zhutnění zásypu) zamezuje hromadění vody u paty objektu. Nedochází ke změně odtokových poměrů.

## B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy (zateplení fasády) bez změny účelu užívání a bez zvýšení počtu osob. Požadavky na ochranu obyvatelstva dle vyhl. č. 460/2021 Sb. nejsou dotčeny:

- Varování a informování obyvatelstva: beze změny.
- Ukrytí obyvatelstva: beze změny (stálý úkryt v objektu není).
- Ochrana před nebezpečnými látkami: nerelevantní.
- Ochrana před povodněmi: nerelevantní (mimo záplavové území).
- Soběstačnost při výpadku el. energie: beze změny.
- Stavby civilní ochrany: nejsou dotčeny.

## B.10 Zásady organizace výstavby

### a) Média a hmoty:

Voda a elektřina ze stávajících rozvodů objektu (staveništní vodoměr a elektroměr).

### b) Odvodnění staveniště:

Vzhledem k charakteru prací (fasáda) není nutné zřizovat odvodnění staveniště.

### c) Napojení, vstupy a vjezdy:

Příjezd z ul. Vidímova. Zařízení staveniště na pozemcích stavby. Vstup zabezpečen proti nepovolaným osobám.

### d) Přístupnost a bezbarérové užívání:

Lešení s ochrannými sítěmi. Obchozí trasy pro pěší (včetně osob s omezenou schopností pohybu) dle NV č. 591/2006 Sb. Zábory minimalizovány.

### e) Vliv na okolí:

Dočasné zvýšení hluku a prašnosti. Opatření: ochranné sítě, omezení hlučných prací na 7–18 h, kropení při bourání.

### f) Režim provozu budovy během stavby:

Objekt úřadu bude po dobu výstavby v provozu. Stavební práce budou organizovány po jednotlivých fasádách (etapách) tak, aby byl minimalizován dopad na provoz úřadu a přístup veřejnosti. Vstupy do budovy budou zachovány, případně dočasně přesměrovány s viditelným označením. Zhotovitel zajistí ochranu vchodů a komunikací před znečištěním a padajícími předměty (ochranné stříšky/tunely). Harmonogram prací bude koordinován se správcem budovy.

#### **g) Skladování materiálu:**

Skládky materiálu a kontejnery na odpad budou umístěny na pozemcích stavby (přilehlé zpevněné/zatrávněné plochy) v rozsahu dočasného záboru. Materiál ETICS (izolační desky) bude skladován na paletách, chráněný před povětrnostními vlivy a UV zářením. Nebezpečné odpady (tlakové nádoby PUR) v uzamykatelných nádobách.

#### **h) Čistota komunikací:**

Zhotovitel zajistí čistotu přilehlých veřejných komunikací. Při znečištění komunikací (odvoz odpadu nákladními automobily) bude prováděno průběžné čištění. V případě potřeby bude zřízen mycí bod kol na výjezdu ze staveniště.

#### **i) Zábory:**

Dočasný zábor pro lešení v pásu cca 1,5 m od fasády po obvodu objektu. Trvalé zábory nevznikají.

#### **j) Odpady:**

Viz D.1.1.1, kap. 13. Přednostně recyklace. Nebezpečný odpad (PUR pěny) – likvidace odbornou firmou.

#### **k) Bilance zemin:**

Výkop pro okapový chodník: cca 120 m<sup>3</sup>. Zpětný zásyp: cca 80 m<sup>3</sup>. Přbytek (cca 40 m<sup>3</sup>) odvoz na skládku.

#### **l) Ochrana ŽP při výstavbě:**

Viz bod e). Azbest nedetekován. Ornitologický průzkum před zahájením prací – viz B.7 b).

#### **m) BOZP:**

Dodržování: zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. Plán BOZP zpracuje koordinátor BOZP před zahájením prací. Lešení ocelové s ochrannou sítí a zábradlím v. 1,1 m.

#### **n) Mechanizace:**

Vnitrostaveništní přesun hmot kladkostrojem/stavebním výtahem. Jeřáb se nepředpokládá.

#### **o) Kvalita a kontroly:**

Zhotovitel zpracuje před zahájením prací Stavební dokumentaci ETICS (příloha A3 ČSN 73 2901). Kontrolní body: přejímka sanovaného podkladu (před ETICS), výtažné zkoušky hmoždinek, přejímka armovací vrstvy (před omítkou), schválení barevnosti vzorky, závěrečná kontrolní prohlídka. Evidence klimatických podmínek při provádění ETICS (teplota, vlhkost, vítr) v SD.

#### **p) Postup výstavby:**

Viz B.1 l). Předpokládaná doba 6 měsíců. Kontrolní prohlídky: po sanaci (před ETICS), po ETICS (před omítkou), závěrečná.

#### **q) Dočasné stavby:**

Lešení (dočasná stavba) bude odstraněno po dokončení fasádních prací. Stavební buňky na pozemku stavby.

V Praze, 02/2026

Vypracoval: Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 03947

basepoint s.r.o.