ŘEZ A–A
1:50

III. NÁSTUPIŠTĚ
II. NÁSTUPIŠTĚ
I. NÁSTUPIŠTĚ
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ Č.3
SO 11-74-01
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ Č. 2
SO 11-74-01
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ Č. 1
SO 11-74-01
13
11a
9
7
5
1
2
4750
17600
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK V RÁMCI SO 11-10-01
ŽELEZNIČNÍ SPODEK V RÁMCI SO 11-11-01
SVI SKLADBA A 60 MM
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PODCHODU Z BETONU C30/37 450 MM
LAMELOVÝ PODHLED
SVI SKLADBA B
SO 11-20-04
NIKA PRO PODCHODOVOU TABULI, POLOHA VIZ VÝKRES TVARU
NIKA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM, POLOHA VIZ VÝKRES TVARU
DILATAČNÍ CELEK 2
DILATAČNÍ CELEK 4
DILATAČNÍ CELEK 6
DILATAČNÍ CELEK 8
DILATAČNÍ CELEK 10
DILATAČNÍ SPÁRA
PROSTUP PRO KABELIZACI Z KABELOVODU DO PODHLEDU V PODCHODU V RÁMCI SO 11-60-01
261,011
258,170
258,180
MADLA Ø40 MM HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 700 A 900 MM
263,935
262,660
262,656
262,633
261,880
261,920
261,560
260,420
260,080
259,720
14 × 160 × 310
PŘEBETONOVÁNÍ ZPĚTNÉHO SPOJE IZOLACE BETONEM C20/25n
SVI SKLABA B
ZPĚTNÝ ZÁSYP NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 200 MM NA I_D=0,95
256,992
BETONOVÁ DLAŽBA + LEPIDLO 40 MM
VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C20/25 MIN. 100 MM
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 500 MM
SVI SKLADBA A 60 MM
PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C25/30 200 MM
PODKLADNÍ BETON C16/20 X0 100 MM
ŽULOVÁ DLAŽBA + LEPIDLO 40 MM
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE Z BETONU C30/37 300 MM
11125
1
2
C
D
E
F
G

BETON:

PODCHOD	C30/37 XC4, XD1, XF2, XA1– Cl 0,4 – Dmax 22 – max. průsak 35 mm
PODKLADNÍ DESKA	C25/30 XC2, XF1– Cl 0,4 – Dmax 16
PODKLADNÍ BETON	C16/20 X0
SPÁDOVÝ BETON	C20/25 XF2
VYROVNÁVACÍ MAZANINA	C20/25 XF2
PŘEBETONOVÁNÍ ZPĚTNÉHO SPOJE	C20/25n

OCEL:

VÝZTUŽ	B500B

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Ing. ALEŠ MENŠÍK
Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce
ČKAIT - 0012177

Ing. Aleš Menšík
Schvaluji tento dokument.
ČKAIT - 0012177
08.06.2026

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	31.08.2025	Odevzdání DSP+PDPS v čistopisu	Ing. Barbora Mužíková, Ph.D.

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla: **Ps + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS**
Adresa: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
Kontakt: T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

PROJEKT servis SUDOP BRNO ATELIER4

Zhotovitel objektu: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
Adresa: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9
Kontakt: T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz

PROJEKT servis

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Martin Koudelka** Specialista: **Ing. Radomír Hanák**

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce žst. Turnov**	Označení investora: S631700077 Zakázka: ZAK-2023-30
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení části: **D.2.1.4**
Název objektu/dílčí části:	**Železniční most v km 123,980 (Podchod)**	Označení objektu/komplexu: **SO 11-20-04**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Řez A - A -	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 031**

Odpovědný projektant: Ing. Aleš Menšík	Zpracovatel přílohy: Ing. Marie Peterková	Měřítko: 1:50 Formáty: 8xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Liberecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **31.08.2025**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 7 7 _	P D P S _	D 2 1 0 4 _	S O 1 1 2 0 0 4 _	X X _	2 _ 0 3 1 _	0 0 0

[Prostor pro další informace]