



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	31.08.2025	Odevzdání DSP+PDPS v čístopisu	Ing. Barbora Mužiková, Ph.D.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		

Zhotovitel díla:	Ps + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS			
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz			
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.			
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Radomír Hanák	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Turnov	Označení investora:	S631700077
		Zakázka:	ZAK-2023-30
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení části:	D.2.1.4
Název objektu/dílčí části:	Železniční most v km 123,980 (Podchod)	Označení objektu/komplexu:	SO 11-20-04
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí):	4. 001
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Aleš Menšík	Měřítko:	-
		Formáty:	-
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	-
Liberecký	viz textová část	viz textová část	
		Stupeň dokumentace:	PDPS
		Smluvní datum zpracování:	31.08.2025

Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 7 7 - Stupeň dokumentace: Část: - Objekt: S 0 1 1 2 0 0 4 - Podobnost: Příloha: 4 - Revize: 0 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-20-04					
Stavba: 551 352 0013 Rekonstrukce žst. Turnov							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 11-20-04 Železniční most v km 123,980 (Podchod)							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi							Klasifikace SO/PS: 821					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 551 352 0013					
Majetek: SŽ <i>Správa železnic, státní organizace</i>							Označení (S-kód): S631700077					
Zahájení realizace SO/PS: 01.06.2026 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2025					
Ukončení realizace SO/PS: 31.10.2028 PROJEKT servis spol. s r.o. Bohumil Hazmuka							Datum zpracování: 31.08.2025					
<i>Rekonstrukce žst. Turnov</i>							ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	R02943	R - položka		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	0	0		0,00 Kč		
				Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x								
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												
Díl: 1 Zemní práce												
2	125733	OTSKP - 2025		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	864,712	0	0		0,00 Kč		
				zpětný dovoz vybrané (nepropustné) zeminy na zásyp ze skládky (valu) 40% zásypů etapa 1 zásyp , 40% zeminou z výkopů 1122,88*0,4 = 449,152 [B] etapa 2 zásyp, 40% zeminou výkopů 1038,9*0,4 = 415,560 [C] Celkové množství = 864,712								
				Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku								

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
3	131733		OTSKP - 2025	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	4854,09	0	0		0,00 Kč
				etapa 1 2970 = 2970,000 [A] etapa 2 1871 = 1871,000 [B] pro zídku na 1.np vč. základu a zídky (plocha průřezu x délka) 1,54*8,5 = 13,090 [C] Celkové množství = 4854,090						
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
4	17411		OTSKP - 2025	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	864,712	0	0		0,00 Kč
				zemina z výkopů nepropustná , hutnění na Ip=95% etapa 1 zásyp , 40% zeminou z výkopů 1122,88*0,4 = 449,152 [A] etapa 2 zásyp, 40% zeminou z výkopů 1038,9*0,4 = 415,560 [C] Celkové množství = 864,712						
				Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x						

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
5	17482		OTSKP - 2025	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1297,068	0	0		0,00 Kč
				nepropustná zemina , zhutnění na Ip=95%						
				etapa 1 zásyp 60% z nakupované zeminy 1122,88*0,6 = 673,728 [A] etapa 2 zásyp , 60% z nakupované zeminy 1038,90*0,6 = 623,340 [C] Celkové množství = 1297,068						
				Položka zahrnuje: - položka se používá výhradně při nedostatku zemin na stavbě - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy předepsané kvality zeminy - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x						
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč					
Díl: 2				Základy						
6	22694		OTSKP - 2025	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	16,517	0	0		0,00 Kč
				Z1 HEB 300 dl. 7 m, 8 ks 7*8*0,117 = 6,552 [A] Z2 HEB 300 dl.10 m, 8 ks 10*8*0,117 = 9,360 [B] P1 převázka 2xU 220 4*0,0588 = 0,235 [C] P2 převázka 2xU 300 4*0,0924 = 0,370 [D] Celkové množství = 16,517						
				Položka zahrnuje: - opotřebení ocelových zápor - jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zabearnění , - odstranění. Položka nezahrnuje: - vrty Způsob měření: - ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti						
7	22695		OTSKP - 2025	VYDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	14,025	0	0		0,00 Kč
				Pažiny: tl. 170 mm x 200 mm výška jehličnaté dřevo min. tř. C16 Pažiny: tl. 170 mm x 200 mm výška jehličnaté dřevo min. tř. C16 Pažiny: tl. 170 mm x 200 mm výška jehličnaté dřevo min. tř. C16 82,5*0,17 = 14,025 [A]						
				Položka zahrnuje: - osazení pažin bez ohledu na druh - jejich opotřebení - odstranění Položka nezahrnuje: - x						

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
8	26123		OTSKP - 2025	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	156	0	0		0,00 Kč
				K1 pramencová kotva Lv 10 m, Lk 12 m, 4 ks 22*4 = 88,000 [A] K2 pramencová kotva LV 10 m, Lk 7 m, 4 ks 17*4 = 68,000 [B] Celkové množství = 156,000 Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x						
9	264127		OTSKP - 2025	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM	M	136	0	0		0,00 Kč
				Z1 HEB 300 dl. 7 m, 8 ks 7*8 = 56,000 [A] Z2 HEB 300 dl.10 m, 8 ks 10*8 = 80,000 [B] Celkové množství = 136,000 Položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní Položka nezahrnuje: - zapažení trvalými pažnicemi - uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku Způsob měření: - do délky vrtu se nezapočítává hluché vrtání						

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílů	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
10	272324		OTSKP - 2025	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 C 25/30 - XC3, XF1 - Cl. 0,4 - Dmax 16mm - S5, Max. průsak 20 mm "Dilatační díl, železobetonová základová deska tl. 200 mm" "1" 12,58 = 12,580 [A] "2" 18,00 = 18,000 [B] "3" 12,24 = 12,240 [M] "4" 19,38 = 19,380 [D] "5" 17,71 = 17,710 [E] "6" 43,49 = 43,490 [L] "7" 17,22 = 17,220 [G] "8" 18,20 = 18,200 [H] "9" 16,62 = 16,620 [I] "10" 25,53 = 25,530 [J] Celkové množství = 200,970	M3	200,97	0	0		0,00 Kč
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
11	272366		OTSKP - 2025	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	20,718	0	0		0,00 Kč
				KARI 10/150/150 VÝZTUŽ PŘÍDAVNÁ PRO RELIÉF 2,428 = 2,428 [D] VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY 18,290 = 18,290 [B] Celkové množství = 20,718 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.						
12	285378		OTSKP - 2025	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPINACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	8	0	0		0,00 Kč
				K1 pramencová kotva Lv 10 m, Lk 7 m, 8 ks 8 = 8,000 [A] K2 pramencová kotva LV 10 m, Lk 7 m, 8 ks 8 = 8,000 [B] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozi úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky Položka nezahrnuje: - vrty						
13	285379		OTSKP - 2025	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPINACÍ VÝZTUŽE	M	112	0	0		0,00 Kč
				K1 pramencová kotva Lv 10 m, Lk 7 m, 8 ks 7*8 = 56,000 [A] K2 pramencová kotva LV 10 m, Lk 7 m, 8 ks 7*8 = 56,000 [B] Celkové množství = 112,000 Položka zahrnuje: - příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m - zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozi úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí						

Rekonstrukce žst. Turnov										ISPROFIN: 551 352 0013	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
14	R23217		OTSKP - 2025	ŠTĚTOVÁ STĚNA K ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE	T	3,615	0	0		0,00 Kč	
				podélně položená štetovnice š. 600 mm sloužící k zajištění kolejového lože během rekonstrukce a její následnou demontáž, zajištěná tyčovými kotvami z betonářské oceli a její následné vyndání - upřesnění v RDS							
				štetovnice včetně tyčových kotev 24,1*0,15 = 3,615 [A]							
				Položka zahrnuje: - kompletní zřízení stěny vč. veškerého potřebného materiálu vč. kotvení - dopravu staveništní i mimostaveništní - opotřebení štetovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - odstranění stěny - pomocné a doplňkové konstrukce - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění všech potřebných zařízení a mechanismů - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů Položka nezahrnuje: - x							
Součet za Díl					Základy						
Díl: 3					Svislé konstrukce						
15	311325		OTSKP - 2025	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	7,25	0	0		0,00 Kč	
				betonová zídka včetně základu na 1 nástupišti dle výkresu tvaru DC9 č. 2.319 7,25 = 7,250 [A]							
				Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže							

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
16	311365		OTSKP - 2025	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	0,534	0	0		0,00 Kč
				dle výkresu výztuže č. 2.346 534,06/1000 = 0,534 [A]						
				Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x						
17	348945		OTSKP - 2025	ZABRADLI A ZABRADEL ZIDKY Z NEREZ OCELI	T	1,42	0	0		0,00 Kč
				madla madla DC 1 0,2446 = 0,245 [A] madla DC 3 0,2394 = 0,239 [B] madla DC 5 0,2465 = 0,247 [C] madla DC 7 0,2440 = 0,244 [D] madla DC 9 0,2323 = 0,232 [E] madla DC 10 0,2132 = 0,213 [F] Celkové množství = 1,420						
				Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. Položka nezahrnuje: - x						

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
18	389325		OTSKP - 2025	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1046,8	0	0		0,00 Kč
				provedení letopočtu na obu stranách rámu vložení šablony s výškou písma 175 mm do bednění						
				konstrukce podchodu C30/37 1046,80 = 1046,800 [A]						
				Položka zahrnuje:						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,						
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,						
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,						
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,						
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,						
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,						
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,						
				- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,						
				- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,						
				- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,						
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,						
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,						
				- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,						
				- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
				Položka nezahrnuje:						
				- dodání a osazení výztuže						

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
19	389365		OTSKP - 2025	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	137,161	0	0		0,00 Kč
				DC1 (760,57+1986,62+2581,75)/1000 = 5,329 [A] DC2 (5478,86+3783,11+3923,47+1434,93)/1000 = 14,620 [B] DC3 (2270,32+2632,75+399,55)/1000 = 5,303 [C] DC4 (9121,42+6580,26+6591,85)/1000 = 22,294 [D] DC5 (3218,82+2736,98+680,55)/1000 = 6,636 [E] DC6 (12002,51+7168,24+12924,04+1542,86)/1000 = 33,638 [F] DC7 (3220,65+2743,47+576,19)/1000 = 6,540 [G] DC8 (7772,71+5733,88+5680,96)/1000 = 19,188 [H] DC9 (3130,93+2594,53+493,24)/1000 = 6,219 [I] DC10 (5347,13+7593,35+4453,96)/1000 = 17,394 [J] Celkové množství = 137,161						
				Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x						
20	R3893211		R - položka	PŘÍPLATEK NA ATYPICKÉ BEDNĚNÍ STĚN - Reliéf	kpl	1	0	0		0,00 Kč
Součet		za Díl		Svislé konstrukce						0,00 Kč

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 4				Vodorovné konstrukce						
21	451313		OTSKP - 2025	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	113,44	0	0		0,00 Kč
				dle výkazu výměr tl. 100 mm 112,42 = 112,420 [A] podkladní beton pod zídku na 1 nástupišti 1,2*8,5*0,1 = 1,020 [B] Celkové množství = 113,440						
				Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x						

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
22	451314		OTSKP - 2025	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	44,229	0	0		0,00 Kč
				vyrovnávací beton C25/30 pod dlažbu betonovou tl. 100 mm 442,288*0,10 = 44,229 [A]						
				Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x						
23	45131A		OTSKP - 2025	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	231,66	0	0		0,00 Kč
				Tvrdá ochrana hydroizolace (přebetonávka) 0,78*297 = 231,660 [A]						
				Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x						

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
24	45869		OTSKP - 2025	VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	281	0	0		0,00 Kč	
				na zajištění čela podchodu a kolem schodišť 281 = 281,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) Položka zahrnuje: - x							
25	46591		OTSKP - 2025	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	535,248	0	0		0,00 Kč	
				dlažba žula 400x400x40 mm, 3156 ks 3156*0,4*0,4 = 504,960 [A] žlábký pro jízdní kola šířka 200 mm, hl. 20 mm, 151,44 m 151,44*0,2 = 30,288 [C] Celkové množství = 535,248 Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
26	465922		OTSKP - 2026	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	442,288	0	0		0,00 Kč	
				včetně lepidla betonová dlažba 400x400x40 mm, 2575 ks 2575*0,4*0,4 = 412,000 [A] žlábký pro jízdní kola šířka 200 mm, hl. 20 mm, 151,44 m 151,44*0,2 = 30,288 [B] Celkové množství = 442,288 Položka zahrnuje: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
Součet za Díl					Vodorovné konstrukce					0,00 Kč	
Díl: 5					Komunikace						
27	564401		OTSKP - 2025	KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I	M3	281	0	0		0,00 Kč	
				CPS1 pro zajištění čela podchodu etapa 1 zásyp CPS 1 281 = 281,000 [B] Celkové množství = 281,000 Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - úpravu povrchu krytu							
Součet za Díl					Komunikace					0,00 Kč	

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
28	631384		OTSKP - 2025	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	62,55	0	0		0,00 Kč	
				tvrdá ochrana izolace beton C25/30, XC2, XF1tl. 50 mm, KARI 5/100/100 62,55 = 62,550 [A]							
				Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality - uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění - ošetření a ochranu betonu - dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x							
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00 Kč	

Rekonstrukce žst. Turnov										ISPROFIN: 551 352 0013	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
29	711112		OTSKP - 2025	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	3461,27	0	0		0,00 Kč	
				"kompletní izolace podchodu penetrace +2x asfaltový pás" "Dilatační díl, " "1" 227,73 = 227,730 [A] "2" 419,48 = 419,480 [B] "3" 218,88 = 218,880 [M] "4" 397,04 = 397,040 [D] "5" 262,26 = 262,260 [E] "6" 629,22 = 629,220 [L] "7" 258,30 = 258,300 [G] "8" 351,13 = 351,130 [H] "9" 238,71 = 238,710 [I] "10" 458,52 = 458,520 [O] "Celkem: "A+B+M+D+E+L+G+H+I+O = 3461,270 [P]							
				Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextílie							
30	711131		OTSKP - 2025	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	63,8	0	0		0,00 Kč	
				"IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ NA ZÍDKÁCH:" "1 "28,33 = 28,330 [A] "2 "26,7 = 26,700 [B] "3 "8,77 = 8,770 [C] "Celkem: "A+B+C = 63,800 [D]							
				položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílie							

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
31	711321		OTSKP - 2025	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NATĚRY	M2	2297,45	0	0		0,00 Kč
				"penetrační adhezni nátěr pod asfalt pásy 2297,45 = 2297,450 [A]						
				Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku						
32	71150		OTSKP - 2025	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	1017,32	0	0		0,00 Kč
				"ochrana izolace polystyren tl. 50 mm" "Dilatační díl, " "1" 75,03 = 75,030 [A] "2" 150,88 = 150,880 [B] "3" 73,49 = 73,490 [M] "4" 99,07 = 99,070 [D] "5" 73,44 = 73,440 [E] "6" 158,59 = 158,590 [L] "7" 72,99 = 72,990 [G] "8" 85,48 = 85,480 [O] "9" 74,54 = 74,540 [I] "10" 153,81 = 153,810 [J] "Celkem: "A+B+M+D+E+L+G+O+I+J = 1017,320 [P]						
				Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						
33	711507		OTSKP - 2025	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	1251,02	0	0		0,00 Kč
				separační vrstva pod tvrdou ochranou 1251,02 = 1251,020 [A]						
				Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						
34	711509		OTSKP - 2025	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	2297,45	0	0		0,00 Kč
				geotextilie na izolace proti vodě 500 g/m2 1046,43 = 1046,430 [A] Skladba A-SVI geotextilie 300 g/m2 na izolaci asfalt pasy 1251,02 = 1251,020 [B] Celkové množství = 2297,450						
				Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x						

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN: 551 352 0013							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
35	7838H		OTSKP - 2025	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	388	0	0		0,00 Kč	
				vnější plochy betonových zídek nad úrovní pochozích ploch a stěny výtahových šachet							
				"vnější plochy zídek nad úrovní pochozích ploch a stěny výtahových šachet"							
				"ZÍDKA:"							
				"1 "8,24 = 8,240 [A]							
				"2 "7,76 = 7,760 [B]							
				"3 "2,55 = 2,550 [C]							
				"NÁSTUPIŠTĚ:"							
				"1 "126,11 = 126,110 [D]							
				"2 "124,65 = 124,650 [E]							
				"3 "118,69 = 118,690 [F]							
				"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 388,000 [G]							
				- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
36	787117		OTSKP - 2025	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	M2	43,4	0	0		0,00 Kč	
				Bezpečnostní sklo ESG/VSG šachty vč. rámů a montáže - výtahové šachty nástupiště 1-3 9+17,2+17,2 = 43,400 [A]							
				Položka zahrnuje:							
				- kompletní zasklení, včetně lišt, spojovacího materiálu, těsnící profily a tmely							
				- další předepsané práce jako broušení, vrtání, lepení apod.							
				Položka nezahrnuje:							
				- x							
37	R7679901		R - položka	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - výtahové šachty	T	2,902	0	0		0,00 Kč	
				Ocelová konstrukce šachty S355, pozinkovaná (výroba + montáž) 1,4439*1,1 = 1,588 [A]							
				Oplechování, sokly, krycí lišty 145*0,003*1,1 = 0,479 [B]							
				Kotvení oceli do ŽB (chemické/mech.) 3*0,050 = 0,150 [C]							
				Rám dveří do šachty (1 stanice)							
				Rám dveří do šachty (1 stanice) 7*0,085 = 0,595 [D]							
				Zastřešení šachty plech vč. montáže 3*0,030 = 0,090 [E]							
				Celkové množství = 2,902							
				Položka zahrnuje:							
				- vlastní zámečnické výrobky							
				- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál							
				- kompletní povrchovou úpravu							
				- u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň							
				Položka nezahrnuje:							
				- x							
38	R7679910		R - položka	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - podhled v podchodu	M2	451,42	0	0		0,00 Kč	
				Podhled v podchodu bude tvořen hliníkovým plechem na hliníkovém roštu. Plech je uvažován tl. 1,0 m. Plech bude umístěn na celou šířku podchodu a v rastru dle rozmístění světél dle vizualizace (část dokumentace C4).							
				Al podhled z plechu tl. 1 mm 451,42 = 451,420 [A]							
				- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.							
39	R7679911		R - položka	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - poklopy atyp	KS	3	0	0		0,00 Kč	
				D+M ocelové poklopy pro zadláždění na čerpací jímky u výtahových šachet 800x1850x155 mm							
				ocelový poklop pro zadláždění 1850x800x155 s armovací sítí 3 = 3,000 [A]							
				- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.							
Součet za Díl					Přidružená stavební výroba					0,00 Kč	

Rekonstrukce žst. Turnov										ISPROFIN: 551 352 0013	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 8				Potrubí							
40	87614		OTSKP - 2025	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	5,1	0	0		0,00 Kč	
				Chráničky pr. 32 a 40 mm plast 0,3*3+0,3*6+0,4*6 = 5,100 [A]							
				Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x							
Součet za Díl				Potrubí	0,00 Kč						
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
41	931242		OTSKP - 2025	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYZ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 7MM	M	155,64	0	0		0,00 Kč	
				těsnící elastomerový pás							
				těsnící elastomerový pás 155,64 = 155,640 [A]							
				Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - x							
42	931325		OTSKP - 2025	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	171,9	0	0		0,00 Kč	
				dle tabulky výkazů 06_IZOLACE - dilatační spáry							
				modifikační vložka na bázi mod.živice 15,95+15,95+20,6+20,6+19,5+19,5+20,6+20,6+18,6 = 171,900 [B]							
				Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil							
43	931331		OTSKP - 2025	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2	M	145	0	0		0,00 Kč	
				Těsnění spár silikon/EPDM – prosklení výtahových šachet 45+50+50 = 145,000 [A]							
				Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil							

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN: 551 352 0013					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
44	931335		OTSKP - 2025	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	142	0	0		0,00 Kč
				"TRVALE PRUŽNÝ TMELE V DILATAČNÍCH SPARÁCH:" "Díl 1-2: "13 = 13,000 [A] "Díl 2-3: "13 = 13,000 [B] "Díl 2-4: "17 = 17,000 [C] "Díl 4-6: "17 = 17,000 [D] "Díl 5-6: "16,5 = 16,500 [E] "Díl 6-7: "16,5 = 16,500 [F] "Díl 6-8: "17 = 17,000 [G] "Díl 8-10: "17 = 17,000 [H] "Díl 9-10: "15 = 15,000 [I] Celkové množství = 142,000 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil						
45	93136		OTSKP - 2025	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU	M2	137,52	0	0		0,00 Kč
				modifikovaný asfalt pás 137,52 = 137,520 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů Položka nezahrnuje: - x						
Součet		za Díl		Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč