

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		 Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	18.06.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ondřej Vránek
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
		 SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla:		VIAMONT Projekt, s.r.o.	
Adresa:		Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice	
Kontakt:		T: +420 477 070 481 E: info@viamontprojekt.cz	
			
Zhotovitel části/objektu:			
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Ondřej Vránek	Specialista: Ing. Ondřej Vránek
Název stavby/akce:	Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov – Kraslice		Označení investora: S632300086
			Zakázka: 15/2024
Název části:	Kolejový svršek a spodek		Označení části: D.2.1.1
Název objektu/dílní části:	Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční svršek a spodek		Označení objektu/komplexu: SK 02-00-02
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS
Ing. Ondřej Vránek	Ing. Ondřej Vránek		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Karlovarský	Viz textová část	Viz. textová část	18.06.2025
Označení investora: S 6 3 2 3 0 0 0 8 6 - P D P S - D 2 1 0 1 - S K 0 2 0 0 0 2 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 0			
Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podoba: Příloha: Revize:			
[Prostor pro další informace]			

SO/PS:PR/2022/prozatimni										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 02-10-01																			
Stavba:										Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice										CELKEM: 0.00 Kč																			
SO/PS:										SO 02-10-01										Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční svršek										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.2.1.1.0										Kolejový svršek										Klasifikace SO/PS: 824									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 3273514800									
Majetek:										SŽ																				Označení (S-kód): S632000086									
Zahájení realizace SO/PS:										10/2025										Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2025									
Ukončení realizace SO/PS:										11/2025										VIAMONT Projekt spol. s r.o.										Datum zpracování: 18.07.2025									
Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice																														ISPROFIN: 3273514800									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena													
																										Jednotková		Celkem											
Díl:										0										Všeobecné konstrukce a práce																			
1		015150R				R-POLOŽKA		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISHTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) - VČETNĚ DOPRAVY										T		378.000		0						0.00 Kč											
										Cena za příjem odpadu a jeho odvoz z místa stavby do recyklačního centra 100*2.1*1.8=378.000[A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																													
2		015210R				R-položka		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEzniční PRAŽCE										T		38.070		0		0.00				0.00 Kč											
										Likvidace vč. dopravy Betonové pražce 141*0,270=38.070 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																													
3		015250R				R-POLOŽKA		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY										T		0.027		0		0.00				0.00 Kč											
										Cena za příjem odpadu a jeho odvoz z místa stavby do recyklačního centra 300*0.090/1000=0,027 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																													
4		015260R				R-POLOŽKA		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY										T		0.051		0		0.00				0.00 Kč											
										Cena za příjem odpadu a jeho odvoz z místa stavby do recyklačního centra 300*0.168/1000=0,051 [A]																													

Výstavba PZS na přejezdu P131 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
5	015520R		R-POLOŽKA	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - VČETNĚ DOPRAVY	T	0.765	0	0.00		0.00 Kč	
				9*0.085=0.765 [A]							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
6 za Díl				Všeobecné konstrukce a práce							0.00 Kč
Díl: 5				Komunikace							
2	512550		OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	126.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Nové kol. lože pod přejezdem							
				100*2,1*0,6=126.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
7	512570		OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO	M3	74.880	0	0.00		0.00 Kč	
				Stáv. kol. lože pod výh. č. 7							
				39*3,2*0,6=74.880 [B]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	513550		OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	440.280	0	0.00		0.00 Kč	

Výstavba PZS na přejezdu P131 v km 13,280 na trati Sokolov - Kraslice					ISPROFIN: 3273514800					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				V místě rekonstrukce žel. svršku a za výhybkou 112*2.1*0.4=94.080 [A] V místě výhybky 27*3.2*0.4=34.560 [B] Doplnění pro ASP 371*2.1*0.4=311.640 [C] A+B+C=440.280 [D] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	52X000		OTSKP	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	12.000	0	0.00		0.00 Kč
				Kolej za výhybkou č. 7 km 13.042 - 13.054 12,000 [A] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
10	528152		OTSKP	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	92.000	0	0.00		0.00 Kč
				Kolej před a za přejezdovou konstrukci 49,000 [A] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
11	529352		OTSKP	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	8.000	0	0.00		0.00 Kč
				Kolej pod přejezdovou konstrukci 8,000 [A] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	534351R		R-POLOŽKA	REGENEROVANÁ J T-6"-IV, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	1.000	0	0.00		0.00 Kč
				Zpětné vložení regenerované výh. č. 7						
				1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovaadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladacího prostředku – sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztižení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelné opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.						
13	542121		OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	371.000	0	0.00		0.00 Kč
				Propracování stávajícího úseku km 12.940 - 13.015, 13.054 - 13.180 a 13.280 - 13.450						

Výstavba PZS na přejezdu P131 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice										ISPROFIN: 3273514800		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
14	542321		OTSKP	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘADÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ	M	46.000	0	0.00		0.00 Kč		
46m rozvinutá délka												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
15	545121		OTSKP	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	18.000	0	0.00		0.00 Kč		
6ks vevaření výhybky, 4ks v napojení na stáv. stav + 8ks svaření z 25m kolejnic												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
16	549311		OTSKP	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	426.000	0	0.00		0.00 Kč		
150m před a za vkládaným kol. roštem, 126 mezi těmito úseky												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
17	549332		OTSKP	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	46.000	0	0.00		0.00 Kč		
46m rozvinutá délka												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
Součet za Díl					Komunikace					0.00 Kč		
Díl: 9					Ostatní konstrukce a práce							
18	921930		OTSKP	ANTI-KOROZNÍ PŘÍKRYTÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	8.000	0	0.00		0.00 Kč		
V místě přejezdové konstrukce												
8=8,000 [A]												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
19	965010		OTSKP	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	321.600	0	0.00		0.00 Kč		
Odtěžení stávajícího kol. lože ve výhybce a pod přejezdem+propustkem												
27*3,2=86,400 [A]												
112*2,1=235,200 [B]												
A+B= 321,600[C]												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
20	965114		OTSKP	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	107.000	0	0.00		0.00 Kč		
km 13.042 - 13.054 a km 13.180-13.280 kromě 5m na propustku ev. km. 13.209												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
21	965115		OTSKP	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU	tkm	232.750	0	0.00		0.00 Kč		
Odvoz kolejnic na deponii objednatele												
Kolejnice 2*95*0,049x25 km=232,750 [A]												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
22	965124		OTSKP	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	5.000	0	0.00		0.00 Kč		
5m na propustku ev. km. 13.209												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
23	965125		OTSKP	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU	tkm	12.250	0	0.00		0.00 Kč		
Odvoz kolejnic na deponii objednatele												
Kolejnice 2*5*0,049x25 km=12,250 [A]												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
24	965221		OTSKP	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ	M	46.000	0	0.00		0.00 Kč		
Výmutí výhybky č. 7												
46m rozvinutá délka												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce					0.00 Kč		

SOUPSIPR/2022/prozatimni										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 02-11-01									
Stavba:										Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice										CELKEM: 0.00 Kč									
SO/PS:										SO 02-11-01 Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční spodek										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.2.1.1.1 Kolejový spodek										Klasifikace SO/PS: 824									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 3273514800									
Majetek:										SŽ										Označení (S-kód): S632000086									
Zahájení realizace SO/PS:										10/2025 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2025									
Ukončení realizace SO/PS:										11/2025 VIAMONT Projekt spol. s r.o.										Datum zpracování: 18.07.2025									
Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice																				ISPROFIN: 3273514800									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu						MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena							
Díl: 0										Všeobecné konstrukce a práce																			
1		015111R				R-položka		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY						T		421.749		0				0.00 Kč							
								(206.455+(25.850-1.000)+3.000)*1,8=421.749 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																					
2		02811				OTSKP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU						KPL		2.000		0		0.00		0.00 Kč							
								Zatěžovací zkouška																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																					
Součet za Díl										Všeobecné konstrukce a práce										0.00 Kč									
Díl: 1										Zemní práce																			
3		12273				OTSKP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I						M3		206.455		0		0.00		0.00 Kč							
								výkopy pro žel. spodek 54*5.60*0.20=60.480 [A] úsek s konstrukční vrstvou (27*5.9+19*4.35)*0.50=120.975 [B] úsek se ZKPP 25=25.0000 [C] čištění nezp. příkopu A+B+C=206.455 [D] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																					
4		13273				OTSKP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I						M3		25.850		0		0.00		0.00 Kč							
								Výkop trativodu + sv. potrubí 63*0.5*0.8=25.200 [A] 1.0*0.5*1.3=0.65 [B] A+B=25.850 [C] Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě																					
5		13373				OTSKP		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I						M3		3.000		0		0.00		0.00 Kč							
								Výkop pro Š1 až Š3 3*1.0=3.000 [A]																					

Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
6	17411		OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0.650	0	0.00		0.00 Kč	
				zpětný zásyp sv. potrubí							
				1*0.5*1.3=0.650 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
7	18110		OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	653.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Hutnění želez. spodku, odměřeno ze situace a řezů							
				653=653.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce	0.00 Kč						
Díl: 2				Základy							
8	21264		OTSKP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	63.000	0	0.00		0.00 Kč	
				PE-HD DN160, Odměřeno ze situace							
				63=63.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	21461		OTSKP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	126.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Do trativodu							
				63*2=126.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Základy	0.00 Kč						
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
10	457312		OTSKP	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15	M3	0.550	0	0.00		0.00 Kč	
				Podbetonování trativodu v tl. 100mm C12/15							
				5.50*0.10=0.550 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	465512		OTSKP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M2	2.000	0	0.00		0.00 Kč	
				odláždění vyústění sv. potrubí a u příkopu TZZ4, odměřeno ze situace							
				2.000=2.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce	0.00 Kč						
Díl: 5				Komunikace							
12	501101		OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	112.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Konstr. vrstva fr. 0/63 tl. 200mm, odměřeno ze situace a řezů							
				100*5.6*0.20=112.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	501201		OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	73.680	0	0.00		0.00 Kč	
				ZKPP DK 0/125; tl. 300 mm; Odměřeno ze situace a řezů							
				27*6.0*0.30=48.600 [A] propustek							
				19*4.4*0.30=25.08 [B] přejezd							
				A+B=73.68 [C]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Komunikace	0.00 Kč						
Díl: 8				Potrubí							
14	87433		OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Svodné potrubí DN 150							
				I=1.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	894846		OTSKP	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	3.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Š1 až Š3							
				3.000=3.000 [A]							

Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov - Kraslice										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	89536		OTSKP	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Na vyústění svodného potrubí							
				1.000=1.000 [A]							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Potrubí	0.00 Kč						
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
17	935222		OTSKP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	21.000	0	0.00		0.00 Kč	
				Zpevněný příkop z bet. tvárnic vpravo							
				21							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce	0.00 Kč						