A

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hala Hradec Králové

Hradec Králové, KÚ.: Slezské předměstí [646971], Parc. Č.: 1939/1

Dokumentace pro povolení stavby (DPS)

Digitálně podepsal Ing. arch. Jakub Volka
Datum: 2025.10.30 14:12:00 +01'00'

V Praze, 08/2025

Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 0003947

Vypracoval: Anna Abrahámová

Basepoint s.r.o.

Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Hala Hradec Králové

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště

k. ú.: Slezské předměstí [646971]
p.č.: 1939/1
Hradec Králové - Slezské předměstí
Vlastník pozemku: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., U kabelovny 682, Dolní Měcholupy, 10200 Praha 10
Stavebník: SOLAR DISPOREC s.r.o., Malostranské náměstí 5/28, Malá Strana, 118 00 Praha 1

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Klasifikace: nová stavba, trvalá stavba
Účel stavby: skladová hala

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)

Basepoint s.r.o.
Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory
Basepoint s.r.o.
IČO: 27646793

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. arch. Jakub Volka (ČKA 0003947), obor Architektura (A.1)

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Hlavní architekt & Generální projektant:

Basepoint s.r.o.
Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory
Basepoint s.r.o.
IČO: 27646793

Ing. arch. Jakub Volka (ČKA 0003947)
Tel.: +420 733 575 363
E-mail: volkajakub@basepoint.cz

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Prohlídka na řešeném území, fotodokumentace
- Snímek katastrální mapy
- Geodetické zaměření
- Podklady získané od správců sítí

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor

3694,62 m^3

b) zastavěná plocha

540,10 m^2

c) podlahová plocha

495 m^2

d) počet podzemních podlaží

0

e) počet nadzemních podlaží

1

f) způsob využití

skladová hala

g) druh konstrukce

ocelová montovaná konstrukce

h) způsob vytápění

Elektrické přímotopné vytápění – sálavé stropní panely, doplňkové konvektory

i) přípojka vodovodu,

Bude vybudována nová vodovodní přípojka napojená na stávající areálovou síť.

j) přípojka kanalizační sítě

Budou vybudovány přípojky dešťové a splaškové oddílné kanalizace, přípojky budou napojeny na stávající areálovou kanalizační oddílnou síť.

k) přípojka plynu

Objekt nebude napojen na plynovodní síť.

l) výtah

Není součástí projektu.

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby

1,900 m

b) výška stavby

7,195 m

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

5 zaměstnanců

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby

Rok 2026