



SCHÉMA VÝZTUŽE ZÁKLADŮ


PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁKLADEM OPĚRY
OPĚRA OP1

1:50





PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁKLADEM KŘÍDLA OPĚRY OP7

1:50





PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁKLADEM PILÍŘE P4
ŘEZ JE VEDEN OSOU PILÍŘE

1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁKLADEM PILÍŘE P2, P3, P5, P6
ŘEZ JE VEDEN OSOU PILÍŘE

1:50



POZNÁMKY:

- VYKRESLENÉ SCHEMATICKE VÝZTUŽENÍ ZÁKLADŮ PLATÍ PRO LEVÝ I PRAVÝ MOST.
- PROFIL BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE NESMÍ BÝT OSLABEN ZÁPALLY A VRUBY PŘI POUŽITÍ BODOVÉHO SVARU.
- VÝZTUŽ BUDE VÁZÁNA NA MÍSTĚ.
- Z DŮVODU OCHRANY KONSTRUKCE PŘED ATMOSFERICKÝM PŘEPĚTÍM JSOU NAVRŽENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE TP 124. NAVRŽENO PROVAŘENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ PROPOJENÍ S BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ PILOT A PILÍŘŮ/DŘÍKU OPĚR.
- MINIMÁLNÍ POČET DISTANČNÍCH PODLOŽEK BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE 4ks/m².

KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:

MINIMÁLNÍ KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 50mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 60mm

MATERIÁLY:

BETON:

(DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18)

ZÁKLAD OPĚR C25/30 XF1

ZÁKLAD PILÍŘE P2, P4, P5, P6 C25/30 XF1

ZÁKLAD PILÍŘE P3 C25/30 XF3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

(DLE ČSN EN 10080 A ČSN 42 0139)


VÁZANÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE

PRŮMĚR VLOŽKY	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28
MIN. DĚLKA STYKU [mm]	600	700	800	1000	1200	1400

PRŮMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ dr:

PRO BETONÁŘSKOU OCEL PODLE ČSN EN 1992-1-1



ODHADOVANÁ PARAMETRICKÁ SPOTŘEBA
BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 130 kg/m³

D

PDPS

OBJEDNATEL ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4 STAVBU ZAJIŠŤUJE: SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
--	-----------------------------------

ZHOTOVITEL Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023 VEDOUCÍ SDRUŽENÍ: VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO	ČLENOVÉ SDRUŽENÍ: Stráský, Hustý a partneři s.r.o. SHB, akciová společnost DOPRAVOVÝ PROJEKT Ostrava a.s. PK OSSENDORF s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. METROPROJEKT Praha a.s.
--	--

HLAVNÍ PROJEKTANT VIAPONT s.r.o. VODNÍ 13, 602 00 BRNO HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. IVO FISCHER	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO ČÍSLO ZAKÁZKY 2550-01
---	--

D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. IVAN KUSÁK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN MACÁK VYPRACOVAL ING. JAN MACÁK KONTROLOVAL ING. IVAN KUSÁK KRAJ: KARLOVARSKÝ OBEČ: KARLOVY VARY, ANDĚLSKÁ HORA NÁZEV STAVBY: D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA NÁZEV PŘÍLOHY: SCHÉMA VÝZTUŽE ZÁKLADŮ	STUPEŇ PDPS DATUM ŘÍJEN 2025 FORMÁT 5 A4 MĚŘÍTKO 1 : 50 Č. ZAKÁZKY 2550-01 ARCHIVNÍ Č. Č. SOUPRAVY: Č. PŘÍLOHY: 14
--	---