




TVAR OPĚRY OP7
PŮDORYS 1:50




POHLED NA LÍC OPĚRY A-A 1:50




ŘEZ B-B 1:50



ŘEZ C-C 1:50



ŘEZ D-D 1:50



POZNÁMKY:

- ROZMĚRY PODLOŽSKÝCH BLOKŮ BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI NÁVLAŽIČHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (RDS) DLE NÁVRHU LOŽISEK KONKRETNÍHO DODAVATELE.
- VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOŠENY 20/20, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DRÁHEM OPĚRY/KŘÍDLA BUDE PROVEDENO DLE VL4 208.05.
- TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY MEZI LEVÝM A PRAVÝM MOSTNÍM BUDĚ PROVEDENO DLE VL4 208.01.
- ÚČ OPĚRY/KŘÍDLA BUDE DO ÚROVNĚ 200mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM OPATŘENÍ IZOLACI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI VE SLOŽENÍ 1xALP+2xALN.
- RUB OPĚRY/KŘÍDLA BUDE NAD ÚROVNÍ TĚSNÍCÍ VRSTVY (RUBOVÉ DRENÁŽE) OPATŘENÍ IZOLACI PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ VE SLOŽENÍ 1xALP+NAP+DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT.
- RUB OPĚRY/KŘÍDLA BUDE POD ÚROVNÍ TĚSNÍCÍ VRSTVY (RUBOVÉ DRENÁŽE) OPATŘENÍ IZOLACI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI VE SLOŽENÍ 1xALP+2xALN.
- ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO DLE VL4 302.01.
- DELKA PILOT OPĚRY VIZ PŘÍLOHA 10 - TVAR A VÝZTUŽ PILOT.
- PRO PŘÍPADNOU REKTIKACI/VÝMĚNU LOŽISKA JE UVAŽOVÁNO S PŘÍZVEDNUTÍM NOSNÉ KONSTRUKCE POMOCÍ HYDRAULICKÝCH LISŮ S NOSNOSTÍ 90t (CELKEM 4x4/LOŽISKO) UMÍSTĚNÝCH VE DLE PODLOŽSKÝCH BLOKŮ (V PŘÍČNÉM SMĚRU).
- POLOHA ČEPOVÝCH NIVELAČNÍCH ZNAČEK A ODRÁŽNÝ TERČŮ PRO MĚŘENÍ DEFORMACÍ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU RSD ČR M10 - GEODETICKÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ.
- V BLÍZKOSTI VNĚJŠÍCH LOŽISEK JSOU DLE TP 124, Z DŮVODU UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ VO A OCHRANY PŘED ATMOSFERICKÝM PŘEPĚTÍM, NAVRŽENA VZDUCHOVÁ JISKŘIŠTĚ (POČET KUSŮ V RÁMCI OPĚRY OP7 =1+1+2x4).
- JISKŘIŠTĚ BUDOU PROVEDENA DLE VL4 601.09.
- POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- HOVNOSTY GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ, PŘESNOSTI A OCHYLEK JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

MATERIÁLY:

BETON:

(DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18)

PODKLADNÍ BETON
ZÁKLAD OPĚRY
DRÁK, OLOŽNÝ PRAH, ZÁVĚRNÁ ZIDKA, VETKNUTÁ KŘÍDLA
DOBETONÁVKA KAPŠŮ PRO MŮZ

C12/15 X0
C25/30 XF1
C30/37 XF4
C30/37 XF4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

(DLE ČSN EN 10080 A ČSN 42 0139)

VAZANA BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

D

PDPS

OBJEDNATEL	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4 STAVBU ZAJIŠŤUJE: SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY	
ZHOTOVITEL	Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023 VEDOUČÍ SDRUŽENÍ: VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO	ČLENOVÉ SDRUŽENÍ: Stráský, Husť a partneři s.r.o. SHB, akciová společnost DOPRAVOOPROJEKT, Ostrava a.s. PK OSSENDORF s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. Most Macdonald CZ, spol. s r.o. METROPROJEKT Praha a.s.
HLAVNÍ PROJEKTANT	VIAPONT s.r.o. VODNÍ 13, 602 00 BRNO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. IVO FISCHER	ČÍSLO ZAKÁZKY 2550-01

D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900

SOUDRNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bvp	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. IVAN KUŠÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN MACÁK	VYPRACOVAL: ING. JAN MACÁK	KONTROLOVAL: ING. IVAN KUŠÁK	KRAJ: KARLOVARSKÝ	OBEC: KARLOVY VARY, ANDELSKÁ HORA	STUPĚŇ: PDPS	DATUM: ŘÍJEN 2025
NÁZEV STAVBY: D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA									FORMÁT: 10 A4
NÁZEV PŘÍLOHY: TVAR OPĚRY OP7									MĚŘITKO: 1:50
									Č. ZAKÁZKY: 2550-01
									ARCHIVNÍ Č.
									Č. SOUPRAVY: 13