





POZNÁMKA TECHNICKÁ

- 1) NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- 2) ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTITORA A PROJEKTANTA, PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- 3) NOVÉ VÝZVUKY A ZAZDŮKY ZDVO BUDOU PROVĚDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL
- 4) DŘÁŽKY A VÝBRÁNÍ BUDOU PROVĚDĚNY VE ZDVI DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL. DŘÁŽKY VE ZDVI NEBUDOU SEKÁNY, ALE ŘEZÁNY FRAKČNÍ PILOU A TO NA POTŘEBNOU MIN. ŠÍŘKU A HLUBOKU
- 5) PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESÍ VIZ DOKUMENTACE PROFESÍ
- 6) OKNA BUDOU OSÁZENA DO STAVAJÍCÍCH STĚN DLE PŮDORYSU
- 7) OKNA A VÝVNĚ OTVORŮ BUDOU V PROVEDENÍ: PASTOVÉ KONSTRUKCE V SYSTÉMECH (např. VETRA), POKRCH, ÚPRAVA PROFILŮ - RAL XXX
- 8) PŘED OBEDNÁNÍM OKEN BUDE PROVĚDĚNO ZAMĚŘENÍ OTVORŮ. PŘÍPODVOČÍ SPÁRY PŘI OSÁZOVÁNÍ OKEN DO ŠPALET BUDE POUŽITO TĚSNĚNÍ: DO INTERIERU - PAROTĚSNÁ ZABRANA A EXTERIERU PAROPROPUSTNÁ A VODOTĚSNÁ. ZABRANA: SYSTĚM ŠPARY MEZI OKEN A ZDÍVEM BUDE VYPLNĚNA MONTÁŽNÍ PĚNOU, KTERÁ MUSÍ VYPLNIT MEZERY MEZI OKEN A ZDÍVEM. TEPELNÝ ZOLANT MUSÍ VYPLNIT ŠPARU V CELE JEJ ŠÍŘKY A HLUBOKY.
- 9) VÝVNĚ OTVORŮ BUDOU V ÚROVNI PODLAHY POLOŽENY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SENZILOVÝMI PRVKY - MERINIT, PURINIT NEBO VLOŽKA Z XPS PRO ZAMĚŘENÍ TEPELNĚHO MOSTU
- 10) PARAPETY VNITŘNÍ: VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU V PROVEDENÍ DTD TL 18MM. VÝŠKA PŘEDNÍ HRANY 38MM. PARAPETY BUDOU PROVĚDĚNY S PŘESAHEM PŘES BOČÍ ŠPALETU 25MM. BOČNÍ HRANA ABS. ŠÍŘKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU VNITŘNÍ OMTKY. MATERIÁL - DŘENA DUB
- 10) VNĚŠNÍ PARAPETY BUDOU PROVĚDĚNY Z LAKOVANÉHO PIN PLECHU. BARVA: RAL 7015
- 11) ŠÍŘKA PARAPETU DLE OSÁZENÍ OKNA A DRUHOU OKLADU V MÍSTĚ OKEN. VNĚŠNÍ PARAPETY BUDOU OSÁZOVÁNY PŘI MONTÁŽI VENKOVNÍHO OKLADU A OMTKY.

- 11) VŠEČERÉ TEPELNĚ IZOLACE (VODODOROVNĚ I SVISLÉ) BUDOU PROVĚDĚNY DLE LEGENDY MATERIÁLŮ A DLE SKLADBY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- 12) PŘED OBEDNÁNÍM TRUHLÁRSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘÍMO NA STAVBĚ PROVÉST KONTROLU VELIKOSTI OTVORŮ
- 13) VŠEČERÉ MATERIÁLY UVĚDĚNÉ V PROJEKTU JSOU POULZE ORIENTAČNĚ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVĚDĚNO V PROJEKTU
- 14) ZATEPLENÍ OBJEKTU: OBECNĚ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU ETICS STANOVUJE ČSN 73 2901. PROVÁDĚNÍ VNĚŠNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPONENTNÍ SYSTÉMU (ETICS) MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ SE VŠAK MŮŽE LIŠIT, PROTO JE NUTNO VÝZDY DODRŽET TECHNOLOGICKÝ POSTUP KONKRETNÍHO SYSTÉMU. ZÁSADNĚ JE NUTNO POUŽÍVAT POULZE KOMPONENTY POUZE OD JEDNOHO CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU. DOPORUČUJEME, ABY MONTÁŽ SYSTÉMU PROVÁDĚLA ODBORNÁ FIRMA. PROKAZATELNĚ ZAŠKOLENÁ NOSTELNĚM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (TEN JE VÝZDY UVĚDĚN NA PLATNĚM CERTIFIKÁTU).
- 15) V RÁMCI ZATEPLENÍHO SYSTÉMU BUDOU POUŽITÝ PROFILY A PŘÍSLUŠNOSTI PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMU ETICS DLE ETAG 004.
- 16) PURINIT - PO VYSTAVANÍ DESKY NA BAZI Z TUREJ PĚNY (PIR), MIN. NÁSAKAVOST, TEPELNÁ IZOLACE A PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ O KOTVENÍ ZABRAUJÍ A VYNÁSEČÍCH PRÁVÝ FASÁDY. ÚPRAVENO NA MÍRU DLE POTŘEB STAVBY.
- 17) V RÁMCI STAVBY SE NACHÁZEJÍ MÍSTÁ, KDE VLIVEM UŽÍVÁNÍ STAVBY, POVEKTRINOSTNÍCH NEBO JINÝCH VLIVŮ DOŠLO K NARUŠENÍ ZDVA NEBO JEHO DEGRADACE. STAVĚBNÍ ÚPRAVY BUDOU TYTO MÍSTÁ PO ODBĚRNĚNÍ OMTKY LOKALIZOVÁNY A URČENA JEJICH OPRAVA - VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST SANACE
- 18) U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOSTI FUNKCI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI NUTNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

POZNÁMKA OBECNÁ

- 1) TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI POKUD VYSTÁNE V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA NUTNOSTI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ NEBO DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. ZAJISTÍ JI ZHOTOVITEL NA SVĚ NÁKLADY
- 2) PŘED VÝROBOU PRÁKŮ JE NUTNO VŠECHNY KŮTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- 3) ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTITORA A PROJEKTANTA, PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- 4) VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTŮPÝ A SOUČÁSTI STAVBY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM
- 5) JE NEZBYTNĚ DODRŽET BAREVNĚ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ PRVKŮ! PŘÍPADNĚ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POKROVŮVÉ ÚPRAVY JE TŘEBA MÍT TUTO ZMĚNU ODSOUHLASIT SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTITOREM
- 6) VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE PŘEDLOŽENA K REVIZI A ODSOUHLASĚNÍ ARCHITEKTEM A INVESTITOREM
- 7) VÝROBNÍ VÝNĚSÍ A POSTUPY KONKLOTOVAT S PROJEKTNÍM. ŽIHOZHOVITEL ČI DODAVATEL JE OSOBNĚ FIRM A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHŮVNAT VŠECHNY DETAILY, KTERÉ POKRÝPADE NEJSOU UVĚDĚNY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZOPYBNĚM TECHNICKÉM PROVEDĚNÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SOUO UŽITNOU NODNOSTO.
- 9) PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI V PŘÍPADĚ KODYKŮ GRAPICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPŘEDNĚNÍ ZÁVÁSOU GENERALNÍ DODAVATEL. PROJEKTANTA NA TENTO ROZPOČA A DODE K OCHOĐE JEHO ŘEŠENÍ TAK, ABY BYLO ZAMĚŘENO VZNIKU PŘÍPADNÝCH VICEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NESOU BRÁN ZŘETEL
- 10) VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEJDLNĚ SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNĚ NAKENĚNÍ CELE STAVBY
- 11) NA DOKUMENTACI I VZNIKLÉ DÍLO SE VZTÁHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA DLE PLATNĚ LEGISLATIVY.
- 12) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- 13) PROJEKTANT NENÍ ZODPOVĚDŮN ZA SODY ZPŮSOBNĚ ZNEUŽITÍM, OYBNŮ INTERPRETACÍ, NESPRÁVNÝM NEBO NEAUTORIZOVANÝM POUŽITÍM INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚTO DOKUMENTACI.



Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11
Vodňova 1324/4 a 1325/2, Praha-Česková

STUPEŇ PROJEKTU +/- 0.000 ± 299.338 B.a.v.
DPS

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Janek Vojta, Ska 0363
133 575 343, jank.vojta@kaspapoint.cz

VYPRACOVAL

INVESTITOR
Městská část Praha 11
Doklčková 472/1, 549 41, Praha 4

DÍL
D
ČÁST DOKUMENTACE
11

OBŠAH VÝKRESŮ
"A" PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

HEŘÍTKO FORMÁT
150 18 X A4
DATUM VYPRÁVNĚNÍ
17.12.2024 21.12.2024
STUPEŇ DÍL ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHA REVIZE
DPS D 11 13

ZPRACOVATEL ČÁSTI
kaspapoint s.r.l.
V Bělohávkách 230/4
140 00, Praha 4
www.kaspapoint.cz
GENEALNÍ PROJEKTANT
kaspapoint s.r.l.
V Bělohávkách 230/4
140 00, Praha 4
www.kaspapoint.cz