

Tabulka ostatních výrobků			
Označení typu	Obrázek	Popis	Poznámka
O01		SVĚTLA NA FASÁDĚ SVĚTLA NA FASÁDĚ JSOU UMÍSTĚNA NA POZICI STÁVAJÍCÍ SVĚTEL. BUDE PROVEDENO PRODLOUŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ A NÁSLEDNĚ BUDE INSTALOVÁNO NOVÉ SVÍTIDLO. POČET - 10 KS TYP SVÍTIDLA DLE MÍSTA UMÍSTĚNÍ - BĚHEM STAVBY VZORKOVÁNO	
O02		ELEKTRO - ZÁSUVKY, VYPÍNAČE APOD. STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO BUDOU ZACHOVÁNY, PRODLOUŽENY NA ÚROVEŇ NOVÉHO KZS A INSTALOVÁNY NOVÉ KONCOVÉ PRVKY VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK APOD. TYP PRVKŮ ELEKTRO BUDE VYBRÁNO BĚHEM STAVBY - VZORKOVÁNO	
O03		ELEKTRO - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NA FASÁDĚ NA FASÁDĚ OBEKTU, PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ BUDE DEMONTOVÁNA A POSUNUTA NA HRANU NOVÉHO KZS. KABELOVÉ VEDENÍ BUDE PRODLOUŽENO DO NOVÉ POZICE SKŘÍŇE. OKOLO SKŘÍŇE BUDE TI PROVEDENA Z MINERÁLNÍ VLNY STEJNÉ TL. JAKO FASÁDA OBJEKTU POČET - 1 KS	
O04		BEZPEČNOSTNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM NA FASÁDĚ OBJEKTU JE PROVEDENA PŘÍPRAVA - KABELOVÝ ROZVOD PRO UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU. VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH BUDE PROVEDENA INSTALACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY. POČET - 9 KS KOMPLETNÍ SYSTÉM DODÁVKY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	<různé>
O05		HROMOSVOD - STÁVAJÍCÍ SVODY HROMOSVODU BUDOU PRODLOUŽENY O TL. KZS A IŘIZPŮSOBENY.	<různé>
O06		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY UMÍSTĚNÝ NA STŘECHÁCH. CERTIFIKOVANÝSYSTÉM SLOŽENÝ ZE SOUSTAVY NEREZOVÝCHKOTEVNÍCH BODŮ/OK PRO UMÍSTĚNÍ FIXNÍCH ČI PŘENOSNÝCH LAN. FIXNÍ LANA BUDOU JAKO NEREZOVÁpr. 8mm, PŘENOSNÁ LANA NEJSOU SOUČÁSTÍ DODVÁKY. V SYSTÉMU BUDOU POUŽITY DRUHYKOTEVNÍCH OK DO BETONOVÉ DESKY. KOTEVNÍ SYSTÉM BUDE PROPOJEN S HROMOSVODEMSTŘECHY. SYSTÉM BUDE ODPOVÍDAT NORMÁM A POŽADAVKŮMZÁKONA - ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013. KOMPLETNÍ SYSTÉM DODANÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ,KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
O07		Budka do zateplení pro Rorýse X10 Referenční výrobek - např. RETEK 1R KCE z XPS tl. 20mm rozměry 380x190x150mm Počet - 4 ks	
O08		VODOVODNÍ INSTALACE NA FASÁČĚ NA FASÁDĚ OBJEKTU JE PROVEDEN VÝVOD VODY DO ZAHRADNÍHO KOHOUTU. ZAHRADNÍ KOHOUT BUDE DEMONTOVÁNY, POTRUBÍ BUDE PRODLOUŽENO O TL. KZS A BUDE INSTALOVÁN NOVÝ ZAHRADNÍ VENTIL. POČET - 1 KS	

Snížení energetické náročnosti MČ Praha 11

Vidimova 1324/4 a 1325/2, Praha-Chodov.

STUPEŇ PROJEKTU +/- 0,000 = 299,330 B.p.v.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing.arch. Jakub Volka, ČKA 03947
733 575 363, jakub.volka@basepoint.cz

VYPRACOVAL

INVESTOR

Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1, 149 41, Praha 4

DÍL

ČÁST DOKUMENTACE

OBSAH VÝKRESU

Tabulka ostatních výrobků

MĚŘÍTKO	FORMÁT
	2 X A4

DATUM	1.VYDÁNÍ
02/2026	

STUPEŇ	DÍL	ČÁST	ČÍSLO	PŘÍLOHA	REVIZE
DPS	D	1.1	130		

ZPRACOVATEL ČÁSTI

basepoint s.r.o.
V Benátkách 2350/6
149 00, Praha 4
www.basepoint.cz



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

basepoint s.r.o.
V Benátkách 2350/6
149 00, Praha 4
www.basepoint.cz

