ČÁST D.2

SO 250

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: podpis:	Zodpovědný projektant: podpis:	Zástupce zodpovědného projektanta: podpis:
Technická kontrola: podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA podpis:	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN podpis:

PRAGOPROJEKT

Podzhotovitel PD:

PROGEOCONT s.r.o.
Adresa: Staré Sedlo 31, 398 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 774 297 778
e-mail: ters@progeocont.cz

progeocont projektování – geotechnika – consulting

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25-150-2
Místo stavby:	OLŠOVÁ VRATA, ANDĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce:	05-219
Objednatel:	ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum:	11/2025
Název stavby:	**D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS**	Formát:	1xA4
		Měřítko:	–
Objekt:	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 6,500 – 7,000 D6 VPRAVO	Stupeň: **PDPS**	Souprava:
Příloha:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	Číslo přílohy: 1	

Akce: D6 Olšová Vrata - Žalmanov, VD-ZDS
Zak.č.: 25-150-2
Stupeň: PDPS
Část: D - Dokumentace objektů
Objekt: SO 250 – Zárubní zeď v km 6,500 – 7,000 vpravo

PŘÍLOHA č. 1:
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3
1.1. OZNAČENÍ STAVBY: 3
1.2. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL STAVBY: 3
1.3. PROJEKTANT/ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 3
1.4. ZHOTOVITEL OBJEKTU: 3
1.5. SPRÁVCE OBJEKTU: 3
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 4
2.1. STRUČNÝ POPIS STAVBY 4
2.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 4
2.3. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 4
2.4. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 5
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 6
3.1. POPIS KONSTRUKCE ZDI 6
3.2. NÁVRH ŘEŠENÍ 6
3.3. ZAKLÁDÁNÍ 6
3.4. NOSNÁ KONSTRUKCE 6
3.5. ZÁSYPY 7
3.6. VYBAVENÍ ZDI 7
3.6.1. IZOLACE 7
3.6.2. ŘÍMSY 7
3.6.3. ZÁBRADLÍ 8
3.6.4. ODVODNĚNÍ 8
3.7. STATICKÉ POSOUZENÍ 8
3.8. ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ NA ZDI 8
3.9. ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM 8
3.10. POŽADOVANÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 9
4. VÝSTAVBA ZDI 9
4.1. POSTUP A TECHNOLOGIE ZDI 9
4.2. SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY 9
5. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 9
6. D. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 10
7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU: 10

7.1. POSTUP VÝSTAVBY 10
7.2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 11
7.3. KŘIŽUJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ 12

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Označení stavby:

Název stavby	:	D6 Olšová Vrata - Žalmanov, VD-ZDS
Kraj	:	Karlovarský
Katastrální území	:	Olšová Vrata, Andělská Hora, Žalmanov, Horní Tašovice, Bochov
Druh stavby	:	novostavba
Stupeň dokumentace	:	Projektová dokumentace pro provádění stavby

1.2. Stavebník/objednatel stavby:

Název a adresa	:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO	:	65993390
Nadřízený orgán	:	Ministerstvo dopravy ČR

1.3. Projektant/zhotovitel projektové dokumentace:

Zhotovitel PD	:	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ	:	45272387
Zpracovatelský ateliér	:	PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary
Hlavní inženýr projektu	:	Ing. Pavel Šlapa, PRAGOPROJEKT, a.s. Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0301400

1.4. Zhotovitel objektu:

Název objektu	:	SO 250 – Zárubní zeď v km 6,500 – 7,000 vpravo
Název a adresa	:	PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary Vítězná 2012/26 360 01 Karlovy Vary
Zodpovědný projektant objektu	:	Ing. Pavel Šlapa, PRAGOPROJEKT, a.s. (ateliér KV) Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0301400

1.5. Správce objektu:

ŘSD s. p.

2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

2.1. Stručný popis stavby

Předmětem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je přestavba stávající silnice I/6 na dálnici D6 v úseku mezi Bochovem a Olšovými Vraty a propojuje stavby „D6 Žalmanov – Knínice" a „D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata". Přeložka hlavní trasy je navržena jako 4 pruhová směrově rozdělená komunikace v kategorii D25,5/130 dle ČSN 73 6101 se středním dělícím pásem v šířce 3,5 m.
Trasa dálnice D6 je vedena převážně podél stávající silnice I/6, její rozšíření zasahuje zemědělsky využívané pozemky. Trasa D6 je vedena mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu v nadmořské výšce cca 612 – 696 m n. m.
Zeď se nachází v extravilánu obce Andělská Hora v mírně svažitém terénu. Trasa dálnice je vedena na násypu výšky cca 2,80 m od úrovně původního terénu vedle stávající silnice I/6. Souběžně s trasou dálnice D6 je na pravé straně vedena budoucí doprovodná komunikace II/606. Území v okolí zdi je v současné době zemědělsky využívané a není předmětem zvláštních zón ochrany přírody a krajiny.

2.2. Základní údaje o objektu

Číslo objektu	**SO 250**
Název objektu	**Zárubní zeď v km 6,500 – 7,000 vpravo**
Projektant objektu	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Hlavní inženýr projektu	Ing. Pavel Šlapa, AO ČKAIT 0301400
Zodpovědný projektant objektu	Ing. Ladislav Terš, PRAGOPROJEKT, a.s. Autorizovaný inženýr ČKAIT pro geotechniku č.a. 0011830
Majetkový správce objektu	Ředitelství silnic a dálnic s.p., závod Karlovy Vary
Druh převáděné komunikace	dálnice D6
Staničení zdi	km 6,492 40 – 7,007 60
Stupeň dokumentace	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Charakteristika zdi	Úhlová železobetonová zeď.
Délka zdi	515,20 m
Výška zdi nad terénem	Proměnná, od 1,550 do 3,400 m
Pohledová plocha zdi	1737,44 m^2

2.3. Příprava území

Je obsahem objektu 020 - Příprava území, v rámci tohoto objektu budou provedeny přípravné práce na celém území stavby.

2.4. Geotechnické podmínky

Úsek v km 6.500 – 7.000 pasport č. C.5

Výchozím geotechnickým podkladem byla „Aktualizace podrobného geotechnického průzkumu“, zpracované firmou GeoTec-GS, a.s. (11/2019) pro původně předpokládaný mostní objekt, který nyní nahrazuje lávka SO 222 a využívá se i pro SO 250

Geologické poměry

Zájmový úsek silnice I/6 se nachází z regionálně geologického hlediska v oblasti karlovarského plutonu hercynského stáří, jež je součástí regionálně geologické jednotky – Slavkovského krystalinika. Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami paleozoika – jedná se o starší intruzívní komplex, zastoupený středně zrnitým dvojslídným granitem (tzv. horská žula). Ve svrchních polohách jsou tyto žuly intenzivně zvětralé; jsou zde patrné účinky jak mechanického zvětrání, kdy hornina má charakter písčitohlinité zeminy s obsahem drobného štěrku, tak i zvětrání chemického, kdy následkem hydrotermální alterace byla hornina přeměněna na písčitý až slabě písčitý jíl. Hlouběji je žula silně až mírně zvětralá, úlomkovitě, místy až štěrkovitě rozpadavá. Pouze lokálně byla průzkumnými pracemi zastižena hornina navětralá nebo zdravá. Na začátku trasy v úseku od Bochova až téměř k Horním Tašovicím tvoří předkvartérní podklad proterozoické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny. Jedná se o muskovit biotitické pararuly, které jsou při povrchu zcela až silně zvětralé charakteru jílovito-písčité zeminy.

Kvartérní pokryv

Mocnost humózní vrstvy je cca 0,15-0,60 m v převládající hodnotou 0,3 m. Celková mocnost kvartérního pokryvu je nízká a pohybuje se do 2,0 m, ovšem na většině území mocnost dosahuje jen cca 0,5 m. Navážky představují především zeminy stávajícího tělesa silnice, které lze zatřídit jako hlíny až jíly písčité (F3 MSY až F4 CSY), jíly štěrkovité (F2 CGY) nebo štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-FY). Maximální mocnost zastižených navážek byla 1,0 m s průměrnou hodnotou cca 0,6 m. Původní kvartérní pokryv tvoří zeminy, které vznikají zvětráváním skalního podloží. Deluviální a deluvio-fluviální (splachové) sedimenty mají charakter především hlín a jílů písčitých (F3 MS, F4 CS) tuhé a pevné konzistence. Dále byly zastiženy písčité zeminy, které lze zatřídit jako písky hlinité (S4 SM) a písky jílovité (S5 SC), středně ulehlé.

Předkvartérní podklad

Je budován paleozoickými granity karlovarského plutonu. Jeho povrch je přibližně konformní s povrchem terénu a vyskytuje se v hloubce do 2,0 m pod terénem. Horniny jsou při povrchu terénu zcela zvětralé různorodého charakteru převážně písčitých, místy až štěrkovitých zemin. Zeminy lze zatřídit jako písky s příměsí jemnozrnné frakce (S3 S-F), písky hlinité až jílovité (S4 SM, S5 SC) a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F). V podloží zcela rozložených hornin se nacházejí horniny silně zvětralé odpovídající pevností třídám R5 a R4.

Hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogeologie je zájmové území součástí hydrogeologického rajónu 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň. V rámci karlovarského granitového plutonu lze rozlišit dvě hlavní zvodně: mělkou a hlubokou.

Mělká zvodeň má průlinovo-puklinovou propustnost a je vázána na připovrchový puklinový systém navětralých žul a jejich eluviálních a deluviálních zvětralin. V úsecích silnice, budovaných žulami a jejich hlinitopísčitými až písčitými zvětralinami, se průtočnost T pohybuje v řádu okolo 10-4 až 10-7 m2/s, dle intenzity rozpukání hornin a zrnitostního charakteru zvětralin. Hladina podzemní vody připovrchového kolektoru bývá zakleslá dle morfologie terénu od několika metrů až přes 10 m pod terén, v místech plochých údolních niv vystupuje až k úrovni terénu. Hlinitopísčitý charakter kvartérního pokryvu představuje vhodné prostředí pro infiltraci atmosférických srážek, současně

však zvyšuje míru zranitelnosti podzemních vod první zvodně polutanty z povrchu. Z grafického záznamu dlouhodobých normál vyplývá, že nejvyšší úrovně hladiny podzemních vod je dosaženo v období února a března, minimum připadá na srpen a září.
Hluboká zvodeň má výhradně puklinovou propustnost a je vázána na systém hlubších tektonických poruch v rámci rigidních hornin. V horních partiích karlovarského plutonu mají tyto vody charakter prostých vod, avšak s přibývající hloubkou, zvýšeným tepelným tokem a délkou zdržení v horninovém prostředí nabývá část těchto vod také termálního a minerálního charakteru a v místech vývěrů je lázeňsky využívána. Tektonická pásma predisponují oblasti se zvýšeným oběhem hlubinných podzemních vod.
Navrhovaná trasa silnice I/6 protíná v úseku km 1,2 až 7,34 ochranné pásmo 2. b stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.
V rámci průzkumných prací byl též proveden „Základní korozní průzkum“. Na základě výsledků „Základního korozního průzkumu“ je mostní objekt zařazen do stupně č. 3 ochranných opatření proti účinkům bludných proudů ve smyslu TP 124.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. Popis konstrukce zdi – účel zdi

Zárubní zeď plní funkci hlukového odclonění dálnice D6 a je v souběhu s SO 121. Zeď je zárubní monolitická železobetonová, plošně založená, s akustickým obkladem. V koruně zdi je železobetonová římsa se silničním zábradlím výšky 1,1 m. Výška zdi nad krajnicí dálnice je cca 3,4 m, výška akustického obkladu je 3,0 m. Rub zdi je izolován, odvodněn přes dřík zdi na spádovanou plochu před lícem a do monolitického žlabu odvodnění dálnice.

3.2. Návrh řešení

Sejmutí ornice a odtěžení zemin probíhá v koordinaci s SO 101 - tyto práce jsou primárně součástí SO 101. Koordinace spočívá v postupu realizace násypu, protože zárubní zeď je v začátku úseku realizována nad stávajícím terénem a je tedy provedena na násypové těleso SO 101.

3.3. Zakládání

Opěrná zeď je založena plošně v úrovni cca 1,1 m pod upraveným terénem. Zeď bude založena na podkladní beton tloušťky 0,15 m z betonu C25/30 XF3, XA2, XC2, který bude půdorysně přesahovat konstrukci minimálně o 0,25 m na všechny strany.

Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy těžitelnosti I. – III, lokálně ve střední části může být zastižena partie těžitelnosti IV. dle ČSN 73 6133. Pro provádění výkopových prací platí TKP PK, kap. 4 a příslušné ČSN, na které se TKP odvolávají. Vytěžený materiál bude odvezen na skládku jako nevhodný.

Na začátku úseku je založení opěrné zdi navrženo nad úrovní stávajícího terénu. V tomto úseku v rozsahu cca 100 m bude založení objektu realizováno na násypové těleso SO 101. Minimální požadavek na úroveň základové spáry je $E_{def,2} \geq 60$ MPa, $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$.

3.4. Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď. Objekt je řešen jako plošně založený, výšky 2,65 – 4,50 m.
Základ opěrné zdi je konstantní tloušťky 0,56 m a šířky 2,75 m.
V podélném směru je základ členěn na 40 dilatačních celků konstantní délky 12,50 m a dva krajní dilatační celky DC01 a DC42 konstantní délky 7,60 m.
Dřík konstrukce je konstantní tloušťky 0,45 m a proměnné výšky 1,65 – 3,50 m. Dřík konstrukce je na líci obložen lomovým kamenem tloušťky 0,30 m. Lícový obklad je kotven do dříku opěrné zdi vlepenými kotvami R8 s protikorozní ochranou zinkovým povlakem. Kotvy jsou v rastru minimálně 0,75 x 0,75 m.
Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 2% a obsypán štěrkem frakce 16-32. Drenáž je uložena na podkladní beton a nepropustná vrstva – geomembrána je zatažena až pod drenážní potrubí. Drenážní potrubí bude pro zajištění jeho dlouhodobé funkce obaleno separačně filtrační geotextílií.
Pro bednění neviditelných částí opěrné zdi je stanovena kategorie povrchové úpravy C1d dle TKP PK, kap. 18. Bednění pohledových ploch bude provedeno celoplošnými vícevrstvými deskami se strukturou dřeva, povrchově zpevněnými pečetící pryskyřičnou vrstvou, kategorie povrchové úpravy C2d dle TKP PK, kap. 18. Veškeré ostré rohy budou zkoseny 15/15 mm.
Veškeré zasypané povrchy opěrné zdi budou opatřeny izolačním souvrstvím ALP + 2x ALN. Penetrační nátěr min. 0,3 kg/m2, asfaltový nátěr min. 2x0,35 kg/m2. Veškeré pracovní a dilatační spáry se překryjí dle VL. Celý zasypaný povrch bude ochráněn pomocí drenážního geokompozitu o tloušťce nejméně 6 mm po stlačení tlakem 200 kPa (drenážní jádro+oboustranná geotextilie), propustnost min. 0,6l/m.s, gramáž min. 600 g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236.
Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP PK, kap. 18 a příslušné normy, na které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti 10.

3.5. Zásypy

Zásyp základů spodní stavby se provede (v rubu dříků do úrovně pod těsnící vrstvou) ze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné do násypů dle ČSN EN 73 6133 s hutněním na Id = 0,8 ,resp. D = 95% PS po vrstvách maximální tloušťky 300 mm.

Zásyp za dříkem nad těsnící vrstvou a za hlavovým trámem se provede ze zemin vhodných nebo podmínečně vhodných do násypu dle ČSN 73 6133 s hutněním po vrstvách tl. max. 300 mm na ID=0,85 až 0,9, resp. D=100% PS. Těsnící vrstvu za dříkem zárubní zdi tvoří PE geomembrána (např. PE folie pevnosti 30 MPa, tažnost > 20%) ve sklonu 5% v oboustranném podsypu ze štěrkopísku v tl 2x150 mm. Zásyp za dříkem je odvodněn drenáží vyvedenou na povrch.

3.6. Vybavení zdi

3.6.1. Izolace

Konstrukce ve styku se zemním prostředím a stékající vodou jsou opatřeny ochranou ALP+2*ALN včetně ochrany geotextílií min. 600 g/m2.

3.6.2. Římsy

Na horním okraji zdi je umístěna římsa. Je navržena šířky 0,85 m a tloušťky 0,4 m na líci a 0,36 m na rubu.

Bednění svislého líce římsy se předpokládá jakosti C2d (tj. např. bednění z celoplošných vícevrstvých desek se strukturou dřeva zpevněných pečetící pryskyřičnou vrstvou). Římsy-kotevní trámy jsou navrženy z betonu C 30/37 XF4, XD3, XC4 a vyztuženy betonářskou výztuží B 500 B.

Pro stavbu jsou dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti takto: kotevní trámy - 10.

3.6.3. Zábradlí

Na horním kotevním trámu (a dtto koruně monolitické zdi) je navrženo silniční zábradlí z tažených kompozitních materiálů a s lanky (VL4/2021-507.04), výška zábradlí 1,10 m nad horní povrch trámu.

Zábradlí bude kotveno typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek). Kotvení musí být vhodné do betonu s trhlinkami. Patní deska sloupků se osazuje na vyrovnávací vrstvu z jemnozrnné správkové malty do prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Přesná tloušťka podlití bude stanovena v rámci realizace. Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 20 mm.

Povrchová ochrana ocelových prvků zábradlí se provede dle TKP PK, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5 dle ČSN EN ISO 3506).

Provedení zábradlí musí být v souladu s požadavky TKP PK, kap. 11 a TP 186.

3.6.4. Odvodnění

Objekt je odvodněn příčným a podélným sklonem. Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 2 % obsypanou štěrkem frakce 16-32 mm. Drenáž je vyústěna každých maximálně 12,5 m na líc opěrné zdi. Každé potrubí vystupující před líc stěny musí být s UV ochranou.

3.7. Statické posouzení

Základní rozměry zdi byly staticky ověřeny pro dostupnou znalost geotechnického prostředí.

3.8. Zvláštní zařízení na zdi

Označení letopočtu: Na obou koncích zdi bude do římsy umístěn letopočet dokončení stavby podle ČSN 73 6201 – celkem 2 ks pomocí matrice – viz VL4/2021- det. 209.01. Jiné provedení podléhá schválení investorem.

3.9. Řešení protikorozní ochrany a ochrana proti bludným proudům

Podle provedeného korozního průzkumu byla zeď zařazena do 3. stupně ochranných opatření dle TP 124. Navržená opatření na ochranu proti bludným proudům spočívají v primární a sekundární ochraně a příslušných konstrukčních opatřeních. Primární ochrana, která se provede dle čl. 5.1 v TP 124, spočívá v navrženém druhu betonu a použitém typu cementu (obsah chloridových iontů v železobetonu nesmí přesáhnout 0,4 % Cl- z hmotnosti cementu a obsah sulfidů a siřičitanů 0,2 % hmotnosti cementu, záměsová voda nesmí obsahovat více chloridů než 500 mg Cl-l-1 pro výrobu železobetonu, kamenivo pro výrobu betonu nesmí obsahovat více než 0,02 % ve vodě rozpustných

chloridů, chlorid vápenatý a přísady na bázi chloridů se nesmějí použít do betonu železobetonových), vodní součinitel musí být v rozsahu dle TKP pk, kap. 18. Beton v kontaktu se zeminou se navrhuje vodotěsný, distanční podložky nesmí být elektricky vodivé, připouští se pouze distanční podložky na bázi betonu podle TKP PK, kap. 18, příl. P10. Jako sekundární ochrana slouží ochranné nátěry spodní stavby proti zemní vlhkosti a agresivním vlivům zeminy. Základním konstrukčním opatřením je dodržení minimálního krytí dle TKP PK, kap. 18 dle stupně agresivity prostředí. Pro 3. stupeň ochranných opatření se nenavrhuje elektricky vodivé propojení betonářské výztuže ani měřicí vývody.

3.10. Požadované zatěžovací zkoušky

Nejsou požadovány.

4. VÝSTAVBA ZDI

4.1. Postup a technologie zdi

Výstavba zdi bude probíhat vzhledem k délce pravděpodobně po etapách - bude řešeno v dalších stupních dokumentace.

Postup výstavby zdi:

- výkop pro založení objektu
- podkladní beton
- betonáž základu
- betonáž dříku
- technologická přestávka
- zhotovení izolací a drenáží rubu
- zásypy
- zřízení ochranného zásypu
- osazení zábradlí

4.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

V rámci provádění výstavby je nezbytně nutné vypracovat RDS (realizační dokumentaci).

Vzhledem k typu nosné konstrukce je nutné věnovat provádění velkou pozornost. Pohledová exponovanost objektu klade velké nároky na kvalitu pohledových betonů.

Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací.

5. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI

Oplocení nesplňuje PPK-PLO a je na mnoha místech poškozené. Vzhledem k tomu, že podle požadavku investora bude vyměněno všude, nebyla podrobná prohlídka a pasportizace prováděna.

6. D. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Zárubní zeď má vazby na tyto níže uvedené objekty:

SO 101	Dálnice D6
SO 121	Sil. II/606 Žalmanov – Andělská Hora
SO 122	Přeložka III/22213 Andělská Hora východ
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení ve správě ŘSD ČR
SO 193	Dopravní značení silnic II. a III. tříd
SO 194	Dopravní značení MK
SO 222	Lávka pro pěší přes D6 v km 6,597
SO 306	Středová kanalizace v km 5,089 – 6,718
SO 341	Přeložka vodovodu PE 90 v km 6,750
SO 411	Přeložka vedení 22kV Andělská Hora km 6,7
SO 431	Přeložka vedení NN Andělská Hora
SO 432	Přeložka VO Andělská Hora
SO 491-499	Systém DIS-SOS
SO 763	Protihluková zeď v km 6,310-6,590 D6 vlevo
SO 801	Vegetační úpravy dálnice D6
SO 810	Příprava území a ploch dočasného záboru
SO 830	Rekultivace opuštěných úseků silnice
SO 831	Rekultivace dočasně zabraných ploch
SO 832	Biologická rekultivace
SO 860	Oplocení silnice D6

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU:

7.1. Postup výstavby

Postup výstavby celé stavby je uveden v technické zprávě ***Zásad organizace výstavby*** – viz příloha ***B.08*** projektové dokumentace.

Lhůty výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností investora, případně dalších okolností.

Výstavba oplocení nepřesáhne délku 5 měsíce.

Přesný postup výstavby si s ohledem na použité technologické postupy, klimatické i jiné vlivy určí zhotovitel stavby. Nad dodržováním postupů výstavby a prováděním technologických řešení bude

dohlížet technický dozor investora akce.

Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel stavby. Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu bude zpracován zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. S tímto časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude zpracován tak, aby nemohlo docházet ke zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců a aby jednotlivé fáze pracovních postupů plynule navazovaly, a bude pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.

7.2. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů, vše ve znění platném v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Některé základní právní předpisy:

- Zákon262/2006 Sb., zákoník práce.
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit OIP zahájení prací a dále na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), **zadavatel stavby (stavebník) zajistí** podle § 15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., aby **před zahájením prací na staveništi** byl zpracován **plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Pokud je nutno ustanovit na stavbě koordinátora BOZP, stavebník zajistí, aby na tomto plánu s jeho zpracovatelem spolupracoval. Koordinátor BOZP je povinen podle § 7 NV č. 591/2006 Sb. zajistit, aby plán obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a dalším podmínkám údaje nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl podepsán a odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době jeho zpracování známi.
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

7.3. Křižující sítě technického vybavení území

Místa křížení s jednotlivými sítěmi (či přiblížení k nim) jsou zakreslena v situaci tohoto stavebního objektu.