Digitálně podepsal Ing. arch. Marek Smolka
Datum: 2025.09.17 10:18:02 +02'00'

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o novou stavbu skladu zahradní techniky, přístupového schodiště na pozemek a parkovacího stání, umístěné na střeše skladu.

Navrhovaná stavba je umístěna ve velmi prudkém svahu, k jihu se svažujícího se pozemku řadového rodinného domu v ulici Fibichova. Přístup ke stavbě je z ulice Dvořákova (na horní straně svažitého pozemku). Stavbu tvoří opěrná zeď umístěná ve svahu a obvodové konstrukce vymezující prostor skladu. Po východní straně je navržené schodiště propojující úroveň ulice Dvořákova s úrovní zahrady. Na střeše stavby (skladu) je vytvořen rovný prostor pro odstavení automobilu.

Nejedná se o změnu stavby, ale novou stavbu na volné části pozemku.

Stavebně technický, ani stavebně historický průzkum nebyl proveden.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází v obci Jáchymov, na hranici lesa, mezi ulicemi Dvořákova a Fibichova. Stavba je umístěna na severní straně pozemku parc.č. 1094/16, který slouží jako zahrada k řadovému rodinnému domu č.p. 733 v ulici Fibichova (parc.č. st. 1022).

Morfologie terénu v okolí stavby je velmi svažitá. Jedná se o prudký svah, klesající od ulice Dvořákova k ulici Fibichova. Na délce pozemku svah klesá až o 12 m.

Nová stavba skladu je situovaná na severní straně pozemku a přiléhá k ulici Dvořákova. Stavbu tvoří opěrná stěna ve svahu a na ni navázaná obvodová konstrukce menšího skladu pro zahradní techniku a další vybavení RD. Součástí stavby je přístupové schodiště z ulice Dvořákova do zahrady. Na střeše stavby je vytvořena rovná plocha pro zaparkování automobilu.

Co se okolní zástavby týče, jedná se o zahradu řadového rodinného domu, kterých je zde v jedné řadě 23 domů. Umístění skladu, garáže nebo jiných drobných staveb na horní hraně zahrady je v místě obvyklé. Podobný princip umístění garáže nebo skladu mají 3 pozemky při pohledu ze svahu napravo od daného pozemku, nebo například pozemek 1094/17 výše v ulici Dvořákova.

Dosavadní využití pozemku je zahrada k RD.

Jedná se o zastavěné území. Objekt se nenachází v záplavovém území. Objekt se nenachází v poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Oblast je řešena Územním plánem města Jáchymov. Aktuálně platný je UP po vydání změny č.5 z 04/2024 pod č. usn. 354/XII/2024 . Zpracovatelem je Atelier M.A.A.T, s.r.o.

Navrhovaná stavba se nachází v ploše **Smíšené obytné všeobecné.**

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití

f.1.4 SU – Smíšené obytné všeobecné

Převažující využití:

- polyfunkční mix bydlení a doplňujících služeb

Přípustné využití

- stavby rodinných domů
- stavby bytových domů
- stavby pro malá obchodní zařízení, správu, služby, veřejné stravování a ubytování do 20 lůžek
- stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení
- veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, včelíny, bazény, pergoly, altány, zahradní domky, kůlny, apod.)
- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, dílny apod.)
- ochranná, vyhrazená zeleň
- vodní plochy, retenční nádrže
- dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné využití

- stavby pro průmyslovou výrobu
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem nepřekročí 3 nadzemní podlaží
- pro plochu Z.7 – plně respektovat podmínky ochrany KPZ Hornická kulturní krajina Jáchymov

---

Posuzovaná stavba je přípustnou stavbou – jedná se o pozemek se stavbou pro bydlení, kde je přistavováno vybavení zahrady → **v souladu**

Podmínky prostorového uspořádání jsou splněny → **v souladu**

Závěr: Jsou splněny podmínky prostorového uspořádání, skladu je stavbou spadající do přípustného využití území – jedná se o stavbu doplňující stávající stavbu pro bydlení, vytváří její související technickou vybavenost.

Navrhovaná přístavba skladu je v souladu s platným uzemním plánem.

d) výčet a závěry průzkumů,

V rámci předprojektové přípravy byl pozemek prohlédnut a bylo vypracováno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Dále nebyl shledán důvod provádět podrobnější průzkumy.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

V rámci povolení navrhované stavby je nutné požádat o výjimku z požadavků na výstavbu – nedodržení odstupových vzdáleností od hranice pozemku.

Navrhovaná stavba ovšem sousedí s vedlejší stavbou garáže, která rovněž odstupové vzdálenosti nesplňuje a je umístěna na hranici pozemku.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Objekt se nachází v území s archeologickými nálezy dle koordinačního výkresu UP. Další omezení a podmínky nejsou známé.

Navrhovaný objekt se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice lesa.

Objekt se nachází v poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Není vyžadována ochrana okolí. Nemění se odtokové poměry v území. Nejsou požadovány asanace, výrazné demolice, ani kácení dřevin.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba neklade požadavky na dočasné, ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Přístavba bude provedena na pozemcích s již vyňatými plochami ze ZPF v rámci stávající stavby RD.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

V rámci stavby nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Stavba se nenachází v prostoru s rizikem střepinového účinku muničního skladiště.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

zastavěná plocha:	51,55 m^2
obestavěný prostor:	120,0 m^3
podlahová plocha:	17,6 m^2
počet podzemních podlaží:	1
počet nadzemních podlaží:	0
hloubka stavby:	1,5
výška stavby:	4,3

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Spotřeba vody a produkce splaškových vod
Stavba nebude napojena na vodovod

Hospodaření se srážkovou vodou
Bude zachováno stávající řešení nakládání s dešťovou vodou. Střecha stavby je částečně propustná na stávající terén a částečně bude voda svedena svodem na pozemek, kde bude akumulována pro zálivku.

Druhy a kategorie odpadů a emisí
Stavba skladu bude během svého provozu vytváří běžný komunální odpad.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Stavba neklade specifické požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Předpokládaný termín realizace: 2026

Stavba bude provedena v jedné etapě. Stavba nebude členěna na etapy. Stavba nemá podmiňující ani související investice.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Nejsou kladeny požadavky na předčasné užívání stavby, nebude probíhat zkušební provoz.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Není předmětem projektu.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Navrhovaná stavba nezasahuje do charakteru hlavních staveb, kterými jsou řadové rodinné domy na jižních hranách parcel, připojených na ulici Fibichova.

Stavba skladu a schodiště je účelně zapuštěna do terénu a maximálně se snaží splynout s terénem. Stavba využívá složitou morfologii terénu a svažitost pozemku tím, že je do terénu pozemku zapuštěna. Z přilehlé ulice Dvořákova není stavba prakticky vidět, tvoří svou střechou pouze rovnou nástupní plochu. Pohledově je stavba viditelná pouze ze zahrady.

Stavba vychází z konceptu, který je v místě používaný. Umístění skladu, garáže nebo jiných drobných staveb na horní hraně zahrady je v místě obvyklé. Podobný princip umístění garáže nebo skladu mají 3 pozemky při pohledu ze svahu napravo od daného pozemku, nebo například pozemek 1094/17 výše v ulici Dvořákova.

Z hlediska architektury se jedná o utilitární stavbu z oceli a betonu, která je architektonicky ztvárněna jednoduchými tvary i materiály, adekvátně své funkci.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavební akce je koncipovaná jako maximálně jednoduché umístění obslužné stavby do svažitého pozemku. V co největší míře je využit princip skládaných konstrukcí z jednotlivých dílů. Tzn. opěrná stěna je navržena z prefabrikovaných betonových dílců na zámek, které budou osazeny jeřábem na předem připravený betonový základ. I další konstrukce jsou navrženy s maximálním důrazem na jednoduchost a skladebnost.

Z hlediska technologického řešení stavby, tato stavba nebude napojena na žádné technologie vyjma elektrické energie. Silnoproudá elektroinstalace bude přivedena z RD a bude sloužit pro osvětlení a zapojení např. zahradní techniky.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Bez dopadů do stávajícího řešení.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhl. č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je rovněž navržena dle platných požárně-bezpečnostních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších a závazných ČSN o požární bezpečnosti staveb.

Při provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných zákonů, vyhlášek, ČSN a předpisů BOZP.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Stávající stav této části pozemku je staré dřevěné oplocení pozemku sousedící s ulicí Dvořákova. Po ní se nachází stávající kamenná opěrná zídka, přístupové schodiště z kamene a prudký svah směrem k RD.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

V co největší míře je využit princip skládaných konstrukcí z jednotlivých dílů. Tzn. opěrná stěna je navržena z prefabrikovaných betonových dílců na zámek, které budou osazeny jeřábem na předem připravený betonový základ. Střecha objektu je tvořena ocelovou konstrukcí na ocelových nosnících s plochou z ocelového pororoštu. Schodiště a obvodové stěny budou z betonu, z tvárnic ztraceného bednění, respektive ze schodových betonových dílů. Podlaha bude skládaná z betonové dlažby.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Pozemek v této části neobsahuje technická ani technologická zařízení.

b) popis navrženého řešení,

Zdravotně technické instalace
Vodovod
Nebude přiveden

Kanalizace
Není řešena pro splaškovou vodu

Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže a využívány pro zálivku zahrady.

Vytápění
Není předmětem návrhu.

Vzduchotechnika
Není předmětem návrhu.

Silnoproudá elektrotechnika
V rámci akce bude přiveden napájecí kabel ELT z přilehlého RD a bude z něj zřízena i elektroinstalace skladu (= osvětlení + zásuvka).

c) energetické výpočty.

Energetické výpočty nejsou pro daný druh přístavby předmětem této PD.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Požárně bezpečnostní řešení není pro daný druh stavby součástí PD.

V rámci zvýšení bezpečnosti bude v objektu umístěn 1 hasící přístroj.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Není pro daný typ stavby předmětem řešení.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Zásady řešení parametrů stavby
Stavba je navržena v souladu se všemi dotčenými hygienickými normami a požadavky. Budou vytvořeny vyhovující podmínky, a to zejména v oblasti větrání, osvětlení a likvidace odpadů.

Větrání prostorů bude přirozené.

Osvětlení skladu bude uměle.

Zásobování pitnou vodou není předmětem akce.

Ochranu proti hluku tvoří zejména obvodové konstrukce.

Objekt je napojen na veřejnou síť elektriky.

Vliv stavby na okolí
Budova nebude při svém provozu vytvářet hluk, vibrace, ani jiné zásadní vlivy, které by přesahovaly hygienické limity a požadavky stanovené normou a negativně by tak ovlivňovaly okolí. Výstavbou nevzniká nové zastínění okolních staveb. Budova nebude při svém provozu způsobovat zvýšenou prašnost.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavovém území.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Stavba bude odizolována asfaltovými pasy s požadovanými vlastnostmi na zamezení pronikání radonu do stavby. V rámci projektu je navrženo provedení nové vrstvy izolace proti vlhkosti a radonu z modifikovaných asfaltových pásů.

Ochrana před bludnými proudy
Není předmětem řešení.

Ochrana před technickou i přírodní seizmicitou
Stavba se nenachází na seizmicky aktivním územím.

Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou
Nepředpokládá se výskyt tlakové, ani agresivní vody. Dotčené konstrukce budou opatřeny hydroizolačním souvrstvím. V rámci stavby bude provedeno ověření skutečného stavu a provedeno upřesnění navrhovaných zásahů.

Ochrana před hlukem
Ochrana proti hluku v navrhovaném objektu je řešena dle ČSN 73 0532 "Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků", nařízení vlády č. 502/2000 Sb. "o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací " a souvisejících předpisů.

Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Stavba se nachází v poddolovaném území. Vliv poddolování na přístavbu není uvažován.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Projekt nepředpokládá změnu napojovacích míst a výkonových kapacit a rozměrů. Stávající RD zůstává napojeno na sítě ve stávajícím provedení. Stavba skladu nevyvolává nové požadavky na TI.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Objekt RD je napojen na místní komunikaci (ul. Fibichova) na jižní straně pozemku. RD přímo přiléhá ke komunikaci a hlavní vstup do objektu je z této ulice.

Daná stavba skladu s pojízdnou střechou tvoří prostor pro dopravu v klidu rodinného domu s možností parkovat na vlastním pozemku investora. A to především z toho důvodu, že na jižní straně pozemku u RD není z prostorových a polohových důvodů možné a proveditelné jakékoliv odstavení vozidla na pozemku stavebníka. RD přiléhá přímo ke komunikaci. V místě je běžné parkovat po kraji ulice Fibichova.

V návrhu je využit princip běžně využívaný v dané lokalitě, a to že vstup a vjezd na pozemek je z ulice Dvořákova na horní hranu pozemku. Stavba skladu, která je vsunuta do svahu a její konstrukce tvoří opěrnou stěnu ve svahu, rovněž tvoří svou střechou rovnou plochu v úrovni ulice Dvořákova. Tato plocha střechy může být využita pro odstavení vozidla. Součástí navrhované stavby je i přístupové schodiště, které zdolává prudký svah a tvoří přístup z ulice Dvořákova k RD. Toto je rovněž běžné řešení v dané lokalitě. Stávající oplocení pozemku na hraně s ulicí Dvořákova bude zbouráno a bude zřízen nový plot se vstupní brankou a bránou pro vjezd na pozemek (= střechu skladu).

Stavba skladu a schodiště nezvyšuje kapacitu objektu RD. Tím pádem nevznikají další požadavky na dopravu, dopravu v klidu apod.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší vegetační úpravy. Projekt řešení terénní úpravy svahu. Součástí návrhu je opěrná stěna, která umožňuje ve svahu umístit stavbu skladu s pojezdnou střechou.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk,

vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby se předpokládá běžná stavební činnost prováděná běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.

Budou respektovány požadavky vedoucí k minimalizaci negativních vlivů vycházející z předpisů týkajících se přírody a krajiny. A to zejména zákona č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, apod. Stavba nijak nenarušuje ekologické vazby v krajině, ani negativně nepůsobí na krajinný ráz a životní prostředí.

Natura 2000
Stavba se nenachází v soustavě chráněních území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení
Není předmětem řešení.

Hluk, vibrace
Při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením v chráněném venkovním prostoru.

Budova nebude při svém provozu vytvářet hluk, vibrace, ani jiné zásadní vlivy, které by přesahovaly hygienické limity a požadavky stanovené normou a negativně by tak ovlivňovaly okolí.

Voda
Budova nebude napojena na stávající veřejný vodovod, likvidace odpadních vod bude řešen na pozemku investora.

Odpady
Odpady vznikající při realizaci projektu budou ukládány do připravených kontejnerů, odděleně ostatní odpady a odpady nebezpečné. Odpady budou odváženy na řízené skládky a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Přehled předpokládaných druhů odpadů a jejich množství viz B.10 Zásady organizace výstavby.

Provozem budovy vzniká běžný komunální odpad, ten bude (stejně jako v současném stavu) ukládán do popelnic a pravidelně vyvážen.

Půda
Není předmětem řešení.

Vliv na klima a ovzduší (včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu)
Součástí stavby nejsou žádné stacionární zdroje znečištění.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Navrhovaná přístavba není stavbou, která by vyžadovala vydání závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Záměr nespadá do režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Zásobování stavby vodou
Není pro daný typ stavby předmětem řešení.

Způsob zneškodňování odpadních vod
Zneškodňování splaškových odpadních vod není pro daný typ stavby předmětem řešení.

Nakládání se srážkovými vodami
Akumulace a využití pro zálivku zahrady.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Budou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva. Opatření budou prováděna v souladu se zákonem č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Nejedná se o stavbu se specifickými požadavky a systém varování nebude budován.

Pro zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí slouží jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) České republiky. Distribuovaný stávajícím systémem sítě koncových prvků varování (poplachových sirén a místních informačních systémů).

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Úkryt obyvatel je v prvé řadě zajištěn ochrannými vlastnostmi stavby. Dále pak systémem krytů civilní ochrany zajišťující orgány obce.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Stavba se nenachází v záplavovém území.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Není předmětem řešení.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavbou není dotčena žádná stávající stavba civilní ochrany.

B.10 Zásady organizace výstavby

Dodavatel zpracuje vlastní návrh postupu a organizace výstavby včetně návrhu řešení přístupových dopravních cest a požadavků na zábory veřejných komunikací, před zahájením stavebních prací. Součástí návrhu bude i řešení vnitrostaveništní dopravy materiálu. Přesný rozsah prostoru pro zařízení staveniště bude definován investorem. Staveniště bude zřízeno přímo v budově a na pozemcích investora. Podle své případné potřeby si dodavatel zajistí vlastním nákladem potřebné zábory veřejných prostranství.

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- Dopravní infrastruktura – Stavba bude obsluhována z přilehlé místní obslužné komunikaci. Mechanizace na staveništi bude řešena v průběhu realizace stavby.
- Vodovod – Ze stávající budovy RD, která je napojena stávající přípojkou veřejného vodovodu.
- Kanalizace – Odkanalizování bude řešeno stávajícím způsobem odkanalizování RD.
- Elektřina – Stávající budova RD je napojena stávající přípojkou elektřiny.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Staveniště bude zřízeno na pozemcích investora bez vlivu na okolní stavby a pozemky.

Budou probíhat pouze drobné bourací práce stávajících zídek a schodišť.

Kácení dřevin není vyžadováno.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Vstup na stavbu bude probíhat stávajícím vstupem na pozemek v oplocení s ulicí Dvořákova. Vjezd na stavební pozemek bude řešen z obslužné komunikace ul. Dvořákova.

Požadavek na přístupové a obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace není stanoven.

V rámci provádění stavebních prací bude umožněn provoz objektu RD. Stavba bude oddělena v rámci dispozic pozemku pro zajištění bezpečnosti provozu.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Vzhledem k charakteru stavebních prací se nepředpokládají zábory pro staveniště.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Při výstavbě bude postupováno v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se neuvažuje, stavební odpad a suť budou odvezeny na skládku.

Přebytečné stavební materiály, obaly, odpady z demolice a ostatní stavební odpady budou na místě ihned tříděny dle nebezpečnosti odpadu a odvezeny na vhodnou řízenou skládku. Ke krátkodobému skladování odpadů a přepravě budou použity kontejnery, které musí být zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými osobami.

Odpad bude podle své kategorie tříděn (Vyhláška č. 8/2021 Sb. „Katalog odpadů"), dočasně uložen na stavbě a zlikvidován v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhláškami s ním souvisejícími.

S nebezpečným materiálem bude nakládáno v souladu s ustanoveními dle výše uvedeného zákona.

Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze přesně stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Dodavatelské firmy jsou odpovědné za nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby.

Přehled předpokládaných druhů odpadů a jejich množství potenciálně vznikající při realizaci projektu. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle platné legislativy:

Katalogové číslo	Název druhu odpadu	Množství odpadů v tunách
15 01	Obaly	0,1
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika	1
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	0,1
17 05	Zemina	30
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	1

Opatření na snížení hluku ze stavební činnosti
Prováděním stavby se podstatně nezhorší životní prostředí v okolí budovy. Při provádění stavebních prací musí být průběžně prováděn úklid staveniště. Pokud by došlo ke znečištění komunikací vyjíždějící kolovou technikou ze staveniště, musí být neprodleně zajištěn jejich úklid.

Při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí být použity v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. Veškeré stavební práce budou provedeny v rozmezí od 7:00 do 20:00 a nebudou překročeny limity hlučnosti.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Opatření proti prašnosti
Budou použita technická opatření vedoucí ke snížení prašnosti – zakrytí, kropení, apod.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá dodavatel stavby.

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR, zejména dle nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony vyhlášky ČÚBP.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Při výstavbě objektu dojde k hloubení základů. Zemina vzniklá vyhloubením bude použita pro dotvarování terénu kolem stavby. Bilance zemin bude neutrální.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

Nebude užita výšková mechanizace. Pouze pro osazení betonových bloků opěrné stěny bude využito auto s hydraulickou rukou.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Nejsou stanoveny žádné specifické požadavky na výstavbu.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

1. Prohlídka stávající stavby před započetím prací
2. Prohlídka hrubé stavby
3. Kolaudace stavby

k) dočasné objekty.

Dočasné objekty nebudou realizovány.