

POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započítím stavby budou odhaleny svislé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director



FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALIBOROVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITONI spol. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stupeň / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel částí / prepared by

Ing.Arch. Alice Přibilová Cesarová
Na Neklance 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1._architektonicko stavební část

datum / date měřítko / scale

05/2024 -

	č.projektu project no.	0175	část part	D.1.1.	č.výkresu dw. no.	-
--	---------------------------	------	--------------	--------	----------------------	---

POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započítím stavby budou odhaleny svislé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director



FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALIBOROVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITONI spol. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stupeň / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel částí / prepared by

Ing.Arch. Alice Přibilová Cesarová
Na Neklance 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1.TZ_architektonicko stavební část
TECHNICKÁ ZPRÁVA

datum / date měřítko / scale

05/2024 -

	č.projektu project no.	0175	část part	TZ	č.výkresu drw. no.	-
--	---------------------------	------	--------------	----	-----------------------	---

1. POPIS STAVBY:

Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení

Předmětem řešení je stávající bytový dům v ulici Daliborova č.p. 266/24. Objekt se nachází na pozemku parc. č. 669, k.ú. Hostivař (732 052). Pozemek má plochu 690 m², výšková úroveň vstupní části = 250,70 m n.m., výšková úroveň ± 0,000 = 252,450 m n.m.

Objekt je krajní sekci blokové zástavby bytových domů, umístěny při hranici pozemku s přímou návazností na chodník pro pěší. Jednotlivé objekty na sebe navazují čelní fasádou a hlavní uliční římsovou. Výškové řešení hřebenů je přibližně ve stejné úrovni, ale nenavazuje na sebe – řešený objekt má hřeben více zapouštěný směrem do vnitrobloku.

Objekt má 1 podzemní podlaží, 3 nadzemních podlaží, z toho 3.NP je směrem do vnitrobloku plnohodnotným obytným podlažím pultovou střechou s mírným sklonem a směrem do ulice nevyužívaným půdním prostorem. V objektu se nachází ve stávajícím stavu: 1.PP – 1 nebytová jednotka a sklepní prostory, v nadzemních podlažích se nachází celkem 12 bytových jednotek. Prostor pod šikmým krovem směrem do ulice je nevyužívaný.

Konstrukčně je objekt řešen jako zděný s dřevěným trámovým stropem nad 1. a 2.NP, betonovým stropem nad 1.PP. Zastřešen je šikmou střechou směrem do ulice a pultovou střechou s mírným spádem směrem do vnitrobloku. Střešní krytina skládaná keramická krytina směrem do ulice a fóliová krytina směrem do vnitrobloku.

Jednotlivá patra propojena schodišťovým prostorem. Z mezipodestý do 1.PP se nachází průchod na vnitroblokový dvorek.

Objekt zpřístupněn z přilehlého chodníku, vstup navazuje na schodiště do úrovně vyvýšeného 1.NP. Úroveň 1.NP se nachází 1570 mm pod úrovní přilehlého chodníku.

Výstavba objektu se datuje do roku 20. let 20. století.

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury, přípojky dostatečné kapacity, nebudou stavebními úpravami dotčeny. Jedná se o vodovodní přípojku, přípojku jednotné splaškové kanalizace, přípojky plynovodu, silnoproudu a slaboproudu.

Předmětem řešení je vestavba dvou bytových jednotek do půdního prostoru směrem do ulice. S ohledem na nevyhovující stav krovu budou součástí odstranění kompletní krokevní soustavy a nepůvodních skladeb souvrství v půdním prostoru, dále posílen a vyrovnán dřevěný trámový strop nad 2.NP, zbudování nového krovu, prostupů ve střední nosné zdi a nového okenního otvoru ve štitové stěně. Součástí nového krovu budou dva nové vikýře směrem do ulice navazující na stávající atiky nad uliční římsovou (po stranách od okny do obytných místností).

Stávající hřeben, jeho poloha a výška zůstanou zachovány beze změny, stejně tak sklon střešní pláně.

Dispozičně jsou jednotky navrženy jako 3 + kk s koupelnou a samostatným WC.

Nástavba vikýře a využití půdních prostor jsou v řešené lokalitě obvyklá, jak je patrné u řady sousedních objektů. Tj. nástavba je v souladu s okolní zástavbou a nenarušuje ji.

Byty budou napojeny na stávající přípojky technické infrastruktury dostatečné kapacity. Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem – nedochází ke zvětšení odvodňované plochy, pouze k výměně střešního pláště o stejné ploše a sklonu.

2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

V podkroví jsou navrženy celkem 2 nově bytové jednotky - v současné chvíli se v tomto podlaží nacházejí tři bytové jednotky směrem do vnitrobloku. Nové bytové jednotky jsou řešeny dispozičně jako 3+kk, v jednotkách je ze vstupního zádveří přístupná koupelna, samostatné WC, pokoj a hlavní obytný pokoj průchozí do ložnice.

Zůstává beze změny zachován účel užívání stavby – tj. bytový objekt.

Plocha pozemku:	690 m ²
Zastavená plocha hlavní stavbou:	305 m ²
Zastavená plocha zpevněných ploch:	řešeno beze změny
Obestavěný prostor	
stávající stav:	3 350 m ³
navrhovaný stav:	3 430 m ³
Užitná plocha - nástavba:	BYT 34 64,48 m ²

BYT 35 62,55 m²

Užitná plocha celkem - nástavba:	127,03 m ²
Počet jednotek:	
stávající stav:	12 bytových jednotek
navrhovaný stav:	14 bytových jednotek

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

POPIS KONSTRUKCE

Stávající bytový dům je zasazen do průběžné uliční zástavby jako koncový a byl postaven krátce po roce 1920. Většinou obdélníkový půdorys má rozměry 24,89 x 12,10 m. Dům tvoří polozapuštěný suterén, přízemí, patro a podkroví (3.NP), celková výška objektu od úrovně ulice je cca 14 m. Konstrukce se jedná o podélný stěnový systém (dvoutrakt) s kolmo nasazeným schodištěm ve dvorní traktu. Nosné stěny tl. 0,3 až 0,6 m jsou vyzdívané z plných cihle s výškou objektu se tloušťka stěn snižuje. Strop nad 2.NP (podlaha stávajícího podkroví) tvoří dřevěné trámy 180 / 200 mm á 0,7 m opatřené zespodu podbitím a omítkou, shora záklopem a vrstvami podlahy. Pochozí vrstvu tvoří betonová mazanina tl. 50 mm na lepence a polystyrenu. Dvojití dřevěný záklop tl. 50 mm nese násyp 70 mm zatažený mazaninou.

Kamenné dvouramenné schodiště s mezipodestou je dovedeno až do podkroví.

Stávající zastřešení objektu má dvě různé staticky nezávislé konstrukce a tvar. Střecha do dvora je pultová se sklonem 5,22° a polvakovou krytinou. Střecha do ulice je v zásadě tvořena polovinou sedlové střechy se sklonem 36,0° (keramické tašky) a vlastním hřebenem s náznakem druhé poloroviny. Uliční část podkroví je nevyužívaná, půdní prostory jsou prázdné. Dvorní části podkroví je obytná. Vaznicový krov uliční střechy je čitelný, přístupný, avšak vzhledem ke změně dispozice bude kompletně odstraněn, proto není jeho konstrukce podrobněji popisována.

Nosná konstrukce objektu se jeví, dle vizuální kontroly společných částí, staticky v pořádku. Drobné poruchy a povětšinou smykové praskliny ve stěnách odpovídají stáří objektu. Vestavba do krovu objektu jako takový přitíží jen minimálně, neboť je navržena velmi úsporně z hlediska hmotnosti. Nárůst užitného zatížení a hmotnosti zateplení / podhledu krovu, popřípadě lokální nadezdívky vykompenzuje odstranění mohutné skladby stávající podlahy podkroví.

BOURACÍ PRÁCE

Do stávající dvorní části podkroví včetně konstrukce střechy není nijak zasahováno. V rámci projektované vestavby do uliční části podkroví bude odstraněna dřevěná konstrukce krovu až na úroveň podlahy stávajícího podkroví. Atikové nadezdívky a horní římsa na uliční fasádě bude rovněž odstraněna. Boční trojúhelníkové štíty budou zachovány, stejně jako nadezdívka střední podélné komínové stěny a konstrukce světlíku. Stropní konstrukce nad 2.NP staticky nevyhovuje (trámy 180/200 á 0,7 m), bude zesílena příložkami. Původní podlahové vrstvy budou shora odebrány až na holé trámy, spodní podbití s omítkou bude zachováno. Nové podlahové souvrství je složeno s dřevovláknitých a sádrových desek se zásypem Fermacell. V rámci stávající střední podélné stěny dojde k přebourání dveřních otvorů, nové dveře světlosti 1,0 m jsou v jiné poloze než dveře stávající. Jako nadpraží jsou navrženy ocelové profily IPE 100 mm. Bourání nesmí ohrozit statický stav stávajícího objektu, sled činností musí probíhat postupně od nenosných konstrukcí k nosným a vždy shora dolů. V průběhu bouracích prací je nutné dodržovat předpisy bezpečnosti práce.

Nové konstrukce:

- **Stropy** – strop nad 2NP bude kompletně odkryt shora. Bude odstraněno stávající souvrství na nosné stropní trámy. Ty budou s ohledem na nízkou nosnost zesíleny jednostrannou příložkou a bude na ně provedena nová podlahová skladba, viz výkres řezu. Strop bude dále doplněn ocelovými profily pro vynesení nové mezibytové stěny a nosných prvků nového krovu. Před zahájením stavby bude strop kompletně rozkryt, budou ověřeny polohy a stavy stávajících nosných trámů a bude dopřesněna poloha nových ocelových profilů. Dále budou odkryty zhlaví trámu a zkontrolován jejich technický stav.

- **Podlaha** – čistá podlaha podkroví v úrovni čisté podlahy stávající, respektive v úrovni stávající podesty. Stávající stropní trámy budou zesíleny jednostrannou příložkou. Na ně bude proveden nový OSB záklop tl. 20 mm, dále voštinový systém fermacell tl. 60 mm zajišťující akustickou složku skladby podlahy. Dále minerální izolace tl. 20 mm, 2 x 12,5 mm fermacell desky 2 E 35, tl. 25 mm. Dále bude již položena finální vrstva podlahy – keramická dlažba nalepená nebo plovoucí podlaha na podložce, celková tloušťka 15 mm. Podlahy jsou navrženy jako suché lehké konstrukce tak, aby nebyly nadměrně přitěžovány stávající stropní trámy.
- **Krov** – stávající krov bude kompletně snesen a nahrazen krovem novým. Ten bude mít dřevěný nosný krokrový systém, s ocelovou střední a vrcholovou vaznicí na ocelových sloupcích. Pozednice řešena jako dřevěná. Konstrukce budou opatřeny SDK podhledy dle požárně bezpečnostního řešení.
- **Svislé konstrukce** – stávající hřebenová atika směrem do ulice bude snesena, po obou stranách. Bude proveden nový věnec a nové vikýřové čelní zdi budou vyžděny ze systému Porotherm T Profi, tl. 440 mm s integrovanou tepelnou izolací. Bude zbudována nová mezibytová stěna Porotherm AKU tl. 200 a 250 mm (menší tloušťky v prostoru hygienického zázemí). Stěna bude osazena na ocelovém profilu v úrovni dřevěných stropních trámů. Ždéné konstrukce budou prováděny dle aktuálně platných technologických postupů výrobců zdících materiálů.
- **Střešní konstrukce**
 - Střecha do ulice – sklon 36,2°
 - Pálená střešní krytina, bobrovka červená - cihlová
 - Provětrávaná střešní skladba, nasávání u okapové římsy, výdech u hřebene, řešeno větrací hřebenovou tvarovkou
 - Střecha do dvora – řešeno beze změny
 - Střecha nad vikýřem – sklon 7°
 - Plechová střešní krytina Lindab click s matnou povrchovou úpravou v odstínu červená - cihlová. Vikýř opatřen na čelních a bočních stěnách omítkou, odstín světlý
 - Střecha řešená jako větraná s pojistnou hydroizolací 3.stupně, třída B, tj. pojistná hydroizolační fólie z bitumenového pásu, přetaženého také přes kontralatě, přesahy utěsněny.
 - Před okapovou hranou bude osazen tyčový sněhový zachytávač pro zabránění přetížení žlabu ledem
- **Strop** – zůstává zachováno beze změny. Strop nad 2.NP (tj. podlaha řešeného podkroví) popsána výše
- **Světlík** – konstrukce světlíku bude zachována. V rámci stavebních úprav bude proveden prostup pro osazení ocelového nosného profilu skrz světlík. Ocelový profil bude ve světlíku obalen tepelně izolačním náplekem s minerální vatou, povrch – hliník. Prostupy do světlíku budou zpětně zazděny, světlík bude z pohledu interiéru dodatečně zateplen. Do světlíku nebude dále zasahováno – s ohledem na nezměněný sklon střešního pláště ve střední části je výška stávajícího světlíku dostatečná.
- **Příčky** – mezibytové příčky budou vyžděny z keramických tvárnic systému Porotherm, tl. 20 a 25 cm. V místě koupelen zdi doplněny instalačními přízdívkami. Stěny oboustranně omítnuty v min. tl. 20 mm.
- **SDK příčky a předstěny** – budou osazeny přes systémovou pružnou podložku. Typy desek budou použity dle účelu místností (do koupelen a WC budou použity desky impregnované). Vnější desky budou osazeny 2 – 5 mm nad úroveň čisté podlahy, kde pod touto deskou bude skryta obvodová dilatace podlahy. Do příček či předstěn za zařizovací předměty (WC a umyvadla) budou osazeny ocelové výztužné profily kotvené do nosných konstrukcí podlahy, stěn a stropu pro spolehlivé a stabilní vynesení těžkých zařizovacích předmětů. Veškeré SDK konstrukce budou provedeny dle aktuálně platných technologických zásad dodavatele
 - ocelové konstrukce uvnitř SDK příček nebo předstěn, případně další ocelové konstrukce volně stojící nebo přesahující příčky a stěny budou oplášťeny na

požadovanou požární odolnost dle požadavků PBR dle aktuálně platných technologických předpisů dodavatele

- **podhledy** – budou provedeny jako SDK protipožární dle požárně bezpečnostního řešení
 - veškeré prostupy skrze podhledy budou provedeny dle požárně bezpečnostního řešení
 - břemena nad rámec únosnosti podhledů budou vyvěšeny samostatnými nosnými prvky z nosných konstrukcí stropu
 - nad skleněné stěny sprchových koutů budou nad SDK desku osazeny výztuhy z OSB desky tl. 22 mm v šíři cca 300 mm a v délce skleněné stěny
- **Hydroizolace**
 - Jako pojistná hydroizolační fólie uličních střech je použita kontaktní fólie Dekten Multi Pro s přelepenými spoji jako těsné podstřeší. Nad ateliérovými okny bude pomocí přeložení fólie vytvořen účinný obtok na jedno nebo obě strany ateliérových oken
 - Pojistnou hydroizolací 3. stupně, Třída B, tj. pojistná hydroizolační fólie z bitumenového pásu (přetaženého také přes kontralatě, přesahy utěsněny) budou provedeny dvorní střechy
 - Střešní okna včetně výlezu na střechu budou z výroby opatřeny pásy izolací, které budou těsně napojena na okenní rámy, na něž budou navázány vrstvy na stavbě
 - Ve sprchových koutech budou pod dlažby i obklady provedeny hydroizolační stěrka
- **Tepelné izolace** – dutiny ve stropních konstrukcích budou vyplněny měkkou minerální vlnou v maximální míře. Jako tepelná a kročejová izolace podlahy je navržena deska např. Girifloor 400. Případný rozdíl výšek stropních desek mezi uličními a dvorními trakty bude doplněn podlahovým polystyrenem.
- **Izolace akustické** – dle výpisu skladeb budou v souvrství suchých podlah použity tepelně izolační desky s kročejovým útlumem a voštinový násyp systému fermacell, které budou zaklopeny deskami farmacell. Izolace bude po obvodu místnosti vytažena do úrovně čisté podlahy tak, aby bylo zajištěno oddělení vrchních podlahových vrstev od svislých konstrukcí a také aby byla umožněna dilatace podlah.
- **Podlahy, nášlapné vrstvy** – nášlapné vrstvy podlah budou upřesněny architektem interiéru
 - požadavky na protiskluznost nášlapných vrstev:
 - součinitel smyk. Tření min. 0,3 nebo
 - hodnoty výkyvu kyvadla min. 3,0 nebo
 - úhel kluzu min. 6°
- **omítky vnitřní**
 - původní vnitřní omítky na pohledových plochách nových bytů budou odstraněny a budou provedeny omítky nové s finální vrstvou ze sádrového hladkého štku
 - omítky lze nahradit nalepení SDK desek na plochy stěn a to zejména v plochách, kde zděná stěna navazuje na SDK stěnu ve stejné směru, kde je vhodné plochy materiálově sjednotit
 - omítky společných prostor doplnit obdobně jako v nižších podlažích
- **omítky vnější**
 - vnější omítky nového zdiva vikýřů budou provedeny vápenocementovou omítkovou směsí vyztuženou armovací tkaninou ze skelných vláken s finální povrchovou úpravou v zrnitosti a odstínu dle stávající omítky fasády. Povrchy budou prováděny ze střešního prostoru řešeného objektu.
 - Nad fasádou směrem do ulice bude provedena nová římsa vytvarovaná pomocí zateplovacího systému
 - upravované části komínů budou opatřeny vápenocementovými omítkami s finálním fasádním nátěrem v matném bílé odstínu
- **klempířské prvky**
 - veškeré klempířské prvky budou proveden v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

- střešní krytina vikýřů provedena z plechové krytiny Lindab Click
- klempířské výrobky zbývajících střech budou provedeny z Cu plechu
- dešťové svody do dvora opatřeny nátěrem v odstínu dle fasády
- **Truhlářské výrobky**
 - Vstupní bytové dveře – 2 ks nových jednokřídlých hladkých vstupních dveří do bytových jednotek o průchozích rozměrech 900 / 1970 mm. Ocelová zárubeň s dřevěnou krycí obložkou směrem do interiéru. Barevné řešení vstupních dveří – dekor dřevo, specifikace dle investora a architekta
 - Stupeň bezpečnosti vstupních dveří RC3
 - Požární odolnost vstupních dveří EI 30 DP3 – dle projektu PBR
 - Požadavek na zvukovou izolaci dveře 37 dB

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřízení stavby nebo její části, větší stupeň nepřipustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové dokumentaci je podrobně zhodnocena ve statické části.

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE:

Pro řešené bytové jednotky budou jsou navrženy přívodní kabely ze stávajících elektroměrových skříní, do kterých budou doplněny 2 nové elektroměry. V bytových jednotkách budou osazeny nové bytové rozvaděče. Orientační roční spotřeby a způsob napojení řešeno v samostatné části dokumentace Elektroinstalace silnoproudu.

PLYNOVOD:

- Plynoinstalace je přivedena do chodby ve 3.NP, kde budou v nice osazeny dva nové plynoměry
- Nové napojení do bytů bude provedeno pro dva nové kondenzační plynové kotle v prostorách koupelen.

VODOVOD:

Průměrná denní potřeba bytů	byty 2 x 3+kk á 2 osoby celkem 4 osoby á 98,63 l
Průměrná denní potřeba	0,395 m ³ /den
Maximální denní potřeba	$Q_{\max, \text{denní}} = 0,395 * 1,34 = 0,53 \text{ m}^3/\text{den}$
Maximální hodinová potřeba	$Q_{\max, \text{hod}} = 0,395 * 1,34 * 7,2 / 24 = 0,159 \text{ m}^3/\text{hod}$
Roční potřeba	$Q_r = 0,395 * 365 = 144,18 \text{ m}^3/\text{rok}$

(výše uvedené potřeby jsou pro všechny byty dohromady při plném obsazení)

Teplá voda zajištěna lokálně pro každou bytovou jednotku samostatně

Průkaz energetické náročnosti nebyl zpracován – stavebními úpravami není navýšena obálka budovy o více jak 25% dle zákona č. 406/2000 Sb.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ:

- Splaškové vody z bytů budou dopojeny do stávajících stoupaček v domě v instalačních jádrech
- Stoupačky budou prodlouženy nad střechu objektu a budou ukončeny větracími hlavicemi s povrchovou úpravou v odstínu střešní krytiny
- PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH VOD – celkem 4 EO
- Průměrná denní potřeba splaškových vod – $Q_p = 0,95 \text{ m}^3/\text{den}$
- Maximální denní produkce splaškových vod – $Q_m = 0,529 \text{ m}^3/\text{den}$
- Roční produkce splaškových vodo $Q_r = 144 \text{ m}^3/\text{rok}$

KANALIZACE DEŠŤOVÁ:

- Není navyšována odvodňovaná plocha, likvidace dešťových vod řešena beze změny

Odpady: Z provozu objektu vyplývá pouze směsný odpad, odpad je likvidován komunálním svozem v popelniciích, které jsou umístěny ve společném zabezpečeném prostoru dvorku a v době svozu zpřístupněny odvozové společnosti. Separovaný odpad bude ukládán do nádob na separovaný odpad obce.

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Obytné místnosti bytů budou větrány přirozeně okny s minimální intenzitou výměny vzduchu 15 m³/hod na osobu. Prostory kuchyní budou větrány s minimálním požadavkem 100 m³/hod přirozeně okny.

Hygienická zařízení budou větrány nuceně ventilátory s odtahem a to v minimálních intenzitách – koupelny min. 50 m³/hod, WC – min. 25 m³/hod

5. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

- a) kritéria tepelně technického hodnocení

Obvodový plášť bude materiálovým řešením splňovat požadavky ČSN 73 0540-2 a to včetně štítů nad střechami sousedních objektů, taktéž navržené výplně otvorů splňují požadavky výše uvedené ČSN. Výčet tepelných ztrát v části dokumentace Vytápění.

- b) energetická náročnost stavby

Jelikož se stavební úpravy netýkají více než 25% obálky budovy, nebyl zpracován průkaz energetické náročnosti pro celou budovu.

- c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neuplatňuje se

6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Větrání - koupelny s WC budou odvětrány pomocí ventilátorů potrubím ve stávajících světlících nad střechu objektu. Ventilátory o výkonu 90m³/hod budou spouštěny samostatně s časovým doběhem.

Obytné místnosti bytů budou větrány přirozeně okny s minimální intenzitou výměny vzduchu 15 m³/hod na osobu. Prostory kuchyní budou větrány s minimálním požadavkem 100 m³/hod přirozeně okny.

Vytápění – Jako zdroj tepla je navržen pro každou bytovou jednotku samostatně plynový kondenzační kotel BAXI Nuvola DUO-TEC +16 s vestavěným zásobníkem objemu 40 litrů.

Osvětlení - Osvětlení je navrženo zářivkovými, žárovkovými svítidly stropními, nástěnnými, tyto jsou vybrány investorem. Ovládání osvětlení bude navrhovanými ovladači u vstupu do místnosti. Ovladače pro osvětlení budou umístěny ve výšce 1,3m nad podlahou. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 36 0450, 36 0451 a souvisejícími zdravotními a hygienickými předpisy.

Zásobování vodou

Průměrná denní potřeba bytů	byty 2 x 3+kk á 2 osoby celkem 4 osoby á 98,63 l
Průměrná denní potřeba	0,395 m ³ /den
Maximální denní potřeba	$Q_{\text{max.denní}} = 0,395 \cdot 1,34 = 0,53 \text{ m}^3/\text{den}$
Maximální hodinová potřeba	$Q_{\text{max.hod}} = 0,395 \cdot 1,34 \cdot 7,2 / 24 = 0,159 \text{ m}^3/\text{hod}$
Roční potřeba	$Q_r = 0,395 \cdot 365 = 144,18 \text{ m}^3/\text{rok}$
(výše uvedené potřeby jsou pro všechny byty dohromady při plném obsazení)	


Sociální zázemí - v každé bytové jednotce se nachází koupelna a samostatné WC

7. POŽADAVKY NA PRŮZKUMY PŘED REALIZACÍ

Před započítím stavby nutný průzkum pevnosti zdiva vybraných přitěžovaných pilířů v 1.PP a 1. NP a na základě tohoto průzkumu bude ověřeno, zda bude nutno určené pilíře zesilovat či zda zdivo vyhoví i vzhledem k přitížení od nových konstrukcí.

8. ZÁVĚR

- veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými normami a předpisy v aktuálním znění a také dle aktuálně platných technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů
- technologické postupy při aplikaci jednotlivých výrobků a materiálů musí odpovídat požadavkům výrobce
- v případě nutnosti dodavatel zhotoví nebo objedná zhotovení výrobní (realizační) dokumentace
- při jakýchkoliv nejasnostech nebo změnách oproti projektové dokumentaci bude problematika konzultována s projektantem nebo architektem, případně dalšími specialisty
- v případě nesouladu mezi jednotlivými částmi dokumentace je dodavatel povinen konzultovat nesrovnalosti s projektanty
- při provádění prací bude zajištěna koordinace veškerých profesí
- při případných kolizích bude řešení odsouhlaseno architektem nebo projektantem stavební části, případně zpracovatelem příslušné dokumentace, jíž se úpravy budou týkat
- ke všem pohledově exponovaným prvkům budou předloženy nebo zhotoveny vzorky, které budou před aplikací nebo osazením na stavbě odsouhlaseny architektem
- veškeré kóty budou ověřeny přímo na stavbě a konfrontovány se záměry projektů stavební části, statiky a interiéru



POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započetím stavby budou odhaleny svlé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director

FLEDES

FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOŘOVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITONI spol. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stávek / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel část / prepared by

Ing.Arch. Alice Přibilová Cesarová
Na Neklaně 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1._architektonicko stavební část

D.1.1.01_půdorys podkroví_stávající stav


datum / date

05/2024

měřítko / scale

1:75

č. projektu project no.	část part	č.výkresu dwn. no.	01
0175	D.1.1		01



POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započatím stavby budou odhaleny svlsé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director

FLEDES

FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOROVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITONI spol. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stupeň / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel částí / prepared by

Ing.Arch. Alice Příbilová Cesarová
Na Neklaně 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1._architektonicko stavební část
D.1.1.02_příčný řez AA_ stávající stav


datum / date

05/2024

měřítko / scale

1:75

č. projektu project no.	část part	č.výkresu dwn. no.
0175	D.1.1	02



POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započatím stavby budou odhaleny svislé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director

FLEDES

FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOROVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITON s.p. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stavební / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel částí / prepared by

Ing.Arch. Alice Příbilová Cesarová
Na Neklaně 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing


D.1.1._architektonicko stavební část
D.1.1.03_čelní pohled severní stávající stav

datum / date měřítko / scale

05/2024

1:75

č. projektu project no.	část part	č.výkresu dwn. no.
0175	D.1.1	03



Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha v m²	Podlahy	Podmínky
BYTOVÁ JEDNOTKA 34				
34.01	Základní	7.14	keramická dlažba	
34.02	Koupelna	2.89	keramická dlažba	
34.03	WC	1.02	keramická dlažba	
34.04	Pokoje	13.15	plavecí podlahy	
34.05	Obývací pokoj s KK	21.95	plavecí podlahy	sádková deska pro nainstalování stěh
34.06	Ložnice	18.18	plavecí podlahy	sádková deska pro nainstalování stěh
Celkem		65.27 m²		

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha v m²	Podlahy	Podmínky
BYTOVÁ JEDNOTKA 35				
35.01	Základní	4.15	keramická dlažba	
35.02	Koupelna	2.89	keramická dlažba	
35.03	WC	1.66	keramická dlažba	
35.04	Pokoje	12.16	plavecí podlahy	
35.05	Obývací pokoj s KK	21.95	plavecí podlahy	sádková deska pro nainstalování stěh
35.06	Ložnice	18.15	plavecí podlahy	sádková deska pro nainstalování stěh
Celkem		61.8 m²		

LEGENDA

- MEZIBÝTOVÁ ZDĚVÁ STĚNA, TL 200 / 250 MM
- POROTHERM T PROFIL 44
- VÝZDÍVKA POROTHERM TL 150 MM
- SPK PŘÍČKA
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENS

POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nestovnatosti budou předány zpracovateli PD před započatím stavby budou odhaleny svislé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director
FLEDES s.r.o.
Archangełská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOŘOVA 266/24, PRAHA 15

Investor / client
NAVITON spol. s r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Zpracoval / created / prepared by

Ing.Arch. Alice Přibílová Cesarová
Na Nečkance 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1._architektonicko stavební část

D.1.1.04_přídory podkrovní_navrhovaný stav


datum / date měřítko / scale

05/2024

1:75

číslo projektu project no.	0175	část part	D.1.1	číslo výkresu dwn. no.	04
-------------------------------	------	--------------	-------	---------------------------	----

stávající pultová střecha
povlaková krytina
řešeno beze změny



POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započetím stavby, budou odhaleny svislé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director

FLEDES

FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOROVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITON spol. s.r.o.
Na Výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

staveň / work stage

DSP

počet / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel / created / prepared by

Ing.Arch. Alice Příbilová Cesarová
Na Neklaně 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1._architektonicko stavební část
D.1.1.05_přidorys střechy_navrhovany stav

datum / date

05/2024


1:75

měřítko / scale

č. projektu project no.	část part	č.výkresu dwn. no.	05
0175	D.1.1		

0m0 č.p. 161

n č.p. 161



POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započatím stavby budou odhaleny svlé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director

FLEDES

FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOŘOVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITONI spol. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stavební / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel částí / prepared by

Ing.Arch. Alice Příbilová Cesarová
Na Neklaně 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing


D.1.1._architektonicko stavební část
D.1.1.07_čelní pohled severní_navrhovaný stav

datum / date měřítko / scale

05/2024

1:75

č. projektu project no.	část part	č.výkresu dwn. no.	07
0175	D.1.1		



POZNÁMKA - veškeré rozměry a stav stávajících konstrukcí budou ověřeny a potvrzeny na stavbě, případné nesrovnalosti budou předány zpracovateli PD před započetím stavby budou odhaleny svislé rozvody a bude ověřen předpoklad stávající pozice

změna / revision

generální projektant / project director

FLEDES

FLEDES s.r.o.
Archangelská 1568/3, 100 00 Praha 10
www.fledes.cz

projekt / project

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
DALBOROVA 266/24, PRAHA 15

investor / client

NAVITONI spol. s.r.o.
Na výtoni 2035/8
Nové Město, 128 00 Praha 2

stupeň / work stage

DSP

část / part

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

zpracovatel částí / prepared by

Ing.Arch. Alice Příbilová Cesarová
Na Neklaně 1951/5
150 00 Praha 5 - Smíchov

ČKAIT - 0014912

výkres / drawing

D.1.1._architektonicko stavební část
D.1.1.08_boční pohled severní_navrhovaný stav

datum / date měřítko / scale

05/2024

1:75

č. projektu project no.	část part	č.výkresu dwn. no.
0175	D.1.1	08