

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.
----------	------------	-------	----	-----------------

Domovní vodovod

DV1: Potrubí

1.	DV1.1	EVO PP-RCT - 16x2,2 + izolace mirelon 9 mm	bm	2,0
2.	DV1.2	EVO PP-RCT - 16x2,2 + izolace mirelon 13 mm	bm	2,0
3.	DV1.3	EVO PP-RCT - 20x2,3 -50x4,6 + izolace mirelon 9 - 30 mm	bm	8,0
4.	DV1.5	kompletace a montáž	%	15,0
5.	DV1.6	rezerva pro nepředpokládané vícenáklady 10%	%	0,1

DV3: Armatury

1.	DV3.1	rohový ventil 1/2" + flexi hadička, připojení zařizovacích předmětů - specifikace dle výběru architekta - komplet	kus	2,0
2.	DV3.2	kulový kohout DN40 s vypouštěním	kus	1,0
3.	DV3.3	podružná vodoměrná sestava dle požavku provozovatele areálové sítě	kus	1,0
4.	DV3.4	Montáž + kompletace	%	10,0

DV4: Výtokové armatury

1.	DV4.1	Stojánková páková umyvadlová směšovací baterie s ramínkem	ks	1,0
2.	DV4.2	Montáž + kompletace	%	10,0

DV5: Ohřev TUV

1.	DV5.1	automatická stanice přípravy TUV včetně jisticí armatury, dodávka VYT - komplet - elektrický tlakově nezávislí zásobník	ks	1,0
2.	DV5.2	uzavírací ventil DN 20	ks	2,0

DV6: Zařizovací předměty

1.	DV6.1	Umyvadlo dle výběru investora komplet včetně kotvících prků - viz samostatná příloha	ks	1,0
----	-------	--	----	-----

DV7: Požární vodovod

1.	DV7.1	Ocelové pozinkové potrubí DN 20	bm	1,0
2.	DV7.2	Ocelové pozinkové potrubí DN 25	bm	5,0
3.	DV7.3	Ocelové pozinkové potrubí DN 32	bm	40,0
4.	DV7.4	Hydrant typu D19/30 - dle požadavku PBŘ, do výklenku včetně uzavíracího kohoutu, tvarově stálé hadice	ks	1,0
5.	DV7.5	Zpětná klapka DN 32 EA - oddělovač požárního a spotřebního vodovodu	ks	1,0

Domovní kanalizace

K1: Potrubí

1.	K1.1	Potrubí PP-HT DN 40	bm	—
2.	K1.2	Potrubí PP-HT DN 50	bm	2,0
3.	K1.3	Potrubí PP-HT DN 110	bm	5,0
4.	K1.4	Wavin HDPe DN 50	bm	—
5.	K1.5	kanalizační potrubí PP-KG DN110 - včetně tvarovek	bm	1,0
6.	K1.6	kanalizační potrubí PP-KG DN125 - včetně tvarovek	bm	55,0
7.	K1.7	kanalizační potrubí PP-KG DN160 - včetně tvarovek	bm	30,0
8.	K1.8	kanalizační potrubí PP-KG DN200 - včetně tvarovek	bm	9,0
9.	K1.9	Revizní -šachta Dš - z betonových skruží DN 1000 s pojezdným poklopem včetně šachetního dna, včetně osazeného regulačního prvku s max. hodnotou odtoku 0,55 l/s s integrovaným havarijním přepadem DN 200 - hlouka do 2,5m - kpl	kpl	1,0
10.	K1.10	Revizní betonová šachta pro dešťovou kanalizaci Dš1 - včetně rovného šachetního dna DN 1000 hl do 2,0 m, nátok DN 160 -90°. nátok DN160 - 180°, výtok DN 200 - 0° - a pojezdového poklopu -kpl	kpl	1,0
11.	K1.11	Revizní - filtrační šachta Dš2 - z betonových skruží DN 1000 s pojezdným poklopem včetně šachetního dna, - hloubka do 1,6m - kpl , nátok DN 160- 90°, výtok DN 160 - 0°	kpl	1,0
12.	K1.12	Revizní Rš2 a Rš3 šachta z betonových skruží DN 1000 s pojezdným poklopem včetně šachetního dna - hloubka dle stávajícího potrubí stávající kanalizace - kpl	kpl	2,0
13.	K1.13	Zasakovací těleso 1,5*3,00*0,39 - min využitelný objem 2m3, zasakovací plocha m ² 4,5 m ² - kamenivo /voštinové těleso	kpl	1,0
14.	K1.14	Akumulačně retenční nádoba na dešťovou vodu o objemu 15 m3 - rozměry průměr 3,1 a v= 2m - dodávka + montáž - kpl	kpl	1,0
15.	K1.15	Revizní - Dš2 šachta z betonových skruží DN 1000 s pojezdným poklopem včetně šachetního dna - hlouka do 2,2 m - kpl	kpl	1,0
16.	K1.16	Montáž + kompletace	%	10,0

K2: Příslušenství

1.	K1.1	odvětrávací hlavice kanalizace DN 100	ks	—
----	------	---------------------------------------	----	---

2.	K1.2		zápachová uzávěrka pro umyvadla - sifon trubkový, chrom - komplet - sifon umyvadlový designový 5/4",32 mm chrom	ks	1,0
3.	K1.3		Sifon pro odvod kondenzátu z kondenzačního kotle, VZT a boileru - referenční výrobek HL 136	ks	1,0
			Lapač splavenin a nečistot - litinový	ks	5,0
			Montáž + kompletace		

Kanalizace čerpaná vnější

1.	P1.1		P1: Potrubí		
2.	P1.2		Plastové potrubí PE100 SDR11 d50- 50x4,5 mm včetně montáže a tvarovek	bm	8,0
3.	P1.3		Navrtávací pas 75/40	ks	1,0
4.	P1.4		Automatická přečerpávací stanice tlakové kanalizace včetně jímky, vystrojení a řídicí jednotky - kpl (např tlakan P2 smart)	kpl	1,0
			Zemní práce		
5.	P1.5		Výkop pro pokládku potrubí šířky 1m, pažený	bm	12,8
6.	P1.6		Pískový podsyp frakce 0-16mm, výšky 0,1m, zhutnění	m3	1,28
7.	P1.7		Pískový obsyp frakce 0-16 bez ostrých zrn, výšky 0,2m, zhutnění	m3	3,84
8.	P1.8		Konečný zához výkopu zeminou	kpl	7,68
9.	P1.9		Výstražná folie	bm	—
10.	P1.10		Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu.	kpl	1,0
11.	P1.11		Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál	kpl	1,0
				kpl	1,0
1.	P.2.2		Ostatní	kpl	1,0
2.	P.2.3		Identifikace, vytyčení a průkaz stávajících sítí ve výkopem dotčeném území,	kpl	1,0
3.	P.2.4		Inženýrská činnost, včetně zajištění mapových podkladů, správních poplatků a	kpl	1,0
4.	P.2.5		Dílečná dokumentace	kpl	1,0
5.	P.2.6		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0
6.	P.2.7		Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,0
			Montáž + kompletace	%	10,0

Vodovod vnější

1.	P1.1		P1: Potrubí		
2.	P1.2		Plastové potrubí PE100 SDR11 d50- 50x4,6 mm včetně montáže a tvarovek	bm	10,0
3.	P1.3		Navrtávací pas 110/50	ks	1,0
4.	P1.4		Uzavírací šouoě včetně zemní soupravy DN40	kpl	1,0
			Zemní práce		
1.	P1.5		Výkop pro pokládku potrubí šířky 1m, pažený	bm	16,0
2.	P1.6		Pískový podsyp frakce 0-16mm, výšky 0,1m, zhutnění	m3	1,6
3.	P1.7		Pískový obsyp frakce 0-16 bez ostrých zrn, výšky 0,2m, zhutnění	m3	4,8
4.	P1.8		Konečný zához výkopu zeminou	kpl	9,6
5.	P1.9		Výstražná folie	bm	10,0
6.	P1.10		Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu.	kpl	1,0
7.	P1.11		Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál	kpl	1,0