projekt / project | *číslo zakázky / project number:* 185-01

BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

stupeň dokumentace / design stage

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

DETAIL DESIGN DOCUMENTATION — DDD

klient / client

VELTON REAL ESTATE
Na Strži 2102/61a
140 00, Praha 4 - Krč

architekt / architect

adns architekti

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

generální projektant / general designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

projektant / designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

odpovědný projektant / designer

Ing. arch. Zdeněk Vávra

vypracoval / drawn by

Ing. arch. Zdeněk Vávra

kontroloval / checked by

Ing. Marek Veselý

revize / revision	*popis / description*	*datum / date*
R01	doplnění izolace proti radonu v 1.PP	30.11.2021

část dokumentace / documentation part

D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

stavební objekt / building object

SO01 | BYTOVÝ DŮM

profesní díl / specialist part

100 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název výkresu / drawing title

TECHNICKÁ ZPRÁVA

datum revize 00 / revision date 00	*měřítko / scale*	*počet A4 / A4 count*
15.09.2021	-	19 x A4

paré

±0.000 = 303,800 m n. m.
výškový systém: Bpv
souřadný systém: JTSK

číslo výkresu / sheet number 0010

kód výkresu / sheet code 18501_DPS_D_SO01_100_0010_R01

OBSAH:

1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 3
2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 3
3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 3
3.1 Navrhované parametry stavby 3
3.2 Dispozice podlaží 5
4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 5
5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6
6 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 6
6.1 Výkopy, podkladní betony, ochrana proti bludným proudům, uzemnění objektu 6
6.2 Hydroizolace spodní stavby, ochrana proti radonu 7
6.3 Zásypy 7
6.4 Svislé konstrukce nosné 7
6.5 Schodiště 8
6.6 Svislé dělící konstrukce nenosné 8
6.7 Podlahy 9
6.8 Střechy a terasy 11
6.9 Obvodové pláště 12
6.9.1 Fasádní plášť 12
6.9.2 Výplně otvorů 12
6.9.3 Exteriérový podhled, čela teras 13
6.9.4 Nátěry venkovní 13
6.10 Vnitřní povrchové úpravy stěn 13
6.10.1 Omítky vnitřní 13
6.10.2 Obklady vnitřní 13
6.10.3 Podhledy vnitřní 14
6.10.4 Nátěry vnitřní 14
6.11 Vnitřní výplně otvorů, dveře, vrata, rolety, mobilní příčky, revizní otvory 14
6.11.1 Dveře vnitřní 14
6.11.2 Revizní přístupy 14
6.11.3 Garážová vrata 14
6.12 Osobní výtahy 15
6.13 Vnitřní dopravní značení 15
6.14 Informační a orientační systémy objektu 15
7 STAVEBNÍ FYZIKA 15
7.1 Tepelná technika 15
7.2 Osvětlení 16
7.3 Akustika 16
8 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 19

Úvod:
Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy, uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, tzn. určují tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku, které slouží zejména jako vodítko pro celkový standard použitých materiálů a pro stanovení cenové hladiny jednotlivých dodávek.

Dodavateli není stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, s vědomím objednavatele může být samozřejmě použit výrobek jiný, o stejných nebo lepších parametrech a standardech, v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

Dodavateli je stanovena povinnost všechny pohledové a povrchové prvky a materiály stavby vyvzorkovat a objednat teprve na základě písemného souhlasu architekta / stavebníka typ výrobku. Bez vzorkování a písemného souhlasu architekta / stavebníka bude případný rozpor přičten na vrub dodavateli s požadavkem uvedení do souhlasu s odsouhlaseným řešením.

Použité zkratky:

EPS	Elektronická požární signalizace
KHS	Krajská hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
IBS	Integrovaný bezpečnostní systém
MaR	Měření a regulace
NP	Nadzemní podlaží
PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení
SO	Stavební objekt
RTCH	Rozvody tepla a chladu
SDK	Sádrokartonové konstrukce
SHZ	Stabilní hasicí zařízení
TZB	Technické zařízení budov
UPS	Zdroj nepřetržitého napájení
VZT	Vzduchotechnika
ZOV	Zásady organizace výstavby

Poznámka pro zhotovitele stavby:
Všechny části projektové dokumentace a realizace jednotlivých profesních částí (architektonická, stavebně-konstrukční, TZB, PBŘ apod.) podléhají koordinaci Generálního projektanta a v případě jakýchkoliv rozporů v projektové dokumentaci nebo v průběhu realizace jsou zhotovitelé/dodavatelé těchto částí povinni vyžádat si stanovisko autorizované osoby a architekta. V případě rozporu mezi jednotlivými přílohami nebo profesními díly v projektové dokumentaci je potřebné na tento rozpor upozornit a vyžádat si oficiální stanovisko GP.

Uvedené rozměry a pozice konstrukcí, instalačních rozvodů, koncových prvků apod. jsou jen orientační, zhotovitel/dodavatel je povinen zaměřit skutečný stav na místě stavby.

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, je nutné informovat GP a dále postupovat až po koordinaci, vydání a schválení změny v projektové dokumentaci. Dokumentace byla zpracována na základě informací, podkladů a znalostí platných ke dni jejího vydání.

Tato projektová dokumentace slouží výhradně pro potřeby uvedeného stupně dokumentace, nenahrazuje následující nebo předchozí stupně a v případě jakýchkoliv rozporů nebo nejasností je zhotovitel povinen vyžádat si stanovisko GP.

V případě, že zhotovitel jedná bez písemného vyjádření GP, jedná tím v rozporu s touto projektovou dokumentací a z vlastního rozhodnutí a je povinen napravit vzniklé škody nebo způsobené vícenáklady investorovi, a to na své vlastní náklady.

1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Na pozemku přibližně trojúhelníkového tvaru jsme zvolili poměrně kompaktní soubor čtyř objektů A-D se společným suterénem. Jedná se o objekty k bydlení, pouze v přízemí objektu A jsou umístěny 3 malé komerční jednotky.

Cílem bylo zajistit co možná nejvíce soukromého venkovního prostoru, výhledů a vhodné orientace místností. Pozemek má mírně svažitou jižní orientaci. Hmoty jednotlivých objektů jsou jednoduché a respektující požadavky na výstavbu v historickém jádru bývalé samostatné obce.

Objekty mají obdélníkové půdorysy, 2 nadzemní podlaží a podkroví. Všechny byty na přízemí mají terasy a byty ve vyšších patrech balkóny. Soubor má vizuálně působit jednotně, každý objekt je však rozpoznatelný. Fasády objektů budou obloženy cihelnými pásky, na střechu bude použita keramická krytina bobrovka s rovným zakončením. Oba materiály jsou zvoleny jako tradiční materiály s maximálním důrazem na moderní architekturu, která se začlení do současné zástavby. Dostatek denního světla je zajištěn dostatečně dimenzovanými okny.

Předzahrádky objektů orientované do vnitrobloku jsou rozděleny citlivým krajinářským návrhem, úrovněmi, zídkami a kombinací zeleně.

Opěrné zídky budou provedeny jako pohledové železobetonové konstrukce. Jsou navrženy v max. výšce 1200mm jako součást oplocení areálu a dále budou specifikovány v prováděcí dokumentaci.

Do objektů se vstupuje z ulic Libušská a Jalodvorská. Vjezd do společného suterénu je z ulice Jalodvorská.

2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o kombinovaný železobetonový konstrukční systém podzemního podlaží, který přechází ve stěnový konstrukční systém v nadzemních podlažích.

Nosná konstrukce jednotlivých objektů byla navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby a statické požadavky jako kombinace monolitického železobetonu a keramického zdiva.

Vnitřní mezibytové stěny jsou převážně zděné. Konstrukčně jde o stěnový systém. Půdorysné rozměry objektů jsou 12,5-13,8 x 22,4-28,1 m.
Vnitřní dispozice nadzemních podlaží je definována omítnutými zděnými příčkami z keramických tvárnic. Pro vedení instalací v jednotlivých místnostech jsou využity sádrokartonové předstěny. Pro efektivní vedení instalací je v příslušných místnostech a chodbách navržen sádrokartonový podhled. Stejně tak ve společných bytových chodbách.

Vnější obvodový plášť je tvořen tepelně izolačním jednovrstvým zdivem z keramických tvárnic obložených obkladovými režnými cihelnými pásky. Čela a boky polozapuštěných balkonových desek jsou opatřena obkladovými deskami s exteriérovou stěrkou v dekoru betonu. Okna jsou dřevohliníková s parapety z uměléno kamen po obou stranách.

Založení stavby je na základové desce s lokálním zesílením pod sloupy. Celý suterén je konstrukčně řešen jako bílá vana z vodonepropustného betonu. Dispozice je členěna příčkami z keramických tvarovek.

3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

3.1 Navrhované parametry stavby

Celková zastavěná plocha
(tzn. plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny = průmět podzemního podlaží)
Navrhovaná celková zastavěná plocha 2 192 m^2

Celkový obestavěný prostor
Celkový obestavěný prostor objektu 22 367 m^3

Plocha užitná celková

HPP 1. NP	1 290 m^2
HPP 2. NP	1 290 m^2
HPP 3. NP - Podkroví	1 160 m^2
Celkem	**3 740 m2**

Bilance jednotek

Byty objekt A	
1kk	1
2kk	5
3kk	1
4kk	
Celkem	**7**

Byty objekt B	
1kk	
2kk	2
3kk	6
4kk	1
Celkem	**9**

Byty objekt C	
1kk	
2kk	5
3kk	4
4kk	
Celkem	**9**

Byty objekt D	
1kk	
2kk	6
3kk	5
4kk	
Celkem	**11**

Byty CELKEM	
1kk	1
2kk	18
3kk	16
4kk	1
Celkem	**36**

Sklepy	
1pp	35
Celkem	**35**

Obchodní jednotky	
Obchody	3
Celkem	**3**

Parkovací stání	
1. PP	36
Exteriér	8
Celkem	**44**

Výškové řešení objektu

Celkový počet podlaží	2 NP + PODKROVÍ / 1 PP
+/- 0,000	303,800 m n. m. (Bpv)

Objekt A
Objekt A je navržen jako samostatně stojící se společným suterénem, kterým jsou propojeny všechny 4 bytové objekty. Objekt A má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a podkroví.
Do objektu se vchází z ulice Jalodvorská a prostor vstupu je chráněn vykonzolovaným rohem proti dešti. Přes zádveří se vstupuje do společné chodby a dále na schodiště s výtahem. Na 1.NP jsou umístěny 3 komerční jednotky, které mají primárně vstup z ulice. V 2.NP a podkroví jsou umístěny bytové jednotky. Každá bytová jednotka má vlastní balkón. Sklepní kóje pro jednotlivé byty objektu A jsou spolu se skladovacími prostory pro komerční jednotky umístěny v suterénu pod objektem. Zásobování komerčních prostor je umístěno mezi objektem A a rampou do suterénu.

Objekt B
Objekt B je navržen jako samostatně stojící objekt se společným suterénem, kterým jsou propojeny všechny 4 bytové objekty. Objekt B má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a podkroví.
Do objektu se vchází z ulice Jalodvorská a prostor vstupu je chráněn vykonzolovaným rohem proti dešti. Vstupuje se do zádveří a poté do společné chodby a na schodiště s výtahem. Bytové jednotky jsou umístěny ve všech patrech domu. Byty na přízemí mají terasy a předzahrádky, byty v 2.NP balkóny a byty v podkroví terasy. V suterénu jsou umístěna parkovací stání.

Objekt C
Objekt C je navržen jako samostatně stojící objekt se společným suterénem, kterým jsou propojeny všechny 4 bytové objekty. Objekt C má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a podkroví.
Do objektu se vchází z ulice Libušská a prostor vstupu je chráněn vykonzolovaným rohem proti dešti. Vstupuje se do zádveří a poté do společné chodby a dále na schodiště s výtahem. Bytové jednotky jsou umístěny ve všech patrech domu. Byty na přízemí mají terasy a předzahrádky, byty v 2.NP a 3.NP mají balkóny. V suterénu jsou umístěna parkovací stání.

Objekt D
Objekt D je navržen jako samostatně stojící se společným suterénem, kterým jsou propojeny všechny 4 bytové objekty. Objekt D má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a podkroví.
Do objektu se vchází z ulice Libušská a prostor vstupu je chráněn vykonzolovaným rohem proti dešti. Vstupuje se do zádveří a poté do společné chodby a na schodiště s výtahem. Bytové jednotky jsou umístěny ve všech patrech domu. Byty na přízemí mají terasy a předzahrádky, byty v 2.NP balkóny a byty v podkroví terasy. V suterénu jsou umístěny sklepní kóje pro jednotlivé byty objektů B, C a D.

3.2 Dispozice podlaží

Dispozice 1. PP
V 1. PP se nachází celkem 36 parkovacích stání, z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu a dále 2 parkovací stání pro motocykly. Dále sklepní prostory pro residenty, komunikační prostory a rampy, technické zázemí objektu schodiště, výtahy a výjezdová rampa.

Dispozice 1. NP
V 1. NP objektu A se nachází 3 obchodní jednotky, které mají samostatný přímý vstup z ulice. V objektech B až D se nacházejí výhradně bytové jednotky. V prostorech 1.NP se dále nachází komunikační prostory (schodiště z podzemních podlaží, schodiště do nadzemních podlaží a výtahy), přístupné přes společnou vstupní halu a společnou chodbu.

Dispozice 2. NP
V 2. NP se nachází komunikační prostory (společné bytové chodby, schodiště a výtahy) a dále výhradně bytové jednotky různých kategorií.

Dispozice 3.NP - Podkroví
V 3. NP - Podkroví se nachází komunikační prostory (společné bytové chodby, schodiště a výtahy) a dáále výhradně bytové jednotky různých kategorií.

4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dispoziční a technická řešení v rámci objektu odpovídají požadavkům vyhlášky MMR č. 398/2009 O obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Základní požadavky, které navrhované řešení zohledňuje, jsou následující.

Všechny domovní vstupy objektu z pěších komunikací jsou navrženy jako dvoukřídlové celoprosklené dveřní sestavy se symetrickými křídly, šířka sestavy 1600 mm, šířka aktivního křídla 900 mm. Zámky a kliky ve výšce max. 1000 resp. 1100 mm, horní hrana zvonkových tabel 1200 mm. Zasklení dveří budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí. Výškový rozdíl mezi čistými podlahami 1.NP vstupů a přístupových chodníků k nim je max.20 mm.

Přístup handicapovaných osob do jednotlivých bytů v nadzemních podlažích je zajištěn osobním výtahem z 1.NP s vyhláškou požadovanými parametry. Výtahové kabiny jsou navrženy v rozměrech 1100 x 1400 mm, kabinové i šachetní dveře se otevírají na světlý otvor 900 mm, před výtahovými šachtami jsou navržené manipulační prostory min.1500x1500mm, k vybavení kabin patří sklopná sedátka, ovládací tlačítka jsou navržena s dotykovým reliéfem Braillova písma.

Domovní chodby ve všech místech umožňují bezpečnou manipulaci s vozíkem, jsou navrženy s požadovanou protiskluznou úpravou (součinitel smykového tření > 0,5) a to jak na chodbách, tak na schodištích, vstupní dveře do bytů mají světlou šířku 900 mm

Domovní schodiště jsou navržena jako požárně úniková, v typických obytných podlažích jsou schodišťová ramena navržena s jednotnými počty stupňů shodné výšky. Mezi přízemím a suterény má objekt atypickou konstrukční výšku. Rozdílná výška je také mezi 1.NP a 2.NP zapříčiněná jinou konstrukční výškou 1.NP. Mezi zmiňovanými podlažími s atypickými konstrukční výškami jsou požadavky přílohy č.1 vyhl. MMR č. 398/2009 splněny přiměřeně, s ohledem na rozdílné konstrukční výšky těchto podlaží.

Maximální podélný sklon a mMaximální příčný sklon komunikací pro pěší je navržen dle normových požadavků a je podrobně navržen v části D_SO10_Komunikace.

Z celkem 44 navržených parkovacích stání jsou 3 vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu, s šířkami ve shodě s požadavky vyhlášky pro danou velikost garáží.

5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Podrobně viz samostatná část dokumentace D_SO10_200_Stavebně konstrukční řešení.

Konstrukční systém celého objektu je kombinovaný. V podzemních podlažích jde o kombinaci sloupového a stěnového systému. Komunikační jádro budovy je navrženo z železobetonových monolitických stěn. Základová spára je v několika výškových úrovních. Sloupy z podzemních podlaží jsou uloženy přímo do základové desky. Nadzemní podlaží jsou navržena jako stěnový systém. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické.

Objekt bude založen na železobetonové základové desce z vodostavebního betonu o tl.400mm.

6 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 Výkopy, podkladní betony, ochrana proti bludným proudům, uzemnění objektu

V minulosti se v severozápadní části zájmového území nacházela čerpací stanice pohonných hmot, která byla v roce 2014 zlikvidována a zasypána. ČS PHM se nacházela v místech pod budoucím bytovým domem C a D. Pod objektem D v místě zlikvidované ČS PHM je rostlý terén hlouběji. Podle IGP je jeho povrch cca 550mm pod základovou spárou v okolí. V tomto místě bude stávající navážka odstraněna a prostor bude vyplněn podkladním betonem. Po provedení této úpravy bude daná část konstrukce založena na podloží stejného typu jako ostatní části. Vzhledem k výskytu kontaminace zeminy ropnými látkami v prostoru bývalé ČS PHM doporučujeme průzkum kontaminace v tomto prostoru k ohraničení ložiska kontaminace, stanovení množství a druhu odpadu a místa uložení odpadu. Při provádění zemních prací doporučujeme přítomnost ekologického dozoru.

V rámci IGP byly na pozemku provedeny 4 vrtané sondy, ve kterých byla pod vrstvou navážek o mocnosti 1,5÷2,0m zachycena místy vrstva jílu se střední plasticitou (GT1 – F4/CS, mocnost 0,5÷1,0m), která přechází v prachovitou zvětralou břidlici (GT2-R5) až prachovitou břidlici navětralou (GT3-R4). Rozhraní mezi R4 a R5 se nachází mezi 301,0÷303,0 m n.m.)

Základová spára objektu se pod každým obytným domem liší (300,400 ÷ 301,750 m n.m.) a pohybuje se bezpečně ve vrstvě zvětralé břidlice GT2, resp. GT3 s minimální únosností Rdt=300, resp. 400kPa, Edef=100, resp. 250 MPa.

Těžitelnost hornin v závislosti na lokální hustotě diskontinuit odpovídá ČSN a výsledkům průzkumu IGP. Sklony dočasných svahů doporučujeme u materiálů charakteru navážek v poměru 1:1, štěrkovitých jílů, jílů a zvětralých prachovitých břidlic v poměru 2:1.

Základní výkopová figura objektu A je navržena na kótě -3,500 = 300,300 m n.m. Během výkopových prací bude provedeno zajištění stavební jámy – viz. samostatná část dokumentace D_SO01_200 – Stavebně konstrukční řešení – založení stavební jámy, a dále bude těžena zemina do úrovně tvaru základové desky vč. podkladních betonů. Zajištění stavební jámy bude lokálně pomocí pilotových stěn. Základní figura je navržena na kótě 300,300 (objekt A) až 301,650 (vyšší úroveň suterénu objektu D).

Úroveň ustálené hladiny podzemní vody (HPV) se v ploše projektovaného domu aktuálně pohybuje v úrovni 3,0 až 3,9 m pod současným povrchem terénu. Předpokládáme až jednometrový rozkyv hladiny, mezi krajními hodnotami, dosahovanými ve srážkově nadnormálních a podnormálních klimatických výkyvech. Podlaha 1.PP objektu v části A se bude nalézat cca 0,2m pod aktuálně stanovenou úrovní ustálené HPV dle IG průzkumu. Spodní stavba objektu je proto navržena jako bílá vana z vodostavebního betonu.

Obnažená základová spára vystavená povětrnostním vlivům musí být bezprostředně uzavřená podkladnými betony (cca jeden týden po provedení výkopových prací), před provedením podkladních betonů musí být spára řádně vyčištěná. Ochrana základové spáry bude prováděna podkladním betonem, podkladní beton je navržen průměrné tloušťky 100mm (min. 50mm), z betonu třídy C12/15 X0. Vyztužení armovací sítí 150x150x6mm bude použita pouze v místech výškových zlomů. Podkladní beton bude použit také jako „ztracené bednění“ pro výškové úskoky základové desky, podél svislic (např. prohlubně výtahů) bude použit extrudovaný polystyrén tl. 50mm jako kompresní vrstva v souvislosti s dotvarováním základových konstrukcí.

Vzhledem k předpokládaným nízkým vnějším vlivům z okolí je vnější krytí obvodových stěn a základové desky 50mm.

Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu a uzemnění hromosvodu, viz. samostatná část D_SO01_610 – Ochrana objektu před elektromagnetickými vlivy.

6.2 Hydroizolace spodní stavby, ochrana proti radonu

Volná hladina podzemní vody se v zájmovém území nachází v hloubkové úrovni 3,9 m pod úrovní stávajícího terénu v oblasti části A objektu a má celoročně stálou úroveň bez předpokladu oscilace.

Hydroizolace spodní stavby je řešena tzv. bílou vanou. Pod objektem je celoplošně navržena základová deska v ploše 400mm tlustá, pod lokálními podporami jsou zesílené hlavice o celkové výšce 700mm. Tloušťka stěn je 250, resp. 300mm. Všechny pracovní spáry ve stěnách budou těsněné. Horní povrch základové desky bude strojně hlazený a bude opatřen paropropustným nátěrovým systémem, který omezí styk agresivních solí s nosnou vrstvou desky a překlene trhlinky šířky <0,35mm. Venkovní rampa bude mít kartáčovaný povrch opatřený vsypem do čerstvé směsi. Dimenze výztuže stěn vychází z požadavku na omezení šířky trhlin hodnotou 0,2mm, - viz samostatná část dokumentace D_SO01_210 – Stavebně konstrukční řešení – Založení objektu spodní stavba.

Z hlediska radonového indexu pozemku se řešené území nachází v lokalitě se středním rizikem (dle ČSN 73 0601). Podzemní podlaží je přirozeně či nuceně provětráváno a nejsou pobytová, tudíž je zajištěno dostatečné odvětrání radonových plynu pod pobytovými prostory.

Pro splnění požadavků ČSN 73 0601 [4] bude nutné doplnit do běžné skladby podlahy FF01 v 1.PP min. 1 vrstvu povlakové nebo stěrkové hydroizolace s atestem na radon. Protiradonovou izolaci doporučujeme půdorysně rozšířit o 1 m oproti vnějšímu obrysu společných prostor. Vzhledem k navržené skladbě podlahy se nabízí umístění protiradonové izolace na podkladní beton před realizací železobetonové desky z vodostavebného betonu. Navržená skladba FF03 podlahy v místě společných prostor je uvedena v tabulce skladeb a povrchů.

Obdobně bude ošetřena svislá obvodové stěna sousedící s prostorem společných chodeb s přesahem o 1m do sousedních místností – viz půdorys 1.PP.

Spodní stavba bude opatřena hydroizolačními a tepelněizolačními vrstvami v oblasti soklu, které budou řešeny podle knihy detailů. Železobetonové konstrukce v 1.pp a v parteru objektu jsou navrženy jako pohledové ošetřené povrchovým bezprašným nátěrem.

6.3 Zásypy

Zásypy budou prováděny po vrstvách max. tloušťky 300 mm a řádně strojně hutněny. (Rd min = 150 kPa, Edef2 = 20 MPa, Edef2/Edef1 < 2.5). Vhodnost použití vytěžené zeminy pro zásypy, eventuálně způsob její úpravy bude navržen v průběhu zemních prací geologem. Z násypů budou vyloučeny materiály s vysokým podílem prachových částí, stavební odpady, kontaminovaná zemina, organické materiály a materiály převlhčené či namrzlé.

6.4 Svislé konstrukce nosné

Všechny stavební konstrukce budou provedeny s příslušnou požární odolností dle dokumentace PBŘ.

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy jednovrstvé vnější obvodové zděné, s vyšším akustikým útlumem a s vloženou tepelnou izolací ze systémových keramických tvárnice Porotherm 44 TB Profi P12 v tl. 440mm na tenkovrstvou maltu. Rozsah monolitu a zděných stěn je patrný v výkresových příloh této části PD a části D_SO01_220 – Stavebně konstrukční řešení – nadzemní betonové konstrukce.

Nad otvory ve svislých obvodových nosných konstrukcích budou dílem provedeny překlady železobetonové monolitické – viz samostatná část dokumentace D_SO01_220 – Stavebně konstrukční řešení a dílem budou osazeny systémové keramické překlady Porotherm KP 7. Nad okenními otvory do obytných místností budou osazeny systémové keramické překlady Porotherm KP Vario Uni pro následnou instalaci (1.NP) či pouhou přípravu (2.np až podkroví) venkovních předokenních žaluzií. Nad balkónové otvory v šikmých střechách jsou navrženy systémové překlady v kombinaci překlady Porotherm KP Vario Uni a Porotherm KP 11,5 pro navazující dozdívky nadpraží. Překlady jsou součástí dodávky stěn.

Vnitřní nosné mezibytové konstrukce jsou dílem navrženy jako železobetonové monolitické v tl. 250mm s vysokým akustickým útlumem, viz samostatná část dokumentace D_SO01_220 – Stavebně konstrukční řešení. Dále jsou vnitřní dělící mezibytové konstrukce navrženy jako zděné, s vyšším akustikým útlumem, budou dílem navrženy ze systémových keramických tvárnice Porotherm 25 AKU SYM v tl. 250mm na tenkovrstvou maltu. Provázání akustických mezibytových stěn s obvodovými nosnými stěnami bude provedeno dle technologického postupu výrobce. Rozsah monolitu a zděných stěn je patrný z výkresových příloh této části PD a části D_SO01_220 – Stavebně konstrukční řešení.

Nad otvory ve svislých vnitřních nosných konstrukcích budou dílem provedeny překlady železobetonové monolitické – viz část samostatná část dokumentace D_SO01_220 – Stavebně konstrukční řešení a dílem budou osazeny systémové keramické překlady Porotherm KP 7. Překlady jsou součástí dodávky stěn.

Provázání navazujících nenosných stěn a příček k nosným stěnám a pilířům je navrženo systémovými nerezovými kotvícími pásky v ložných spárách, kotvy je možné osazovat již při zdění nosných stěn. Případně dodatečně dle technologické předpisu výrobce. Svislé spáry mezi vnitřní příčkou a nosnou želbet. nebo zděnou stěnou jsou navržené s akustickou výplní a na rozhraní požárních úseků je spára navržena s dotěsněním pružným protipožárním tmelem.

Otvory v konstrukčních prvcích budovy, kterými prochází vedení instalací, musí být po instalaci vedení utěsněny tak, aby nebyla snížena požární odolnost stavebního prvku dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a dle požadavků uvedených v části PBŘ. Utěsnění také musí odpovídat akustickým požadavkům na konstrukci.

Veškeré zmiňované prvky a doplňky jsou vyspecifikovány v tabulkách či knize detailů této části PD.

6.5 Schodiště

Ve všech obytných domech se nachází vždy jedno dvouramenné schodiště. Ramena schodiště jsou navržena prefabrikovaná, osazená na ozuby stropních desek a mezipodest pomocí odhlučňovacích prvků (např. Belar, Schőeck). Na mezipodestách je uvažováno s plovoucí podlahou, a proto budou připojeny k železobetonovým stěnám pomocí lišt s vylamovací výztuží. U zděných stěn budou při realizaci vynechány kapsy pro uložení mezipodest.

Rozsah a tvar schodišťových ramen je patrný z výkresových příloh této části PD a části D_SO01_220 – Stavebně konstrukční řešení – nadzemní betonové konstrukce.

6.6 Svislé dělící konstrukce nenosné

Všechny stavební konstrukce budou provedeny s příslušnou požární odolností dle dokumentace PBŘ.

Vnitřní příčky všech podlaží s byty jsou navržené jako zděné, s vyšším akustickým útlumem, budou vyzdívány ze systémových keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU Profi v tl. 115mm na tenkovrstvou maltu.

Nad otvory ve svislých nenosných konstrukcích budou osazeny systémové keramické překlady Porotherm KP 11,5. Překlady jsou součástí dodávky stěn.

Nenosné stěny a příčky je třeba vyzdívat a případně omítat co nejpozději (po dokončení hrubé stavby), aby byl co nejvíce ukončen proces dotvarování a smršťování železobetonových stropů. Z důvodu postupného vnášení zatížení a vzniku deformací (průhybů vodorovných konstrukcí) je vhodné postupovat s vyzdíváním nenosných stěn a příček od horního podlaží ke spodnímu.

Provázání nenosných stěn a příček k nosným stěnám a pilířům je navrženo systémovými nerezovými kotvícími pásky v ložných spárách, kotvy je možné osazovat při zdění navazujících nosných stěn. Svislé spáry mezi vnitřní příčkou a nosnou želbet. nebo zděnou stěnou jsou navržené s akustickou výplní a na rozhraní požárních úseků je spára navržena s dotěsněním pružným protipožárním tmelem. Zděné příčky a nenosné stěny budou vyzděny 25 mm pod stropní konstrukci. Ke stropu budou příčky a nenosné stěny kotveny pozinkovanými kotvami po 1m. Vodorovná

spára mezi navazující vodorovnou konstrukcí a nenosnou stěnou či příčkou bude vyplněna vhodným materiálem splňujícím akustické požadavky a požadavky na požární odolnost dělící konstrukce dle PBŘ. Kotvení musí zabezpečit svislé deformace stropu a zároveň příčky podpírat ve vodorovném směru.

Instalační předstěny v koupelnách, komorách a WC bytů jsou navržené jako typové SDK příčky, předstěny jsou většinově navrženy v provedení na výšku navazujících okenních otvorů, tedy do výšky 1,4m reps. 2,0m od čisté podlahy. Pokud budou předstěny umístěny do vlhkého provozu, budou z impregnovaných desek. Konstrukce bude v místě zavěšení např. zařizovacích předmětů, nábytku atd. zesílena vloženými ocelovými profily v souladu s technologickými předpisy výrobce.Systémové instalační předstěny budou provedeny podle technologických předpisů výrobce, např. s izolačními tlumícími pásky pod obvodovými zakládacími profily.

Ve podkroví je navrženo vyztužení vysokých příček vyšších než 3,5m, a to svislými ocelovými sloupky IPE120 v roztečích max.2,5m mimo příčné a koncové připojení příček. V úrovni krovu budou příčky kluzně připojeny do ocelové výměny z profilu U140. Ve výšce +2,750m od horní hrany stropu nad 2.NP budou provedeny vodorovné ztužující betonové venečky š.115mm a v.250mm, které budou podélně skrz ocelové sloupky vyztuženy 2xR14. Věnečky budou zataženy do bočních nosných stěn nebo do železobetonových věnců vnitřních nosných stěn.

Otvory v konstrukčních prvcích budovy, kterými prochází vedení instalací, musí být po instalaci vedení utěsněny tak, aby nebyla sní-žena požární odolnost stavebního prvku dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a dle požadavků uvedených v části PBŘ této PD. Utěsnění také musí odpovídat akustickým požadavkům na konstrukci.

Veškeré zmiňované prvky a doplňky jsou vyspecifikovány v tabulkách či knize detailů této části PD.

6.7 Podlahy

Všechny stavební konstrukce budou provedeny s příslušnou požární odolností dle dokumentace PBŘ.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

Základová deska tloušťky 400mm, která tvoří zároveň hlavní roznášení plochu pro povrchovou úpravu podlah v 1.PP, bude provedena s vodorovnou přesností do 3mm/2m dle požadavku výrobců nátěrových nášlapných hmot. Dodavatel stavby je odpovědný za provedení rovinnosti základové desky, jelikož ve skladbách podlahy návrh dle technologického předpisu výrobce nepočítá s vyrovnívací samonivelační vrstvou.

Parkovací a pojezdové plochy v podzemních podlažích jsou navrženy bezespádé a neodvodněné, pro sběr vody a čištění prostor bude objekt servisován úklidovým strojem externí úklidové firmy. Povrchově upravená a uzavřená horní hrana železobetonové základové desky se zahlazeným vsypem do čerstvě položené betonové směsi. Povrch v garážích je přímopojížděný vícevrstvý polyuretanový stěrkovým systém s překlenutím dodatečných dynamických trhlin (až 0,3 mm), odolávající ropným látkám a solím. Polyuretanová stěrka bude vytažena rovněž na sokly stěn do výšky 80mm. Na řádně dle technologických předpisů výrobce provedený a vyzrálý povrch stěrky bude provedeno vodorovné dopravní značení dle samostatné části dokumentace D_SO01_902 – Vodorovné dopravní značení.

V ostatních místnostech podzemních podlaží je povrchová úprava základové desky tvořena systémovým dvoukomponentním epoxidovým nátěrem. Polyuretanová stěrka bude vytažena rovněž na sokly stěn do výšky 80mm.

Pro splnění požadavků ČSN 73 0601 [4] bude nutné doplnit do běžné skladby podlahy FF01 v 1.PP min. 1 vrstvu povlakové nebo stěrkové hydroizolace s atestem na radon. Protiradonovou izolaci doporučujeme půdorysně rozšířit o 1 m oproti vnějšímu obrysu společných prostor. Vzhledem k navržené skladbě podlahy se nabízí umístění protiradonové izolace na podkladní beton před realizací železobetonové desky z vodostavebného betonu. Navržená skladba FF03 podlahy v místě společných prostor je uvedena v tabulce skladeb a povrchů.

Pro vjezdovou rampu je navržen vsyp pro pancéřové betonové podlahy se střední a vyšší provozní zátěží, směs speciálních cementů, kompatibilních chemických přísad a tříděných tvrdých plniv s vyšším obsahem zrn vysokého lesku, prováděno ve dvou krocích. Celkové množství vsypu 5kg/m2, povrch zdrsněn metličkovou úpravou. Vsyp vč. ošetření čerstvé směsi akrylátovým nátěrem (0,1-0,2l/m2). Zvýšená odolnost povrchu proti vsakování ropných látek a silničních solí. Systémové uzavření dilatačních spar v ploše a na obvodu. Odolnost v obrusu max. 0,04mm dle STO. V části ramp zabetonovány odporové topné kabely, konstrukce ramp vč. betonové směsi - viz samostatná část dokumentace D_SO10_210 – Stavebně konstrukční řešení.

Součástí podlah v 1.PP budou i revizní otvory přečerpávacích stanic opatřené ocelovými poklopy (součást stavby) a liniové žlaby pro odvodnění objektu

Skladby podlah v 1. nadzemním podlaží objektu jsou navrženy v tl. 230mm. Hrubé podlahy jsou tvořeny instalační vrtvou z lehkého polystyrén betonu, akustickou kročejovou izolací a betonovou roznášecí deskou. Ve skladbách je navržena 25 resp. 30 mm izolační kročejová vrstva (minerální vata), min. 50 mm roznášecí vrstva (betonový potěr) a podle účelu místnosti navržené nášlapné vrstvy. Roznášecí deska je oddilatována od všech svislých konstrukcí. Ze spodní strany vodorovné nosné železobetonové monolitické konstrukce stropů nad 1.PP bude doplněná tepelná minerální izolace tl.100 z desek Isover TOP V Final.

Skladba v obchodních jednotkách

Nášlapná vrstva (viz. Nájemce)	15 mm
Betonová mazanina se sítí	50 mm
PE fólie	
Kročejova izolace (min. vata)	25 mm
Instalační vrstva (lehký beton)	40 mm
Nosná žb monolitická deska	viz Stavebně-konstrukční řešení
Tepelná izolace v 1.PP	100 mm
CELKEM	230 mm

Skladba v bytových jednotkách a ve společných chodbách

Nášlapná vrstva (dlažba/vinyl)	15/7 mm
Betonová mazanina se sítí	50/58 mm
PE fólie	
Kročejova izolace (min. vata)	25 mm
Instalační vrstva (lehký beton)	40 mm
Nosná žb monolitická deska	viz Stavebně-konstrukční řešení
Tepelná izolace v 1.PP	100 mm
CELKEM	230 mm

Skladby podlah v bytových jednotkách nadzemních podlažích objektu (2.NP – Podkroví) jsou navrženy v tl. 130mm. Hrubé podlahy jsou tvořeny instalační vrtvou z lehkého polystyrén betonu, akustickou kročejovou izolací z minerální vaty a betonovou roznášecí deskou. Ve skladbách je navržena 25 reps. 30 mm izolační kročejová vrstva (minerální vata), min. 50 mm roznášecí vrstva (betonový potěr) a podle účelu místnosti navržené nášlapné vrstvy. Roznášecí deska je oddilatována od všech svislých konstrukcí a vzájemně po úsecích max. 6x6 m.

Skladba v bytových jednotkách – obývací pokoje, ložnice

Nášlapná vrstva (vinyl)	07 mm
Betonová mazanina se sítí	58 mm
PE fólie	
Kročejova izolace (min. vata)	25 mm
Instalační vrstva (lehký beton)	40 mm
CELKEM	130 mm

Skladba v bytech (chodba, koupelna, WC, kuchyň) a ve společných chodbách

Nášlapná vrstva (dlažba)	15 mm
Betonová mazanina se sítí	50 mm
PE fólie	
Kročejova izolace (min. vata)	25 mm
Instalační vrstva (lehký beton)	40 mm
CELKEM	130 mm

Povrchová úprava podlahy ve společných prostorech, domovních schodištích a na chodbě je keramická velkoformátová slinutá rektifikovaná dlažba 60x120mm v tmavě šedých odstínech a s šedou spárovací hmotou. Součástí povrchových úprav podlahy jsou navrženy keramické sokly odpovídající keramické dlažbě o výšce 80mm.

V zádveří domovního a obchodního vstupů jsou v tloušťce skladby podlahy osazeny typové čisticí rohože z hliníkových profilů na čištění obuvi. Kobercová vnitřní čisticí zóna ze 100% polypropylenu zataveného do PVC, výška 16mm, uložení v úrovni podlahy do předem připraveného otvoru lemovaném hliníkovým rámečkem 20x30x3mm

V bytových jednotkách je do chodeb, koupelen a WC navržena keramická velkoformátová slinutá rektifikovaná dlažba 60x60mm ve světle šedých odstínech a se šedou spárovací hmotou lepená do vodotěsné stěrky.

Keramické dlažby ve skladbách jsou uvažované s požadovanými parametry protiskluznosti (hygienické zázemí…).

Přechody mezi podlahami odlišných materiálů jsou řešeny ukončujícími a přechodovými zapuštěnými „L“ lištami, po obvodě místností jsou navrženy soklové prvky výšky 80 mm, výplň soklu shodná s barvou stěn. V prostorech s provozní vlhkostí jsou navrženy hydroizolační stěrky s vytažením 300 mm na stěny, v prostoru van a sprchových koutů do výšky 2400 mm s půdorysným přesahem 100 mm za hranu vany nebo sprchy, u dojezdů výtahů s vytažením 300 mm.

V bytových jednotkách je do ložnice a obývacích pokojů navržena nášlapná vrstva z povlakového PVC celoplošně lepených vinylových dílců v dekoru dřeva.

Veškeré konstrukce budou v dodávce obsahovat všechny systémové trvalé i montážní prvky.

6.8 Střechy a terasy

Střechy nadzemních částí objektů jsou navrženy jako šikmé střechy zateplené jednoplášťové provětrávané s odvodněním do zaatikových okapních žlabů, a jsou navrženy s parozábranou, tepelnou izolací z minerální vlny a difuzně otevřenou hydroizolační vrstvou z fólie lehkého typu. Střešní plášť není posuzován jako požárně otevřená plocha) čl. 8.15.4. b) ČSN 73 0802.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

Nad střechu budou vyústěny potrubí VZT, kanalizace a komíny. Veškeré prostupy budou řešeny systémovými prvky Tondach s integrovanou manžetou či pomoci svěrného spoje s vyztužením hydroizolace. Případně budou prostupy opatřeby klempířským oplechováním. Prostupující rozvody budou tepelně izolovány nad rovinou střechy. Jednotlivé prostupy budou vzdáleny minimálně 20cm od sebe, v ostatních případech sdruženy v instalačním prostoru.

Spády šikmých střech jsou různé v rozmězí 30° - 67°.

Skladba šikmé střechy (nad Podkrovím)

Keramická pálená krytina	30 mm
Laťování pro pokládku krytina	40 mm
Kontralaťování pro odvodnění	40 mm
Pojistná hydroizolace	1,5 mm
Nadkrokevní kontralatě s TI	80 mm
Ocelové krokve HEB 220 s TI	220 mm
Parozábrana fólie s Al vložkou	1 mm
Záklop s podkladových desek	12,5 mm
Instalační mezera s TI 30mm	50 mm
Vnitnřní SDK záklop dvojitý	25 mm
CELKEM	500 mm

Střechy výtahových a schodišťových nadstaveb (každá nad jednou výtahovou šachtou) jsou řešeny jako atikové. Odvodnění střech je do zaatikových žlabů na hraně střechy a svislými skrytými svody svedenými do dešťové kanalizace.

Střechy suterénní části objektu jsou navrženy jako ploché střechy zateplené, jednoplášťové s vnitřním odvodněním, a jsou navrženy klasické, s parozábranou z asfaltového modifikovaného pásu, tepelnou izolací z EPS/PIR desek a hlavní izolaci z PVC fólie. Plochá střecha v úrovní 1.NP ve navržena jako pochozí vegetační s intenzivní zelení.

Skladba vegetační střechy (nad 1. PP)

Vegetační vrstva	300 - 400 mm
Filtrační vrstva (textilie 200g/m^2)	2 mm
Hydroakumulační vrstva	20 mm
Separační vrstva (textilie 300g/m^2)	2 mm
Hydroizolace (mPVC fólie)	1,5 mm
Separační vrstva (textilie 300g/m^2)	3 mm
Tepelná izolace (EPS 200)	200 mm
Spád. klíny z tep. izolace (EPS 150)	50 -150 mm
Lepidlo	1 mm
Parotěsná vrstva (SBS asfalt. pás)	4 mm
CELKEM	682 mm

Terasy v úrovni 1. NP budou zatepleny polystyrenem (EPS), který bude zároveň tvořit spádovou vrstvu. Nášlap bude tvořit dřevěná palubová terasa (z dřevěných terasových prken), na podkladním roštu z masivních dřevěných hranolů, na rektifikačních terčích s pryžovými podložkami. Variantně bude nášlapná vrstva teras tvořena betonovými dlaždicemi na rektifikačních terčích a pryžových podložkách. Terasy jsou vyspádovány k odvodňovacím gulám a odtud je dešťová voda odvedena dešťovou kanalizací.

Skladba terasy (nad 1. PP)	
Dřevěná podlaha na rekktifikačních terčích	218,5 mm
Separační fólie	3 mm
Hydroizolační vrchní pás	1,5 mm
Separační fólie	3 mm
Spádové klíny (EPS 150)	50 - 150 mm
Parotěsná vrstva (SBS asfalt. pás)	4 mm
CELKEM	380 mm

Horní hrana ŽB desek balkónu a lodžií jsou navrženy ve spádu a jsou izolovány hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů. Nášlap bude tvořit nášlapná vrstva teras tvořena betonovými dlaždicemi na rektifikačních terčích a pryžových podložkách. Balkóny jsou vyspádovány odvodněny v podhledu balkónu níže k dešťovému svodu ve fasádě.

Skladba balónů a teras	
Betonová podlaha na rektifikačních terčích	47 – 67 mm
Separační fólie	2 mm
Hydroizolační vrchní pás	4 mm
Separační fólie	3 mm
Tepelná izolace (EPS 200)	120 mm
Spád. klíny z tep. izolace (EPS 150)	20 - 40 mm
Parotěsná vrstva (SBS asfalt. pás)	4 mm
CELKEM	220 mm

Přístup na střechu je zajištěn ze společného prostoru schodišt ve 3 NP a pomocí výlezu o velikosti 900x1200mm a žebříku. Pro pohyb na střeše bude instalován záchytný systém, který budou součástí dodávky střešní konstrukce.

Pro technické prostory na střeše bude skladba střechy s mPVC folií, pod VRV chladícími jednotkami budou samostatné základy ze zámečnické konstrukce, podlaha bude vybavena vpustí, ale bude bezespádá, hydroizolační vrstva bude vytažena min. 200mm nad podlahu, veškeré spáry budou opatřeny trvale pružným těsnícím páskem lepeným anebo tmelem.

Po obvodu balkonů jsou zábradlí normové výšky dle výšky objektu.

Součástí střešních plášťů budou veškeré doplňky zaijšťující funkci střechy a to zejména klempířské prkvy, průchodky, chrliče, parapety, žlaby, oplechování apod. které jsou podrobněji specifikovány v tabulkách této části PD.

6.9 Obvodové pláště

6.9.1 Fasádní plášť

Plné fasádní plochy jsou navrženy z obkladových cihelných režných ražených pásků celoplošně lepených na vnější omítkový systém jednovrstvého obvodového keramického tepelně izolačního zdiva. Sokly nad terén a terasy budou řešeny zateplením z XPS. Ve fasádě jsou vedeny svody dešťové kanalizace ze střech a balkónů (v drážkách v nosném zdivu tl. 100 mm). Barevnost spárovací hmoty je navržena ve světlých odstínech.

Součástí fasádního pláště budou veškeré doplňky zaijšťující funkci fasády a to zejména klempířské prkvy, průchodky, chrliče, parapety, apod. které jsou podrobněji specifikovány v tabulkách této části PD.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.9.2 Výplně otvorů

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

Okna

Okenní sestavy bytů jsou navrženy z dřevohliníkových profilů, s izolačním trojsklem (podle vybraného výrobce), koeficient pro stupu tepla U oken a okenních sestav jako celku max. 1,0 WK-1m-2, otvíravá křídla jsou kombinovaně otočná sklopná, případně posuvná. Vybraná okna a balkónové dveře budou mít nulový parapet ve výšce podlahy.

Všechna okna do obytných místností budou s přípravou pro osazení venkovních žaluzií, sloužící k ochraně proti přehřívání. V 1.NP budou instalovány horizontální venkovní žaluzie. Připojovací spáry všech okenních sestav jsou navrženy vč. kombinace těsnících folií, parotěsné na vnitřní a paropropustné na exteriérové straně. Rám oken bude překryt izolantem o min. tl. 30mm. Třída zvukové izolace pro většinu oken bude třídy zvukové izolace Rw = 40 dB. Skla jsou uvažována se solární úpravou (propustnost světla 0,77, Solární faktor 0,60).

Všechna střešní okna v projektu budou dodána včetně všechy systémových doplňků jako je lemování, kotevní a montážní prvky apod. Sestava střešního okna se svislým fasádním oknem bude spojena systémovým řešením výrobce.

Dveře exteriérové
Vstupní dveře do bytového domu jsou navržené jako hliníkové dvoukřídlové celoprosklené s přístupovým systémem a vzhledem k dodatku PBŘ budou otevíravé ve směru úniku, tedy ven z objektu.

6.9.3 Exteriérový podhled, čela teras

Ve spodním líci železobetonového stropů pod 2.NP je navržen exteriérový podhled. Podhled pohledově zakrývá průvlaky nosné konstrukce a rozvody TZB. Je zhotoven jako deskový podhled zavěšený na kovovém rastru, v ploše cementová deska (např. Aquapanel) tl. 12,5mm, s povrchovou úpravou cementovou stěrkou. V dutině podhledu je na spodním líci betonové konstrukce provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty o tloušťce 200mm. Desky jsou mechanicky kotveny.

Ve spodním líci a v tvarovaném čele železobetonových desek balkónů a teras je navržen exteriérový podhled, resp. obklad. Podhled definuje světlou výšku teras, pohledovou tloušťku desek, a pohledově zakrývá kotvení zábradlí a vedení dešťových svodů odvodnění balkónů a teras. Je zhotoven jako deskový podhled/obklad zavěšený na kovovém rastru, v ploše cementová deska (např. Aquapanel) tl. 12,5mm, s povrchovou úpravou cementovou stěrkou. Dutina je nezateplená. Zábradlí balkonů jsou kovové svařence, kotvené do železobetonové stropní desky balkónu.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.9.4 Nátěry venkovní

Nátěry ocelových konstrukcí jsou navrženy ze dvou základních a jednom až dvou svrchních nátěrech, u ocelových konstrukcí ve venkovním prostředí jsou, vedle nátěrových systémů, navrženy i bezúdržbové povrchové úpravy žárovým zinkováním s práškovou povrchovým lakem. Podrobněji viz tabulky prvků.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.10 Vnitřní povrchové úpravy stěn

6.10.1 Omítky vnitřní

Omítky v bytech, obchodech a ve společných prostorech jsou navržené jako sádrové v základní tl. max. 15 mm, vč. podkladních penetrací a ochranných nárožních omítkových prvků.

SDK předstěny budou pouze vystěrkovány a opatřeny otěruvzdornou výmalbou ve 2x vrstvách.

V technických místnostech a větších skupinách sklípků bude pouze transparentní výmalba železobetonových povrchů a povrchy zděných stěn a příček budou opatřeny vápenocementovými omítkami v základní tl. max. 15 mm, vč. podkladních penetrací a ochranných nárožních omítkových prvků.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.10.2 Obklady vnitřní

V koupelnách a WC bytů jsou navrženy keramické obklady po celém obvodu místností do výšky po podhled (v.2,3m nebo v.2,4m). Obklady jsou navrženy vč. systémových nerezových obkladových doplňků zakončovacích,

přechodových a nárožních lišt (ref. Schluter). Obklady jsou navrženy velkoformátové 30x60mm rektifikované s bílou spárovací hmotou. V rámci obkladů budou zapracovány všechna revizní dvířka a koncové zařizovací prvky.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.10.3 Podhledy vnitřní

Pro rozmístění koncových prvků v podhledech jsou stavební výkresy podhledů nadřazeny profesním částem projektu.

Podhledy v bytech jsou navrženy v rozsahu chodeb, koupelen a WC (výjimečně části obytných místností) jako typové SDK podhledy s nosným ocelovým jednoúrovňovým roštem na ocelových závěsech s opláštěním SDK RBI (pro místnosti se zvýšenou vlhkostí) v tl. 12,5mm (ref. Knauf).

Podhledy ve společných protorách a v chodbách bytů jsou navrženy jako typové SDK podhledy s nosným ocelovým jednoúrovňovým roštem na ocelových závěsech s opláštěním standardním SDK v tl. 12,5mm (ref. Knauf).

Nad podhledy jsou vedeny podstropní instalace. V podhledech jsou revizní dvířka.

SDK podhledy budou vystěrkovány a opatřeny otěruvzdornou výmalbou ve 2x vrstvách.

Stropy v prostoru 1PP v půdorysném rozsahu temperovaných prostor 1NP jsou doplněny kontaktním zateplovacím systémem. Izolant bude k podkladu připevněn lepidlem a následně k tomuto účelu vhodnými hmoždinkami, které prochází skrz minerální vatu až do nosné železobetonové stěny. Jsou navrženy izolační desky ISOVER TOP V Final s finální povrchovou vrstvou.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.10.4 Nátěry vnitřní

Nátěry ocelových konstrukcí jsou navrženy ze dvou základních a jednoho až dvou svrchních nátěrů v antracitové barvě. Podrobněji viz tabulky prvků.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.11 Vnitřní výplně otvorů, dveře, vrata, rolety, mobilní příčky, revizní otvory

6.11.1 Dveře vnitřní

Vstupní dveře do bytů jsou navržené jako bezpečnostní, otočné s plnými křídly do ocelové zárubně vše v bílém lakovaném provedení, s padací lištou, šířky 900mm, výšky 2100mm, s požadovanou požární odolností (příp. vč. samozavírače, a kouřotěsnosti dle PBŘ), s kukátkem a se zvýšeným akustickým útlumem (32 dB).

Vnitřní bytové dveře jsou navržené jako dřevěné, bezpolodrážkové, otočné s plnými křídly do obložkových zárubní vše opatřené bílým lakem, v šířkách 700mm pro vedlejší místnosti, resp. 800mm pro obytné místnosti, výšky 2100mm. Bytové dveře budou bez mřížek, křídla budou podříznutá.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.11.2 Revizní přístupy

Pro možnosti revizních vstupů k zakrytým zařízením TZB, pro přístup k vodoměrům, kalorimetrům, armaturám a požárním ucpávkám, budou osazena typová revizní skrytá dvířka do stěn a podhledů odpovídající velikosti dle provozního využití (převážně v rozměrech 300x300mm), a splňující architektonické, požární a akustické kvality přilehlé konstrukce. V případě umístění v obkladu budou skrytá ve spárořezu obkladu.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.11.3 Garážová vrata

Vjezdová a výjezdová garážová vrata jsou navržena jako sekční plná, v šířce 5700mm, výšky 2100 mm, se zaručenou odolností vůči zvýšenému počtu denních a nočních otevíracích cyklů. Vrata jsou navržena s elektrickým pohonem, otevírání je navrženo dálkovým autonomním ovladačem resp. mobilním telefonem GSM klíčem. Jsou vystrojena

akustickými doplňky, zajišťujícími tichý provoz a omezení přenosu hluku a vibrací do okolních konstrukcí (osazovací silentbloky, dotlumení při dorazu), vč. možnosti nouzového otevření. Součástí dodávky garážových vrat budou dálková ovládání dle výkazu výměr.

Mezi objektem C a B budou v suterénu osazena protipožární posuvná vrata s odolností dle PBŘ, v šířce 5400mm a výšce 2100mm s integrovanými dveřmi 1000x2000mm se samozavíračem.

Veškeré materiálové a pohledové řešení bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.12 Osobní výtahy

Součástí této PD je výrobní dokumentace poskytnutý investorem, jejíž technické požadavky (statika, příkon elektro, protipožární požadavky apod.) jsou zapracovány do této PD. V případě změny výrobce technologie výtahu je dodavatel povinnen projednat změnu s projektantem.

Veškeré materiálové a pohledové řešení (interiér kabiny, ovládací tlačítka apod.) bude dodavatelem stavby vyvzorkováno a provedeno až po písemném odouhlasení architekta a stavebníka.

6.13 Vnitřní dopravní značení

Jsou navržena vnitřní dopravní značení dle zadání klienta a současně jsou zapracovány požadavky DOSS na 2 vyhrazená parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Podrobné řešení je obsaženo v části D_SO01_902 – Vnitřní dopravní značení.

6.14 Informační a orientační systémy objektu

Značení požárních únikových cest: do únikových tras jsou navržená značení směrovými šipkami vč. doplňkových piktogramů na svítidlech nouzového osvětlení vč. označení míst s umístěním požárních hydrantů.

Provozní a bezpečnostní řády ve vstupních zádveřích budou navržené informační tabule, obsahující mimo jiné domovní a požární řád. V technické místnosti bude provozní řád.

Bezpečnostní značení technických zařízení: na zařízeních jsou navržena označení s popisnými štítky (rozvaděče elektro, ventilátory, potrubní trasy rozvodů, jejich hlavní uzávěry, požární těsnění prostupů apod.), stejně jako na přístupech k revizním místům zařízení a technologií. Součástí dodávky stavby bude výstražné značení (např. pruhové značení na rozích a technologic. rozvodech).

7 STAVEBNÍ FYZIKA

7.1 Tepelná technika

Skladby stavebních konstrukcí a výplní otvorů objektu jsou navrženy v souladu s požadavky technických norem ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov část 2 Požadavky, ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov část 3 Návrhové hodnoty veličin a ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov část 4 Výpočtové metody. Návrh tepelně technických vlastností vnitřních i vnějších konstrukcí dále vychází ze splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky 148/2007Sb.

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou navrženy v míře požadovaných hodnot dle ČSN 73 0540-2.

Parametry navržených konstrukcí stavby ověřuje Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) z předchozí fáze projektové dokumentace. Tato projektové dokumentace rozpracovává podrobněji požadavky navržené předchozí fází projektové dokumentace s ohledem na estetické a funkční požadavky objektu.

Pro zateplení objektu a jeho jednotlivých částí jsou navrženy, v závislosti na umístění a funkci konstrukcí, různé systémy tepelné izolace, podrobnější popis je součástí samostatné přílohy Skladby konstrukcí. Návrh tepelných izolací ve skladbách odpovídá požadavkům na normové (a lepší) hodnoty odporu podle ČSN 73 0540 - 2/2002 Tepelná ochrana budov Požadavky.

Zateplení ve skladbách vnitřních podlah a střech je navržena většinově z běžných polystyrénových EPS desek v tl. podle požadovaného tepelného odporu konstrukce. V soklové části fasád jsou navržené desky XPS s odolností vůči odstřikující povrchové vodě a zvýšené vlhkosti. V hlavních fasádách je použito zateplení minerální vatou určenou pro kontaktní zateplovací systémy.

Ve skladbách zateplení podhledů (exteriér 1.NP, část 1.PP) KZS jsou navrženy izolace z běžných minerálních NF desek.

7.2 Osvětlení

Bylo posuzováno denní osvětlení dle normových požadavků v obytných místnostech objektu Bytový soubor Libuše. Vyhovující obytná část je vždy větší výměry než 8m2. Zbývající části místností budou sloužit jako jídelní kouty.

7.3 Akustika

Stavební konstrukce objektu byly navrženy a odpovídají požadavkům na ně kladeným z hlediska zvukové izolace dle ČSN 73 0532.
Požadovaná hodnota zvukové izolace stavebních konstrukcí v hodnotách R´w nebo DnT,w, dle platné ČSN 73 0532

Prostor	Stropy R´w, DnT,w (dB)	Stropy L´n,w, L´nT,w	Stěny R´w, nT,w	Dveře Rw (dB)
Všechny ostat. obyt. míst. téhož bytu	47	63	42	27
Všechny místnosti druhých bytů, vč. přísl.	53	55	53	-
Společné prostory domu	52	55	52	32

Dominantním zdrojem hluku vůči tomuto záměru bude provoz dopravy na místní komunikaci ulici Libušská. Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku.
Nejvyšší imise hluku ze sledovaného provozu dopravy na ul. Libušská bude dle zadaných vstupů dosaženo u fasády záměru ve sledovaném místě referenčního bodu č. 41 (obytná místnost D.1.1.04) ve vzdálenosti 2 m od (nevýznamné) fasády ve výšce 3. NP hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny hluku ve dne LAeq,16h = 70.1 dB a v noci LAeq,8h = 61.1 dB. Obytná místnost bude nuceně větrána, nemá CHVePS.
Nejvyšší imise hluku ze sledovaného provozu dopravy na ul. Libušská bude u významné fasády záměru dle zadaných vstupů dosaženo ve dne ve sledovaném místě referenčního bodu č. 15 (obytná místnost A.3.3.05) a ve sledovaném místě referenčního bodu č. 47 (obytná místnost D.3.3.06) ve vzdálenosti 2 m od fasády ve výšce 3. NP hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny hluku ve dne LAeq,16h = 49.8 dB a v noci LAeq,8h = 40.8 dB (limit pro den 55 dB, pro noc 45 dB).
Vzhledem k vypočteným imisním nadlimitním hodnotám (vůči hygienickým limitům pro CHVePS) v případě budovy A na fasádách severní, západní a jižní, budovy B fasáda západní a jižní, budovy C všechny fasády vyjma středu severovýchodní a budovy D všechny fasády vyjma severovýchodní, budou obytné prostory za těmito fasádami větrány nuceně, např. pomocí okenní či fasádní akustické štěrbiny. Minimální neprůzvučností oken a útlumy štěrbin jsou vypočteny v tabulkách 11 až 14.
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních bodech, je zřejmé, že hluková zátěž provozu dopravy místní komunikaci - silnici III. třídy nebude za výše uvedených intenzit dopravy pro rok 2019 a podmínek protihlukových opatření překračovat v chráněném vnitřním prostoru stavby limitní hodnoty pro den LAeq,16h = 40 dB a pro noc LAeq,8h = 30 dB díky výše popsaných protihlukových opatření s dodržením normy ČSN 73 0532.
Zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mít na chráněné prostory vliv splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

tab. 11 Požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin, objekt A
Hodnoty požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin Neprůzvučnosti fasády, oken, útlum štěrbin

obytná místnost	fasáda	pož. izolace *R´*wPLÁŠŤ [dB]	izolace/útlum *R*wOKNO [dB] *D*wŠTĚRBINA [dB]
A.2.1.02	Z	37	32
A.2.1.02	S	30	25
A.2.1.02	S	30	25
A.2.2.03	Z	37	32
A.2.2.03	J	36	36
A.2.2.04	J	36	31
A.2.3.02	J	34	34
A.2.3.03	J	34	29
A.2.4.03	J	33	31
A.3.1.02	Z	37	32
A.3.1.02	J	36	36
A.3.1.04	Z	37	32
A.3.1.04	S	30	25
A.3.1.05	S	30	25

A.3.2.04	J	36	31
A.3.2.03	J	34	31
A.3.3.02	J	33	31

tab. 12 **Požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin, objekt B**
Hodnoty požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin Neprůzvučnosti fasády, oken, útlum štěrbin

obytná místnost	fasáda	pož. izolace *R´*wPLÁŠŤ [dB]	izolace/útlum *R*wOKNO [dB] *D*wŠTĚRBINA [dB]
B.1.1.03	Z	30	25
B.1.1.03	J	30	27
B.1.1.09	Z	30	25
B.1.1.02	J	30	27
B.1.2.02	J	30	27
B.1.2.06	J	30	27
B.1.2.07	J	30	30
B.1.3.03	J	30	27
B.1.3.02	J	30	27
B.2.1.02	Z	30	25
B.2.1.02	J	30	27
B.2.1.06	Z	30	25
B.2.2.03	J	30	25
B.2.2.02	J	30	27
B.2.3.02	J	30	27
B.2.3.03	J	30	25
B.2.4.02	J	30	27
B.3.1.04	Z	30	25
B.3.1.04	J	30	25
B.3.1.04	V	30	30
B.3.1.07	Z	30	25
B.3.2.04	Z	30	30
B.3.2.04	J	30	25
B.3.2.04	V	30	25

tab. 13 Požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin, objekt C
Hodnoty požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin Neprůzvučnosti fasády, oken, útlum štěrbin

obytná místnost	fasáda	pož. izolace *R´*wPLÁŠŤ [dB]	izolace/útlum *R*wOKNO [dB] *D*wŠTĚRBINA [dB]
C.1.1.04	JV	36	33
C.1.1.02	JV	34	29
C.1.1.02	SV	30	27
C.1.2.03	SV	30	30
C.1.3.03	SV	30	30
C.1.3.04	SV	30	30
C.1.3.04	SZ	33	28
C.1.3.06	SZ	33	30
C.1.3.06	JZ	40	35
C.2.1.02	JV	34	29
C.2.1.02	SV	30	27
C.2.1.06	JZ	40	35
C.2.1.06	JV	36	31
C.2.1.07	JZ	40	35
C.2.2.03	SV	30	30
C.2.3.03	SV	30	30
C.2.3.04	SV	30	30
C.2.3.04	SZ	33	28
C.2.3.06	SZ	33	30

C.2.3.06	JZ	40	35
C.3.1.04	JZ	40	35
C.3.1.03	JZ	40	35
C.3.1.03	JV	36	31
C.3.2.04	JV	33	28
C.3.2.04	SV	30	25
C.3.2.03	SV	30	25
C.3.3.03	SV	30	25
C.3.3.03	SZ	33	28
C.3.3.05	SZ	33	28
C.3.3.05	JZ	40	35

tab. 14 Požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin, objekt D
Hodnoty požadované minimální neprůzvučnosti oken, útlumy štěrbin Neprůzvučnosti fasády, oken, útlum štěrbin

obytná místnost	fasáda	pož. izolace *R´*wPLÁŠŤ [dB]	izolace/útlum *R*wOKNO [dB] *D*wŠTĚRBINA [dB]
D.1.1.02	JZ	41	36
D.1.1.02	JV	40	37
D.1.1.04	JZ	41	36
D.1.2.03	JV	40	40
D.1.2.02	JV	34	34
D.1.3.02	JV	30	30
D.1.3.03	JV	30	30
D.1.4.02	JV	30	27
D.1.4.06	SZ	31	26
D.1.4.07	SZ	31	26
D.2.1.07	SZ	38	33
D.2.1.06	SZ	40	35
D.2.1.06	JZ	41	36
D.2.1.02	JZ	41	36
D.2.1.02	JV	40	37
D.2.2.03	JV	35	32
D.2.2.02	JV	35	35
D.2.3.02	JV	30	30
D.2.3.03	JV	30	27
D.2.4.02	JV	30	27
D.2.4.06	SZ	31	26
D.2.4.07	SZ	31	26
D.3.1.02	JZ	41	36
D.3.1.02	JV	40	35
D.3.1.06	JZ	41	36
D.3.1.06	SZ	40	35
D.3.1.07	SZ	38	33
D.3.2.03	JV	30	25
D.3.2.04	JV	35	30
D.3.3.02	JV	30	25
D.3.3.06	SZ	31	26
D.3.3.07	SZ	31	26

Akustické izolace objektu jsou navrženy s ohledem na maximální přípustné hladiny akustického tlaku ve vnitřních prostorech i s ohledem na nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku ve vnějším prostředí (ze stacionárních zdrojů), a to ve shodě se zněním ČSN 73 0532 a Nařízením vlády č. č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Na ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací uvnitř objektu a z jeho okolí jsou v projektu navržena nezbytná technická ochranná opatření.

Mezibytové stěny: jsou navržené jako nosné železobetonové stěny v tl. 250mm nebo zděné keramické akusticé tl.250mm. V mezibytových stěnách nejsou vedeny žádné instalace, kromě minimálního rozsahu rozvodů elektro. Polohy krabic elektro jsou v projektu navrženy tak, aby ve stěnách a příčkách nebyly osazeny přímo proti sobě (rozteč min. 250 mm), pro drážkové rozvody je předepsáno výhradně strojní provádění.

Na mezibytové stěny nesmí být pevně spojeny vany (vany osazovat pod obklad, montovat na kompozitní plotovku nebo podezdívat (např. Ytongem).

Podlahy: roznášecí vrstvy ve skladbách plovoucích podlah jsou navrženy na akustických izolacích v tl. min. 30 mm (kročejová minerální vlna), od obvodových a vnitřních stěnových konstrukcí jsou podlahy po obvodě dilatovány stlačitelnými pásky akustické izolace, jako dilatované jsou navržené také dveřní zárubně.

Uložení schodišťových ramen: všechna ramena jsou navržena s pružným uložením přes tlumicí akustické prvky tak, aby bylo v maximální míře zamezeno přenosu kročejového hluku z konstrukce schodiště do okolních stavební konstrukcí.

Technická zařízení budov: veškerá vzduchotechnická zařízení (ventilátory), kompresory, chladiče, vratová technika a výtahy jsou navrženy se systémovými doplňky akustické ochrany (osazovací silentbloky, pružné uchycovací objímky, tlumící opláštění).

Tlumiče na trasách VZT: u hlavních zdrojů hluku (ventilátory) je navrženo předřazení účinných tlumičů pro dodržení normových požadavků útlumu hluku pro vnější i vnitřní prostředí.

Potrubí a rozvody: je navrženo v instalačních šachtách a předstěnách se systémovými doplňky, tlumícími hluk a tvořící dilataci od pevných konstrukcí (izolace potrubí, závěsy od stavební konstrukce pružně odděleny, pružné napojovací prvky, kotevní silentbloky apod.).

Instalační šachty: proti přeslechům mezi byty v různých podlažích je navrženo přebetonování šachet v úrovni každé stropní desky s dotěsněním prostupujících instalací.

Provozní hluk výtahu: proti přenosu hluku a vibrací od pohyblivých částí výtahu (kabina, protizávaží, výtahový stroj) jsou výtahy navrženy se sadou systémových akustických doplňků (silentbloky, bezpřevodovková technologie), výtahová šachta je konstrukčně navržena s dilatováním od navazujících konstrukcí stěn a stropních desek.

8 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Projektovaná stavebně technická řešení jsou navržena v souladu s ustanoveními zákonů, vyhlášek a jimi odkazovaných ČSN, zejména pak zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, vyhl. č. 10/2016 S. hl. m. Prahy, nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dalších.

Projektem jsou navrženy materiály, výrobky a zařízení, odpovídající svými parametry zákonu č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a souvisejícími předpisy, včetně Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. O stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky.

Materiály, výrobky a zařízení stavby jsou navrženy v souladu s montážními, technologickými, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy jejich výrobců a ve shodě s ustanoveními relevantních norem ČSN.

K realizaci projektu bude vybrána kvalifikovaná prováděcí firma, jejíž odborná způsobilost a obor činnosti budou odpovídat požadavkům zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, při vlastní realizaci stavby bude stanoven Koordinátor bezpečnosti práce.

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy, apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce č. 207/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a nařízení vlády č.352/2000Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů).

V případě neexistující české normy nebo technického předpisu platí normy a technické předpisy EN, popř. DIN.

Ing. arch. Zdeněk Vávra
Praha, 30/11/2021